

План подготовки ТСН «Омега» к отопительному периоду 2025 -2026 годов

Схемные, режимные и погодные условия: из 2 МКД, находящихся в управлении, 0 МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), 0 газифицированных МКД. Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено 12 проблем на системах теплоснабжения, произошло 0 аварийных ситуаций.											ответственный
Организационные мероприятия										Срок	
1 Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:											
1.1. ответственных за ЭУ;										до 30.07.2025	Тузов А.В.
1.2. ответственных на ТЭУ.										до 30.07.2025	Тузов А.В.
2 Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО										на дату проверки	Тузов А.В.
3 Проверка наличия (при необходимости актуализация):											
3.1. организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО										до 01.07.2025	Тузов А.В.
3.2. перечня документации для объектов, не являющихся ОПО										до 01.07.2025	Тузов А.В.
3.3. эксплуатационных инструкций ТЭУ										до 01.07.2025	Тузов А.В.
3.4. паспортов ТЭУ, принципиальных схем										до 01.07.2025	Тузов А.В.
3.5. инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ										до 01.07.2025	Тузов А.В.
4. Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП										в соответствии с графиком проверок	Тузов А.В.
5. Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)											
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия							Ответственный
				Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДЭС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (отражательных)	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов.	Проверка работоспособности регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП	Подготовка теплового контура здания	
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14



15	Мурманск	ул. Крупской	54	ТС - июль/ ТПУ - июль	июль	июль	отсутствуют			июль	февраль, июнь, сентябрь	электроплиты	Тузов А.В.
16	Мурманск	ул. Крупской	52	ТС - июль/ ТПУ - июль	июль	июль	отсутствуют			июль	февраль, июнь, сентябрь	электроплиты	Тузов А.В.

Согласовано ТСН "Омега"
Руководитель организации Гаймас Е.А.



Согласовано АО "Мурманская ТЭЦ"

Бурасовса