

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 27.06.2023 № 2360

Таблица 2.1

Поуличная ведомость видов и объемов работ

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
Ул. Старостина, от ул. Приозерной до ул. Мира			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	9821,7
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	76,39
3	Розлив вяжущих материалов	т	3,2739
4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	528,19
5	Розлив вяжущих материалов	т	3,2739
6	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	10913
7	Разборка бортового камня	м	1050
8	Замена и устройство бортовых камней	м	1050
9	Демонтаж люков чугунных	шт.	10
10	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	10
11	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,2
Ограждение			
12	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	692,5
Информационный щит			
13	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
14	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Профсоюзов			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	7291,8
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	56,71
3	Разборка бетонного покрытия	м ³	3,6
4	Розлив вяжущих материалов	т	2,4555
5	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	396,15
6	Розлив вяжущих материалов	т	2,4555
7	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	8185

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
8	Разборка бортового камня	м	548
9	Замена и устройство бортовых камней	м	567,5
10	Демонтаж люков чугунных	шт.	80
11	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	80
12	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	1,6
13	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	1,62
Восстановление проезжей части			
14	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	23
15	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м ²	94,5
Ремонт тротуаров			
16	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	36,08
17	Восстановление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м ²	663,5
18	Розлив вяжущих материалов	т	0,3318
19	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	663,5
Ограждение			
20	Демонтаж и восстановление существующих пешеходных ограждений без учета стоимости материалов	м	10,75
21	Установка столбиков парковочных	шт.	41
22	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	50,5
Информационный щит			
23	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
24	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Планерная, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	4020,3
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	31,27
3	Розлив вяжущих материалов	т	1,41
4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	227,48
5	Розлив вяжущих материалов	т	1,41
6	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	4700
7	Разборка бортового камня	м	536
8	Замена и устройство бортовых камней	м	757
9	Демонтаж люков чугунных	шт.	22

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
10	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	22
11	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,44
12	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	0,54
Восстановление проезжей части			
13	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	76,7
14	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м ²	226
Ремонт тротуаров			
15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	43,15
16	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	27,9
17	Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см	м ²	901
18	Розлив вяжущих материалов	т	0,4505
19	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	901
Ограждение			
20	Демонтаж и восстановление существующих пешеходных ограждений без учета стоимости материалов	м	49,68
21	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	40,64
Информационный щит			
22	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
23	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Карла Маркса, от ул. Старостина до ул. Планерной			
Ремонт проезжей части			
24	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	8685,9
25	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	67,56
26	Розлив вяжущих материалов	т	2,8953
27	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	467,11
28	Розлив вяжущих материалов	т	2,8953
29	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	9651
30	Разборка бортового камня	м	1070
31	Замена и устройство бортовых камней	м	1501
32	Демонтаж люков чугунных	шт.	16
33	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	16
34	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,32
35	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	0,27

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
Ремонт тротуаров			
36	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	65,5
37	Разработка скального грунта	м ³	2
38	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	6,8
39	Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см	м ²	1338
40	Розлив вяжущих материалов	т	0,669
41	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	1338
Ограждение			
42	Демонтаж и восстановление существующих пешеходных ограждений без учета стоимости материалов	м	67,74
43	Установка столбиков парковочных	шт.	26
44	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	14,4
Информационный щит			
45	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
46	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Георгия Седова, от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Северного			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	6337,4
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	49,29
3	Розлив вяжущих материалов	т	2,1165
4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	341,46
5	Розлив вяжущих материалов	т	2,1165
6	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	7055
7	Разборка бортового камня	м	1151
8	Замена и устройство бортовых камней	м	1458
9	Демонтаж люков чугунных	шт.	18
10	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	18
11	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,36
12	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	0,54
13	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	10,3
14	Восстановление и укрепление покрытия из фрезерованного асфальтобетонного материала толщиной 10 см на обочинах	м ²	103
Восстановление проезжей части			
15	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	3

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
16	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м ²	13,6
Ремонт тротуаров			
17	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	36,64
18	Восстановление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м ²	734,3
19	Розлив вяжущих материалов	т	0,3672
20	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	734,3
21	Устройство просмоленной доски на ребро	м	3
Ремонт ИДН			
22	Фрезерование асфальтобетонного покрытия искусственной неровности толщиной слоя до 70 мм	м ²	96,5
23	Розлив вяжущих материалов	т	0,0215
24	Восстановление дорожной неровности из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	71,5
Ограждение			
25	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	260,75
Информационный щит			
26	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
27	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до ул. Капитана Егорова			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	7489,8
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	58,25
3	Розлив вяжущих материалов	т	2,487
4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	401,24
5	Розлив вяжущих материалов	т	2,487
6	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	8290
7	Разборка бортового камня	м	865,5
8	Замена и устройство бортовых камней	м	903,5
9	Демонтаж люков чугунных	шт.	40
10	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	40
11	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,8
12	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	1,08
Ремонт тротуаров			
13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	33,05

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
14	Восстановление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	м ²	661
15	Розлив вяжущих материалов	т	0,3305
16	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	661
Информационный щит			
17	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
18	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
Ул. Коммуны			
Ремонт проезжей части			
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 70 мм (для придания поперечных уклонов и выравнивания продольного профиля)	м ²	2074,4
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	36,3
3	Розлив вяжущих материалов	т	0,7902
4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Нн	т	127,49
5	Розлив вяжущих материалов	т	0,7902
6	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси А16Вн	м ²	2634
7	Разборка бортового камня	м	301
8	Замена и устройство бортовых камней	м	426
9	Демонтаж люков чугунных	шт.	27
10	Восстановление колодцев (с заменой люков / решеток)	шт.	27
11	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром до 1000 мм	м ³	0,54
12	Восстановление отдельных элементов колодцев диаметром более 1000 мм	м ³	2,43
Восстановление проезжей части			
13	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	14,8
14	Устройство щебеночного основания толщиной 15 см	м ²	41
Ремонт тротуаров			
15	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м ³	16,95
16	Демонтаж железобетонных конструкций	м ³	0,3
17	Демонтаж бетонного покрытия	м ³	0,28
18	Разработка грунта, нарезка корыта	м ³	47,7
19	Устройство щебеночного основания тротуаров толщиной 10 см	м ²	432
20	Розлив вяжущих материалов	т	0,216
21	Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси А8Вл толщиной слоя 5 см	м ²	432
Ограждение			
22	Установка столбиков парковочных	шт.	11

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем работ
23	Демонтаж пешеходных металлических ограждений	м	14
Информационный щит			
24	Установка информационных щитов на период производства работ	т	0,0592
25	Установка информационных щитов на законченные ремонт участка автомобильных дорог	т	0,0296
