



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2027 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и
(или) модернизации тепловых сетей**

Приложение 1. Характеристики и стоимости мероприятий группы проектов №6



СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Невская Энергетика»

Председатель Комитета по жилищной
политике администрации города Мурманска

_____ Е.А. Кикоть

_____ А.Ю. Червинко

«___» _____ 2026 г.

«___» _____ 2026 г.

**Схема теплоснабжения
муниципального образования
городской округ город-герой Мурманск
на период с 2023 по 2042 годы
(актуализация на 2027 год)**

Обосновывающие материалы

**Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и
(или) модернизации тепловых сетей**

Приложение 1. Характеристики и стоимости мероприятий группы проектов №6

г. Санкт-Петербург

2026 год



ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Приложение 1. Характеристики и стоимости мероприятий группы проектов №6

Таблица 8.1 Стоимости мероприятий группы проектов №6 для АО «МЭС»

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Котельная «Северная»												
Котельная "Северная" -ответвл. № 1 (Алкопремьер)	15	0,7	надземная	1965	208113	1,24	1,02	1,06	4185,22	1255,57	5440,78	2025-2030
ответвл. № 1 (Алкопремьер)-ответвл. № 2 (магистраль-Ду 400-луч №2)	50	0,7	надземная	1965	208113	1,24	1,02	1,06	13950,73	4185,22	18135,95	2025-2030
ответвл. № 2 (магистраль-Ду 400-луч №2)-ответвл. № 11 (в сторону ТК-4)	416	0,8	надземная	1987	232642	1,24	1,02	1,06	129750,54	38925,16	168675,70	2025-2030
ответвл. № 11 -СК-3	76	0,8	надземная	1986	232642	1,24	1,02	1,06	23704,43	7111,33	30815,75	2025-2030
ответвл. № 1 -Алкопремьер до огражд.ГОУТП "ТЭКОС"	40	0,2	надземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
ответвл. №2 (луч № 2)-ответвл. №3 (к ТК №2)	36	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	6492,87	1947,86	8440,73	2025-2030
ответвл. № 3 (к ТК № 2)-ТК №2	10	0,05	надземная	1982	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ТК №2 -здание района № 2	10	0,05	подземная	1982	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ответвл. № 3 (ТК № 2)-ответвл. № 4 (проходная ГОУТП "ТЭКОС")	30	0,4	подземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	5410,72	1623,22	7033,94	2025-2030
ответвл. № 4 (проходная ГОУТП "ТЭКОС")-проходная ГОУТП "ТЭКОС"	5	0,025	надземная	1982	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ответвл. № 4 (проходная ГОУТП "ТЭКОС")-ответвл. № 5 (гараж ГОУТП "ТЭКОС")	36	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	6492,87	1947,86	8440,73	2025-2030
ответвл. № 5 (гараж ГОУТП "ТЭКОС")-гараж ГОУТП "ТЭКОС"	7	0,1	надземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
ответвл. № 5 (гараж ГОУТП "ТЭКОС")-ответвл. № 6 (здание участка кап.ремонта)	193	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	34808,98	10442,69	45251,67	2025-2030
ответвл. № 6 (здание участка кап.ремонта)- здание участка кап.ремонт	20	0,08	надземная	1982	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
ответвл. № 6 (здание участка кап.ремонта)-ответвл. № 7 (ООО"САМПА")	103	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	18576,81	5573,04	24149,86	2025-2030
ответвл. № 7(ООО"САМПА")-ответвл. № 8 (АООТ "Мурмантоппром")	64	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	11542,87	3462,86	15005,74	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ответвл. № 8 (АООТ "Мурмантоппром")-ответвл. № 9(ООО "Ренесанс")	72	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	12985,73	3895,72	16881,45	2025-2030
ответвл. № 9(ООО "Ренесанс")-ответвл. № 10(в/ч 90140)	340	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	61321,51	18396,45	79717,97	2025-2030
ответвл. № 10 (в/ч 90140)-ТК-201д	6	0,4	надземная	1982	134526	1,24	1,02	1,06	1082,14	324,64	1406,79	2025-2030
ответвл. № 11 -ответвл. № 12 на эл.узел ГОУПТ "ТЭКОС"	15	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
ответвл. № 12 на эл.узел ГОУПТ "ТЭКОС"- эл.узел ГОУПТ "ТЭКОС"	15	0,05	надземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
ответвл. № 12 на эл.узел ГОУПТ "ТЭКОС" - бокс № 8	1	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
ТК-4 -ТК-36	10	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
ТК-36 -эл.узел м-на Электротовары	25	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
эл.узел м-на Электротовары-ТК-3в	25	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
ТК-3в -Управление "Мурманзапчасть"	21	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
стенка здания ул. Миронова,13 -ответвл.на эл.узел ул. Миронова,13 и на эл.узел ул. Бредова, 11,7,2	1	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
ответвл. на эл.узел ул. Бредова, 11,7,2- эл.узел ул. Бредова, 11,7,2	2	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
эл.узел на ул. Бредова 7,11,2 -стенка здания ул. Миронова,13	80	0,05	подвал	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	5220,59	1566,18	6786,76	2025-2030
ул. Миронова,13 -ответвл.ул. Бредова,11	20	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
ответвл.ул. Бредова,11-ул. Бредова,11	1	0,05	надземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
ответвл.ул. Бредова,11-ответвл.на ул. Бредова, 7,2	81	0,05	надземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	5285,84	1585,75	6871,60	2025-2030
ответвл.ул. Бредова,7; 2-ул. Бредова, 7	10	0,05	надземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ответвл.на ул. Бредова,7; 2 -ул. Бредова,2	122	0,05	надземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	7961,39	2388,42	10349,81	2025-2030
ТК-80 -ул. Бредова,14	55	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
стенка здания ул. Бредова,14 -ответвл.в сторону ул. Бредова,12	11	0,2	подвал	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
ответвл.в сторону ул. Бредова,12 -стенка здания ул. Бредова,14	3	0,2	подвал	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
ул. Бредова,14 -ул. Бредова,12	5	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
ул. Бредова,14 -ул. Бредова,20	68	0,05	надземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	4437,50	1331,25	5768,75	2025-2030
стенка здания ул. Миронова,14 -ответвл.в сторону ул. Миронова,12	5	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	441,24	132,37	573,62	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ответвл.в сторону ул.Миронова,12 -ответвл. На эл.узел ул.Миронова,14	34	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
ответвл.на эл.узел ул. Миронова,14- стенка здания ул. Миронова,14	13	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
ответвл.в сторону ул. Миронова,12 -стенка здания ул. Миронова,14 в сторону ул.Миронова,16	11	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ул. Миронова,14-ул. Миронова,12	14	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. Миронова,14 -ул. Миронова,16	20	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
стенка здания ул.Миронова,6 - ответвл.в сторону ТК-87	11	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
ответвл.в сторону ТК-87 -стенка здания ул.Миронова,6	5	0,07	подвал	1990	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
ул.Миронова,6 -ТК-87	21	0,07	подземная	1990	53580,3	1,24	1,02	1,06	1508,52	452,56	1961,08	2025-2030
ТК-87 -ул.Миронова,8а	25	0,07	подземная	1990	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
ТК-84 -ул.Миронова,4	24	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
стенка здания ул.Миронова,4 - ответвл.на эл/узел ул.Миронова,4	32	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2823,96	847,19	3671,15	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул.Миронова4 -стенка здания ул.Миронова,4	43	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
ул. Миронова,4 -ул. Гагарина,27	13	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
стенка здания ул. Гагарина,27 - ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,27	40	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,27 -стенка здания ул. Гагарина,27	50	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
стенка здания ул. Гагарина,29 - ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,29	44	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Гагарина,29 -стенка здания ул.Гагарина,29	3	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	215,50	64,65	280,15	2025-2030
ул. Гагарина,29 -ул. Гагарина,31	35	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030
ТК-82 -насосная № 4	87	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	7677,65	2303,30	9980,95	2025-2030
Насосная № 4-Насосная № 4	4	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
Насосная № 4 -ул. Гагарина, 25/2	22	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
ТК-76 -ТК-77	58	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4886,62	1465,98	6352,60	2025-2030
ТК-77 -Д/с №65 (ул. Свердлова,26/3)	10	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ТК-72 -ул. Подстаницкого,18	19	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
ответвл.в сторону ул. Подстаницкого,14-стенка здания ул. Подстаницкого,12	26	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
ул. Подстаницкого,12-стенка здания ул. Подстаницкого,14	12	0,04	подземная	1965	46221,6	1,24	1,02	1,06	743,62	223,09	966,71	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Подстаницкого,12-ул. Бредова,5	16	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
ТК-74 -ул. Подстаницкого,2	12	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК-74 -ул.Гагарина,19	9	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ТК-73 -ул. Гагарина,21	150	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	11279,10	3383,73	14662,83	2025-2030
ТК - 5 -ТК - 6	110	0,4	подземная	1965	134526	1,24	1,02	1,06	19839,31	5951,79	25791,11	2025-2030
ТК-6 -ТК-7	140	0,4	подземная	1965	134526	1,24	1,02	1,06	25250,04	7575,01	32825,05	2025-2030
ТК-7 -ТК-8	69	0,4	подземная	1965	134526	1,24	1,02	1,06	12444,66	3733,40	16178,06	2025-2030
ТК-8 -ТК-9	91	0,4	подземная	1965	134526	1,24	1,02	1,06	16412,52	4923,76	21336,28	2025-2030
ТК-10 -ТК-81	132	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	19207,76	5762,33	24970,09	2025-2030
ТК-81 -ТК-80	39	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
ТК-80 -ул. Миронова,13	14	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ТК-81 -ТК-82	130	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	14871,73	4461,52	19333,25	2025-2030
ТК-85 -ул. Миронова,5 (школа № 44)	22	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
ТК-86 -ул. Миронова,1	7	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
ТК-86 -ул. Гагарина,25	34	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
ТК-82 -ТК-83	21	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
ТК-83 -ул.Миронова,3	11	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ТК-83 -ул. Миронова,10	13	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
ТК-84 -ул.Миронова,8	12	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК-84 -ул.Миронова,6	24	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
ТК-13 -ул. Свердлова,24	18	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
ТК-14а -ТК-70	52	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5948,69	1784,61	7733,30	2025-2030
ТК-14 -ТК-14б	110	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	9707,38	2912,21	12619,59	2025-2030
ТК-14б -УТ № 1	25	0,15	надземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
УТ № 1 -ул. Свердлова,23 (таможня)	170	0,1	надземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	14322,84	4296,85	18619,69	2025-2030
ТК-14б-ТК-14в	40	0,125	подземная	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
ТК-60-ТК-61	22	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	3201,29	960,39	4161,68	2025-2030
ТК-61-ТК-62	162	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	23573,16	7071,95	30645,11	2025-2030
ТК-5 -ТК-6н	108	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	19478,60	5843,58	25322,18	2025-2030
ТК-6н -ТК-7н	138	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	24889,32	7466,80	32356,12	2025-2030
ТК-7н -ТК-90	48	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	8657,15	2597,15	11254,30	2025-2030
ТК-90 -ТК-90а	103	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	18576,81	5573,04	24149,86	2025-2030
ТК-90а -ТК-90б	152	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	27414,32	8224,30	35638,62	2025-2030
ТК-90б-ТК-90в	56	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	10100,01	3030,00	13130,02	2025-2030
ТК-90в-ТК-91	108	0,4	подземная	1970	134526	1,24	1,02	1,06	19478,60	5843,58	25322,18	2025-2030
ТК-91 -ТК-92	63	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	13434,32	4030,30	17464,61	2025-2030
ТК-92 -ТК-93	97	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	20684,58	6205,38	26889,96	2025-2030
ТК-93 -ТК-94	75	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	15993,23	4797,97	20791,21	2025-2030
ТК-94 -ТК-95	100	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	21324,31	6397,29	27721,61	2025-2030
ТК-94 -ТК-95	97	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	20684,58	6205,38	26889,96	2025-2030
ТК-95 -ТК-96	24	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	5117,84	1535,35	6653,19	2025-2030
ТК-95 -ТК-96	91	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	19405,12	5821,54	25226,66	2025-2030
ТК-96-ТК-97	12	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	2558,92	767,68	3326,59	2025-2030
ТК-100 -ТК-102	23	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
ТК-102-ТК-103	65	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-105 -ТК-106	65	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	9458,37	2837,51	12295,88	2025-2030
ТК-106 -ТК-107	47	0,3	подземная	1974	108536,31	1,24	1,02	1,06	6839,13	2051,74	8890,86	2025-2030
ТК-108 -Аскольдовцев, 30/2	25	0,25	воздушная	1970	100673,26	1,24	1,02	1,06	3374,29	1012,29	4386,57	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 30/2 -ул. Аскольдовцев, 30/1	83	0,25	подвал	1970	100673,26	1,24	1,02	1,06	11202,63	3360,79	14563,42	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 30/1 -ЦТП-203 кв	37	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
ЦТП-203 кв -до входа в здание	3	0,2	ЦТП	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
От входа в здание -до перемычки № 33	15	0,2	ЦТП	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
Перемычка № 33-Перемычка № 33	4	0,15	ЦТП	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
ул. Свердлова,50 -до 1 отв.	8	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
От 1 отв. -до 2 отв.	22	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
От 1 отв.на ул. Свердлова,46а-От 1 отв.на ул. Свердлова,46а	14	0,08	подвал	1993	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
От 2 отв.-до конца дома ул. Свердлова,50	29	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
Свердлова,50 -Свердлова,46а	28	0,08	подземная	1993	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ул. Свердлова,50 -ул. Свердлова,48	16	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
ул. Свердлова,48 -до 1 отв.	28	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
От 1 отв.-до конца дома ул. Свердлова,48	26	0,05	подвал	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	1696,69	509,01	2205,70	2025-2030
ТК-90 -ул. Свердлова,40/3	6	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
ул. Свердлова,40/3 -до 1 отв.	11	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
От 1 отв -до 3 отв по дому ул. Свердлова,40/3	6	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
От 3 отв -до стенки в сторону ул. Свердлова,40/4	29	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
ул. Свердлова,40/4 от стенки -до стенки	38	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
от стенки ул. Свердлова,40/4 -до отв 4 на теплоцентры	30	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
от отв 4 на т/центры -до конца перспективы	20	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
от отв 1 -до отв 2 дома ул. Свердлова,40/3	55	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
от отв 2 дома ул. Свердлова,40/3 -до отв 5 дома ул. Свердлова,40/2	29	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
от отв 2 дома ул. Свердлова,40/3 -до отв 5 дома ул. Свердлова,40/2	31	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
от отв 5 -до отв 6 ул. Свердлова,40/2	9	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
от отв 5 -до стенки дома ул.Свердлова,40/3 в сторону ул.Свердлова,42/1	11	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
от ул.Свердлова,40/2 -до ул.Свердлова,42/1	61	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5819,69	1745,91	7565,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02.13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул.Свердлова,42/1 от стенки -до стенки	34	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
от ул.Свердлова,42/1 -до отв 1 дома ул.Свердлова,42/2	18	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
от отв 1 -до отв 2 ул.Свердлова,42/2	6	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
от отв 2 отв -до конца дома ул.Свердлова,42/2	32	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2823,96	847,19	3671,15	2025-2030
Арка -ул.Свердлова,42/3	3	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ул.Свердлова,42/3 от стенки -до стенки	37	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	3265,21	979,56	4244,77	2025-2030
от отв -до конца ул.Свердлова,44/1	28	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
ул.Свердлова,44/2 -до отв	87	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	6541,88	1962,56	8504,44	2025-2030
ТК-90а -ЦТП ул. Бредова	12	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ЦТП ул. Бредова-	4	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
-	12	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
-	16	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
холодная вода-	12	0,05	подвал	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
ЦТП ул. Бредова -ТК-90г	56	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
ТК-90г -ул. Капустина,5	2	0,04	подземная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	123,94	37,18	161,12	2025-2030
ТК-90г -ул. Капустина,5	15	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ТК-90г -отв 1	20	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
отв 1-ул. Капустина,4	3	0,04	подземная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	185,91	55,77	241,68	2025-2030
от отв 1 -до отв 2	29	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
от отв 2 -ул. Капустина,3	3	0,04	подземная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	185,91	55,77	241,68	2025-2030
от отв 2 -до ул.Капустина,2	30	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
от отв 2 -до ул.Капустина,2	3	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
ЦТП ул. Бредова -ТК-90д	15	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ТК-90д -ул. Бредова,21	2	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
ТК-90д -до отв 3	25	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
от отв 3 -до ул. Бредова,19	1	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
от отв 3 -до ул. Бредова,17	40	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
ТК-90б -ул. Гагарина,35	16	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
от стенки ул.Гагарина,35 -до отв 1	8	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
от отв 1 -до отв 2 на т/центры	4	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
от отв 1 -до конца дома ул. Гагарина,3	29	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
Арка -ул. Гагарина,35	4	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
От начала -до конца дома ул. Гагарина,37	35	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
от стенки ул. Гагарина,39 -до отв 1	26	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
от отв 1 -до магистральных задвижек	7	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
от магистральных задвижек -до промежуточной стенки	38	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
от промежуточной стенки -до отв 2	33	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
от отв 2 -до конца дома ул.Гагарина,39	31	0,07	подвал	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	2226,87	668,06	2894,93	2025-2030
ТК-96-Насосная № 2	78	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	16632,96	4989,89	21622,85	2025-2030
Насосная № 2-внутр.	9	0,5	подвал	1991	159055	1,24	1,02	1,06	1919,19	575,76	2494,94	2025-2030
ТК-93 -Ленинская администрация	51	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	3834,89	1150,47	4985,36	2025-2030
ТК-97а -ул. Ч-Лучинского,6	12	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
Ч-Лучинского,8 -до отв на теп.	46	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	5262,30	1578,69	6841,00	2025-2030
от отв -до конца дома	6	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,10 -до отв на т/ц	15	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
от отв -до конца дома ул. Ч-Лучинского,10	26	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,12 -до отв.	5	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
от отв 1-до отв 2	6	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
от отв. 2 -до конца дома	45	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 12 -ул. Халатина,15	51	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
ул.Халатина,15 -до отв. 1	28	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
от отв. 1 -до отв. 2	11	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
от отв. 2 -в сторону ул. Халатина,13	9	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
от отв. 2 -в сторону школы № 45	35	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
ул. Халатина,15 -школа № 45	103	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	8677,95	2603,39	11281,34	2025-2030
ул. Халатина,15 -ул. Халатина,13	35	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
ул. Халатина,13- до т/ц	56	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	4941,94	1482,58	6424,52	2025-2030
От т/ц -до стенки дома	1	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
ул. Халатина,13 -ул. Халатина,11	40	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
ул. Халатина,11 -до отв 1	25	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
от отв.1 -до отв.2	5	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
от отв.1 -в сторону ул. Халатина,11а	3	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
от отв. 2 -в сторону ул. Халатина,7	51	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3834,89	1150,47	4985,36	2025-2030
ул. Халатина,11 -ул. Халатина,11а	41	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3082,95	924,89	4007,84	2025-2030
ул. Халатина,11 -ул. Халатина,7	23	0,05	подземная	1990	48674,5	1,24	1,02	1,06	1500,92	450,28	1951,19	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,12 -ТК-97б	58	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5533,48	1660,04	7193,52	2025-2030
ТК-97б -СК-97б	4	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
СК-97б -ул. Ч-Лучинского,18	26	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,18 -до отв.	52	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	4588,94	1376,68	5965,62	2025-2030
от отв -до конца дома	48	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2025-2030
ТК-97в -ул. Халатина,23	57	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	5030,19	1509,06	6539,24	2025-2030
ул. Халатина,23 -отв. 1	3	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
Отв.1 -ул. Ч-Лучинского,7	4	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
Отв. 2 -ул. Ч-Лучинского,15	9	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,13 -ул. Ч-Лучинского,7	34	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	3000,46	900,14	3900,60	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 7 -до отв. 1	4	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
от отв. 1 -до перехода диаметров	2	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
от перехода диаметров- до конца дома	10	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,5 -до отв.1	10	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
отв.2 -до конца дома	60	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
Д/сада № 71 -до отв.1	26	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
от отв. 1 -до конца Д/с № 71	26	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
Д/сада № 71 -школа № 18	45	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,15 -до отв на т/ц	20	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
от отв на т/ц-до конца Ч-Лучинского,15	45	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
отв. 1 -в сторону ул. Халатина, 19	10	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
ул. Халатина,23 от отв. 1-до отв. 2	43	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	3794,70	1138,41	4933,11	2025-2030
от отв. 2 -до перехода диаметров	2	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
от отв. 2 -до отв. 3	34	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
от отв. 3 -до т/ц арки	8	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
от отв. 3 -до конца дома	15	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
ул. Халатина,23 -ул. Халатина,25	25	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ул. Халатина,25 -до отв на tepl.	25	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
от отв -до конца дома	54	0,07	подвал	1980	53580,3	1,24	1,02	1,06	3879,06	1163,72	5042,78	2025-2030
ул. Халатина,25 -ул. Халатина,21	15	0,07	подземная	1980	53580,3	1,24	1,02	1,06	1077,52	323,26	1400,77	2025-2030
ТК-98 -Ч-Лучинского,13	19	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,13 -до отв. 1	16	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
от отв. 1 -до отв. 2	6	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
от отв. 2 -до перехода диаметров	28	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
от перехода диаметров -до отв. 3	6	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
от отв. 3 -до конца дома	86	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	7245,67	2173,70	9419,37	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 19-до отв.	30	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 19-до отв.	10	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
от отв.-до конца дома	30	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 9-до отв.	6	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
от отв.-до конца дома	6	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 9-ул. Ч-Лучинского, 11	28	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ТК-102-ул. Ч-Лучинского,21	10	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
ТК-103 -ул. Ч-Лучинского,27	6	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,29 -до отв.на т/ц	30	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
от отв.-до конца дома	34	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,29 -отв.к ул. Ч-Лучинского,23	9	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,29 -ул. Ч-Лучинского,23	32	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,23 -до отв.на т/ц	24	0,2	подвал	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
от отв. на т/ц-до конца дома	43	0,2	подвал	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
от отв.-в сторону ул. Ч-Лучинского,25	2	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Ч-Лучинского,23 -ул. Ч-Лучинского,25	28	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,23 -ТК-216	18	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
ТК-216 -ул. Ч-Лучинского,19	20	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,33 -до отв.	3	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
от отв.т/ц -на Д/сад № 4	27	0,05	подвал	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	1761,95	528,58	2290,53	2025-2030
от отв.-до конца дома	10	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,33 - Д/сад № 4	50	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	3262,87	978,86	4241,73	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,33 -ул. Аскольдовцев,25	22	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
ул. Аскольдовцев,25 -до стенки т/ц	9	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
ул. Аскольдовцев,25 -ул. Аскольдовцев,23/35	30	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
ул. Аскольдовцев,25- ул. Аскольдовцев,27	31	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
ул. Аскольдовцев,27 -до отв.	30	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
от отв.-до стенки дома	8	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
ул. Аскольдовцев,29 -до отв.	9	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
от отв.-до конца дома	3	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
ул. Аскольдовцев,31- до отв.	6	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
от отв.-до стенки дома в сторону ул. Аскольдовцев,33	35	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
ул. Аскольдовцев,33 -до отв. 1	7	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
от отв. 1 -до стенки здания в сторону ул. Аскольдовцев,37	22	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
от отв. 1 -до отв. 2 на т/ц	5	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	441,24	132,37	573,62	2025-2030
от отв. 2 -до отв. 3	68	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	6000,92	1800,28	7801,20	2025-2030
от отв. 3 -до стенки здания в сторону ул. Аскольдовцев,35	5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
от отв. 3 -до стенки здания в сторону ул. Аскольдовцев,35/1	39	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2932,57	879,77	3812,34	2025-2030
ул. Аскольдовцев,33 -ул. Аскольдовцев,35/1	24	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
ул. Аскольдовцев,33- ул. Аскольдовцев,35	46	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
ул. Аскольдовцев,33- ул. Аскольдовцев,37	21	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
ТК-101 -ул. Ч-Лучинского,20	14	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. Ч-Лучинского, 20 -до отв.	30	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
от отв.-до конца дома	45	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,20 -ул. Ч-Лучинского,16	23	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
ТК-101- ул. Ч-Лучинского,24	48	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,24 -до отв.на д/с № 95	5	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
от отв. на д/сад №95 -до с. д. ул. Ч. Лучинского, 24 в сторону ул. Аскольдовцев,19	44	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	3882,95	1164,89	5047,84	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,24 - д/с № 95	24	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Аскольдовцев,19 -до стенки	12	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
ул. Аскольдовцев,19 -ул. Аскольдовцев,17	30	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
ул. Аскольдовцев,17 -до стенки	35	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
ул. Аскольдовцев,17 -ул. Аскольдовцев,15	30	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
ул. Аскольдовцев,15 -до отв.	17	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
от отв.-до конца дома	28	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ул. Аскольдовцев,15 -ул. Аскольдовцев,11	40	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
ТК-106 -ул. Аскольдовцев,38	14	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. Аскольдовцев,38 -до отв.на т/ц	12	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ул. Аскольдовцев,38 -до стенки	26	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,32/1 от стенки -до магистрали	3	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
от отв. 1 -в сторону отв. 2	7	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	617,74	185,32	803,06	2025-2030
от отв. 2 -в сторону д/с № 105	10	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
от отв. 1 -до отв. 3	5	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	441,24	132,37	573,62	2025-2030
от отв. 3 -до конца дома	57	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	5030,19	1509,06	6539,24	2025-2030
ТК-108а -ТК-108б	68	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	9178,06	2753,42	11931,47	2025-2030
ТК-108б -комбинат школьного питания	126	0,125	подземная	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	11119,36	3335,81	14455,17	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,32/3 -до отв.на т/ц	58	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	7828,34	2348,50	10176,85	2025-2030
от отв.-до конца дома	42	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	5668,80	1700,64	7369,44	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,32/3 -ул. Александрова,34/2	113	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	15251,77	4575,53	19827,30	2025-2030
ул. Александрова,34/2 -до отв на т/ц	27	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
от отв.-до арки	28	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
Арка-Арка	4	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
от УТ-85-до с.д. в сторону Александрова, 36	32	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
Арка ул. Александрова, 36-Арка ул. Александрова, 36	12	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ул. Александрова,36 -до отв.	55	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
от отв.-до конца дома	50	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
ул. Александрова,34/2 -ул. Ч-Лучинского,40/3 /Арка+вставка/	11	0,125	подземная	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
ул. Ч-Лучинского 40/3 -до отв. на т/ц	54	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	4765,44	1429,63	6195,07	2025-2030
от отв. 1 -до отв. 2	47	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	4147,70	1244,31	5392,01	2025-2030
от отв.-до конца дома	38	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
от отв. 2 -в сторону Д/с №108	2	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,40/3 -Д/с № 108	20	0,08	подземная	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
от отв.на т/ц-до конца дома ул. Ч-Лучинского, 40/2	30	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Александрова,34/2 -ул. Ч-Лучинского,46/2	60	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,46/2 -до отв.на т/ц	28	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
от отв.-до конца дома	30	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
Арка -ул. Ч-Лучинского,46/2	26	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,46/1 -до отв.на т/ц	28	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
от отв.-до конца дома	30	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
Арка -ул. Ч-Лучинского,46/1	20	0,125	подземная	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,48/1 -до отв.	50	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
от отв.-до конца дома	50	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
Арка -ул. Ч-Лучинского,50	24	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
отв.на т/ц-ул. Ч-Лучинского,50	5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,50 -до конца дома	30	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,50 -ул. Александрова,40	15	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
ТК-107-ТК-109	111,5	0,5	подземная	1991	159055	1,24	1,02	1,06	23776,61	7132,98	30909,59	2025-2030
ТК-109-ТК-110	15	0,2	подземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
ТК-110-Аскольдовцев, 25/3	37	0,2	подземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 25/3 - отв 1 Аскольдовцев, 25/3	3	0,2	подвал	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
отв. 3 - ул. Аскольд., 25/3 -ул. Аскольдовцев, 25/4	37	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 25/3 - Аскольдовцев, 25/4	22	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 25/4 -до отв.1 ул. Аскольдовцев, 25/4	20	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ТК-109 -ТК-111	140	0,4	подземная	1991	134526	1,24	1,02	1,06	25250,04	7575,01	32825,05	2025-2030
отв.3 ул. Аскольдовцев, 25/3 -до отв.1 ул. Аскольд., 25/1	65	0,08	подвал	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	4887,61	1466,28	6353,89	2025-2030
ТК-111 -ул. С.Ковалева, 20	50	0,3	подземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	7275,67	2182,70	9458,37	2025-2030
ул. С.Ковалева,20 -отв. 1	5	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	727,57	218,27	945,84	2025-2030
отв. 3 ул. С.Ковалева,20 -ул. С.Ковалева,20	105,5	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	15351,66	4605,50	19957,15	2025-2030
ул. С.Ковалева,20 -ул. С.Ковалева,14	25,5	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	3710,59	1113,18	4823,77	2025-2030
ул. С.Ковалева,20 -ул. С.Ковалева,14	25	0,3	подземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	3637,83	1091,35	4729,18	2025-2030
ул. С.Ковалева, 14-ул. С.Ковалева, 14	152,5	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	22190,78	6657,23	28848,02	2025-2030
ул. С.Ковалева,14 -ул. С.Ковалева,10	25	0,3	подземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	3637,83	1091,35	4729,18	2025-2030
ул. С.Ковалева,10-ул. С.Ковалева,10	174,5	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	25392,08	7617,62	33009,70	2025-2030
ул. Маяковского, 1-ул. Маяковского, 1	36	0,3	подвал	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	5238,48	1571,54	6810,02	2025-2030
отв. 2 ул. Маяковского,1 -отв. 3 ул. Маяковского, 1	24	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
отв. 2 ул. Маяковского,1 -отв. 3 ул. Маяковского, 1	12	0,1	подвал	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
отв. 3 ул. Маяковского, 1 -ул. Маяковского,3	42	0,2	подвал	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
ТК-111 -насосная 204 кв	96,4	0,4	подземная	1991	134526	1,24	1,02	1,06	17386,45	5215,94	22602,39	2025-2030
Насосная 204 кв -ТК-112	64,5	0,3	подземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	9385,61	2815,68	12201,29	2025-2030
ТК-112-ТК 113	80	0,3	подземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	11641,07	3492,32	15133,39	2025-2030
ТК-113-ТК-114	150	0,25	подземная	1991	100673,26	1,24	1,02	1,06	20245,71	6073,71	26319,43	2025-2030
ТК-114 -строительный номер дома 14/2	124,3	0,2	подземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	14219,66	4265,90	18485,56	2025-2030
отв.1 строительный номер дома 14/2 -отв. 1 ул. Маяковского, 27	41	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
отв. 1 строительный номер дома 14/2 -ул. Маяковского,25	62	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	5915,09	1774,53	7689,62	2025-2030
ул. Маяковского,25-ул. Маяковского,25	45	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
ул. Маяковского,25 -ул. Маяковского, 23	37	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
ул. Маяковского,23-ул. Маяковского,23	71	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	6773,74	2032,12	8805,86	2025-2030
ул. Маяковского,23 -ул. Маяковского, 21	10	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ул. Маяковского,23 -ул. Маяковского, 21	27	0,07	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	1939,53	581,86	2521,39	2025-2030
ул. Маяковского, 21-ул. Маяковского, 21	30	0,07	подвал	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
ТК-113 -насосная угольной базы	15	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева,12	18	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева,12	15	0,05	подвал	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
ул. Гаджиева,12 -ул. Гаджиева, 14	50	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	3262,87	978,86	4241,73	2025-2030
ТК-202 -ТК-203	78	0,4	подземная	1965	134526	1,24	1,02	1,06	14067,88	4220,36	18288,24	2025-2030
ТК-203 -ТК-235	62	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	5471,43	1641,43	7112,86	2025-2030
ТК-235 -ул. Гаджиева,7	3,5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	294,88	88,46	383,35	2025-2030
ул. Гаджиева,7-ул. Гаджиева,7	80,5	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	6782,28	2034,69	8816,97	2025-2030
ул. Гаджиева,7 -ул. Гаджиева,5	9	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ТК-235 -ТК-236	10	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ул. Гаджиева,9-ул. Гаджиева,9	11,5	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	968,90	290,67	1259,57	2025-2030
ул. Гаджиева,9 -до ул. Гаджиева,11	18	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
ул. Гаджиева,11 - ул. Гаджиева,11	9	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ул. Гаджиева,11 -до ТК-234	5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК-234 -до ул. Гаджиева,13	11	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ТК-204-ТК-238	34	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
ТК-238-ул. Гагарина,24	24	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
ул. Гагарина,24-ул. Гагарина,24	20	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ул. Гагарина,24-ул. Гагарина,24	29,5	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2485,43	745,63	3231,06	2025-2030
ул. Гагарина,24 -ПГС, 45	15	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
ПГС, 45-ПГС, 45	25	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ПГС, 45- ПГС, 43	15	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Гагарина,24 -ул. Гагарина,22	24	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
ул. Гагарина,22-ул. Гагарина,22	36	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
отв-до т/ц ул. Гагарина,22	8	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
ул. Гагарина,22 -ул. Гагарина,20	15	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ул. Гагарина,20-ул. Гагарина,20	43	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
ул. Гагарина,20-ул. Гагарина,20	29	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
ул. Гагарина,20-д/сад 74	12	0,05	подвал	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
ул. Гагарина,20 -ул. Гагарина,18	14	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
ул. Гагарина,18-ул. Гагарина,18	76	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	6706,92	2012,07	8718,99	2025-2030
ПГС,35-ПГС,35	54	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	4765,44	1429,63	6195,07	2025-2030
ПГС,35-ТК-237	5,5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	463,39	139,02	602,40	2025-2030
ПГС,37 -ПГС,39	10	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
ТК-238А -ул. Гагарина,49	5,5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
ул. Гагарина,49-ул. Гагарина,49	15,5	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1367,86	410,36	1778,22	2025-2030
ул. Гагарина,49 -ул. Гагарина,47/2	62	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	5223,62	1567,09	6790,71	2025-2030
ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/2	50	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/2	2	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
ул. Гагарина,47/2-ул. Гагарина,47/1	39,5	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	2837,46	851,24	3688,70	2025-2030
ТК-238А -ТК-238Б	150	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	14310,71	4293,21	18603,93	2025-2030
ТК-238Б-ул. Гагарина, 45	8	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
ТК-204А -ул. Гаджиева,4	6	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
ул. Гаджиева,4- ул. Гаджиева,4	57	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	5438,07	1631,42	7069,49	2025-2030
ул. Гаджиева,4- ул. Гаджиева,4	9	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ул. Гаджиева,4-т/ц ул. Гаджиева,6	48	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
ул. Гаджиева,4 -ПГС,51	48	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
ПГС,51-ПГС,51	72	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	6066,14	1819,84	7885,99	2025-2030
отв 1 -т/ц ПГС, 49	53	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	3985,28	1195,58	5180,87	2025-2030
отв 2 - т/ц ПГС, 51	9	0,05	подвал	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
ПГС,51-ПГС, 53	41	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	3082,95	924,89	4007,84	2025-2030
ПГС, 53 - т/ц ПГС,53	74	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	6234,65	1870,39	8105,04	2025-2030
ПГС, 51 -ПГС, 55	13,5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1137,40	341,22	1478,62	2025-2030
ПГС,55 - т/ц ПГС,55	64	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	5392,13	1617,64	7009,77	2025-2030
ТК-205- ПГС,2/47	11	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ТК-207 -ул. Невского, 95	6	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
ул. Невского,95-ул. Невского,95	51	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2025-2030
отв 1 -ул. Невского,95 в сторону Невского,97	9	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
ул. Невского,95-ул. Невского,97	30	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
ул. Невского,97- т/ц ул. Невского,97	26	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
отв 3-ул. Невского,95 в сторону Невского,91	79	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	7536,98	2261,09	9798,07	2025-2030
ул. Невского,95 -ул. Невского,91	21	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
ул. Невского,95 –СК-216а	48	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК - 217 -школа 41	37	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
школа 41 - т/ц школа 41	2	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
ТК-217 -ТК-218	89	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	10181,41	3054,42	13235,84	2025-2030
ТК-218 -ул. Хлобыстова, 19	11	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ТК-218 -ТК -219Г	50	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
ТК-219Г -ул. Хлобыстова,17	12	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК - 219Г-ТК-219Д	52	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5948,69	1784,61	7733,30	2025-2030
ТК-219Д -ул. Хлобыстова,15	10	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ТК-219Д -ТК-219Е	57	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	6520,68	1956,20	8476,89	2025-2030
ТК-219Е-ул. Хлобыстова,13	10	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ТК-219Е -ТК-219А	50	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
ТК - 219А -ул. Хлобыстова,11	12	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК-219А -ТК-219Ж	103	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	11782,99	3534,90	15317,88	2025-2030
ТК-219Ж -ул. Хлобыстова,9	5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК-219Ж-ТК-219З	40	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
ТК-219З-д/сад 89	34	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	2218,75	665,62	2884,37	2025-2030
ТК-219З- ул. Хлобыстова,5	5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5	1,5	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5	50	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	3591,72	1077,52	4669,24	2025-2030
ул. Хлобыстова,5-ул. Хлобыстова,5	7,5	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	661,87	198,56	860,43	2025-2030
ул. Хлобыстова,5-ТК-219В	8	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ТК-219В -ул. Хлобыстова,7 "Прогресс"	22	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
ул. Хлобыстова,7-ул. Хлобыстова,7	3	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
ТК-219З -ТК-219И	45,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	5205,11	1561,53	6766,64	2025-2030
ТК-219И-ул. Хлобыстова,3	2,5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК-219И-ул. Хлобыстова,3	2,5	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК - 219И - ТК-219К	71	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	8122,25	2436,68	10558,93	2025-2030
ТК-219К -ул. Гончарова,5	7	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
ул. Гончарова,5-ул. Гончарова,5	88	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	10067,02	3020,11	13087,12	2025-2030
ТК-219К -СК-1	30	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
СК-1 -ул. Гончарова,7	15	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
ул. Гончарова,7-ул. Гончарова,7	6	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ул. Гончарова,7-ул. Гончарова,7	78	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	6883,41	2065,02	8948,44	2025-2030
отв 2 - т/ц ул. Гончарова,7	8	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
отв 1 -ул. Гончарова,7 до ул. Гончарова,15	70	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
ул. Гончарова,15- ул. Гончарова,15	33	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
ул. Гончарова,15- ул. Гончарова,15	42	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
ул. Гончарова,9-ул. Гончарова,9	34	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	3000,46	900,14	3900,60	2025-2030
ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11	12	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11	28	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ул. Гончарова,11-ул. Гончарова,11	3	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ул. Невского, 92-ул. Невского, 92	25	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
ул. Невского, 92-ул. Невского, 88	7	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
ул. Невского,92 -ТК-261	125	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	14299,74	4289,92	18589,66	2025-2030
ТК-261 -ТК-260	21	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
ТК-260 -ул. Невского,98	9	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ул. Невского,98 - после т/ц 2 -до ТК-261	40	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
ТК-261 -ТК-262	23	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
ТК-261 -ТК-262	23	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
ТК-261 -ПГС,58	7	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
ТК-262 -ТК-263	24	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
ТК-263 -ТК-264	18	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
ТК-264 -ПГС,56	2	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
ПГС,56-ПГС,56	32	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
ПГС,56-ПГС,56	54	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	3879,06	1163,72	5042,78	2025-2030
ПГС,56 -ТК- 265	22	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	1580,36	474,11	2054,47	2025-2030
ТК - 265 -ТК-266	28	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	2011,37	603,41	2614,77	2025-2030
ТК-265 -ул. Кирпичная,3	7	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
ТК-266-ТК-267	32	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	2298,70	689,61	2988,31	2025-2030
ТК-267 -ул. Кирпичная,2	6	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
ТК-261 -т/ц на дома: ул. Невского, ул. Кирпичная	5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
ТК-261 -т/ц на дома: ул. Невского, ул. Кирпичная	9	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
т/ц на дома: ул. Невского, ул. Кирпичная-ТК-274	11	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
ТК-274 -ТК-273	19	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1676,73	503,02	2179,75	2025-2030
ТК-273-ул. Невского,96	5	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК-273-ТК-272	46	0,025	подземная	1965	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-273-ТК-272	26	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
ТК-273-ТК-272	72	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	5172,08	1551,62	6723,71	2025-2030
ТК-272 - ул. Невского,94	9	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
ТК-272- ТК-271	8	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
ТК-271 -ул. Кирпичная,8	13	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	848,35	254,50	1102,85	2025-2030
ТК-271 -ТК-270	42	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	3017,05	905,11	3922,16	2025-2030
ТК-270 -ул. Невского,90	8	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-270 -ТК- 269	25	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
ТК-269 -ул. Кирпичная,12	15	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
ТК - 269 -ТК-268	50	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	3262,87	978,86	4241,73	2025-2030
ТК-268 -ул. Кирпичная,6	30	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
ТК-207 -ТК-208	120	0,35	подземная	1965	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-209 -ул. Невского,87	6	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
ул. Невского,87-ул. Невского,87	50	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
ул. Невского,87 -ТК-219Б	10,5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1001,75	300,52	1302,27	2025-2030
ТК-219Б -ул. Невского,89	16	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Невского,89- ул. Невского,89	86	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	6466,68	1940,00	8406,69	2025-2030
ул. Невского,89 -д/сад 88	40	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
ТК-219Б -ул. Невского,83	4,5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
ул. Невского,83-ул. Невского,83	62	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	5915,09	1774,53	7689,62	2025-2030
ул. Невского,83 -ТК-219	33	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
ТК-219 -ул. Невского,79	8	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
ТК-219 -ул. Невского,75	30	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
ул. Невского,75-ул. Невского,75	62	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	5471,43	1641,43	7112,86	2025-2030
ул. Невского,75- ул. Невского,73	18	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
ул. Невского,73-ул. Невского,73	13	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1147,24	344,17	1491,41	2025-2030
ул. Невского,73 -ул. Невского,71	27	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
ул. Невского,71-ул. Невского,71	5	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ул. Невского,71 -ул. Невского,69	21	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	1508,52	452,56	1961,08	2025-2030
ТК-209А -ТК209Б	120	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	17461,60	5238,48	22700,08	2025-2030
ТК-209Б -ул. Николаева, 13	8	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ул. Николаева,13-ул. Николаева,13	38	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
ул. Николаева,13-ул. Николаева,13	8	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
ул. Николаева,13- ул. Николаева,15	40	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
ТК-209Б -ТК-290	66	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	8908,11	2672,43	11580,55	2025-2030
ТК-290 -ТК-291	13,5	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	1822,11	546,63	2368,75	2025-2030
ТК-291 - ТК293	106	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	14306,97	4292,09	18599,06	2025-2030
ТК-293 -отв ТК-293А	155	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	20920,57	6276,17	27196,74	2025-2030
отв ТК-293А -ТК-294	198	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	26724,34	8017,30	34741,65	2025-2030
ТК-294 -ТК-295	34	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	4589,03	1376,71	5965,74	2025-2030
ТК-296 -ТК-299	316	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	42650,97	12795,29	55446,26	2025-2030
ТК-299 - ЦТП КОС	187	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	25239,66	7571,90	32811,56	2025-2030
отв ТК-293А- ДОК	150	0,1	надземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	12637,80	3791,34	16429,14	2025-2030
ДОК-ДОК	50	0,15	надземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
ТК-293В- ул. Успенского, 11	55	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
ТК-209 -ТК-210	35	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	5092,97	1527,89	6620,86	2025-2030
ТК-210 -ГПТУ-14	6	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
ГПТУ-14- отв	95	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	9063,45	2719,04	11782,49	2025-2030
ТК-210 -ТК-211	28	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	4074,37	1222,31	5296,69	2025-2030
ТК-211 -ул. Невского, 82	43	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
ул. Невского,82-ул. Невского,82	62	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	5223,62	1567,09	6790,71	2025-2030
ул. Невского,82 -ул. Невского,80	20	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
ТК-211 -ТК-212	78	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	11350,04	3405,01	14755,05	2025-2030
ТК-212 -ТК-213	92	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	13387,23	4016,17	17403,39	2025-2030
ул. Инженерная,1-ул. Инженерная,1	21	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
ул. Инженерная,1 -ул. Инженерная,3	26	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
ул. Инженерная,3-ул. Инженерная,3	18	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
ул. Инженерная,3-ул. Инженерная,3	69	0,07	подвал	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	4956,58	1486,97	6443,55	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, мм	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Инженерная,3-ул. Николаева,6	30	0,07	подземная	1965	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
ул. Инженерная,3 - ул. Инженерная,5	30	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
ул. Инженерная,5-ул. Инженерная,5	1,5	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
ул. Инженерная,5-ул. Инженерная,5	38	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
ул. Инженерная,5 -ул. Николаева,4	30	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
ул. Николаева,4-ул. Николаева,4	90	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	7582,68	2274,80	9857,48	2025-2030
ул. Николаева,4-ул. Николаева,4	8	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
ул. Николаева,4 -ул. Николаева,8	34	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
ТК-213 - ТК-214	140	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	20371,87	6111,56	26483,43	2025-2030
ТК-214 -ул. Инженерная,2	10,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	1201,18	360,35	1561,53	2025-2030
ул. Инженерная,2- ул. Инженерная,2	118,5	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	13556,15	4066,85	17623,00	2025-2030
ул. Инженерная,2-ул. Инженерная,8	14	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
ул. Инженерная,8-ул. Инженерная,8	89	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	10181,41	3054,42	13235,84	2025-2030
ул. Инженерная,8-ул. Инженерная,8	29,5	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2485,43	745,63	3231,06	2025-2030
отв - ул. Инженерная,8 -в сторону ул. Инженерная,6	12	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ул. Инженерная,6-ул. Инженерная,6	96	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	9158,86	2747,66	11906,51	2025-2030
ул. Инженерная,6-ул. Аскольдовцев, 47	15	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 47	40	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 47	30	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 47-ул. Аскольдовцев, 47	6	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 47 -ул. Аскольдовцев, 47А	16	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 47 -ул. Аскольдовцев, 45	46	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	4059,45	1217,83	5277,28	2025-2030
ул. Аскольдовцев, 45-ул. Аскольдовцев, 45	40	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
отв - ул. Аскольдовцев,45 -в сторону ул. Аскольдовцев,41	15	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ул. Аскольдовцев,45-ул. Аскольдовцев,41	10	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ул. Аскольдовцев,41 -ул. Аскольдовцев,41	16,5	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1390,16	417,05	1807,21	2025-2030
ул. Аскольдовцев,41 -ул. Аскольдовцев,41	2,5	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ул. Аскольдовцев,45 -ул. Аскольдовцев,43	15	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
отв - ул. Инженерная,8 -в сторону ул. Инженерная,10	11	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
ул. Инженерная,8 - ул. Инженерная,10	22	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
ул. Инженерная,8- ул. Аскольдовцев, 49	44	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
ул. Инженерная,8 -ТК-214Б	20	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ТК-214Б -д. 7/2 ул. Инженерная - Николаева	2	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
ТК-214Б-ТК-214В	37	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
ТК - 214В -ул. Николаева, 1	4	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
ТК-214В -СК-1	52	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
СК-1 -ТК-214Г	22	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
ТК-214Г -ул. Николаева,3	32	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
ТК-214Г-ТК-214Д	23	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
ТК-214Д- ул. Николаева,5	36	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030
ТК-214Д- ТК-214Е	29	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
ТК - 214Е -ул. Николаева,7	32	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
ТК - 214 -ГПТУ-4	10,5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	884,65	265,39	1150,04	2025-2030
отв - ГПТУ-4 -в сторону Дет. поликлиники № 5	7	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
ГПТУ-4 - Дет. поликлиники № 5	121	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	9098,47	2729,54	11828,01	2025-2030
Дет. поликлиники № 5 -т/ц Дет. поликлиники № 5	9	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
ТК-214 -ТК-214А	78	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	10527,77	3158,33	13686,10	2025-2030
ТК-214А -ТК-215	104	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	14037,03	4211,11	18248,14	2025-2030
ТК-215-ТК-216	234	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	31583,31	9474,99	41058,31	2025-2030
ТК-121-ТК-122	123	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	16601,49	4980,45	21581,93	2025-2030
ТК-122 -ТК-122е	126	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	17006,40	5101,92	22108,32	2025-2030
ТК-122е-ТК-122а	64	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	8638,17	2591,45	11229,62	2025-2030
ТК-122а -ТК-123	26	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	3509,26	1052,78	4562,03	2025-2030
ТК-123 -ТК-124	160	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	21595,43	6478,63	28074,06	2025-2030
ТК-124 -ТК-125	80	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	10797,71	3239,31	14037,03	2025-2030
ТК-125 -ТК-126	123	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	16601,49	4980,45	21581,93	2025-2030
ТК-244 -ТК-245	71	0,35	подземная	1975	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-245 -ТК-246	65	0,35	подземная	1975	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-250г -Лобова, 11/1	24,5	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	3306,80	992,04	4298,84	2025-2030
Лобова, 11/1-Лобова, 11/1	102,5	0,25	подвал	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	13834,57	4150,37	17984,94	2025-2030
Лобова, 11/1-Лобова, 11/1	10	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
Лобова, 11/1-ТК-251	71	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	9582,97	2874,89	12457,86	2025-2030
ТК-251 -ТК-252	48	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
ТК-252 -ТК-253	80	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	7632,38	2289,71	9922,09	2025-2030
ТК-253 -Бойлерная ПНД	32	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
Бойлерная ПНД -Бойлерная ПНД эл. узел	14	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
Бойлерная ПНД (ТК-1)-ТК-253А (ТК-2)	46,5	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	3917,72	1175,32	5093,03	2025-2030
ТК-244 -ТК-244а	577	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-244а -ТК-244б	140	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-244б -ТК-244в	4	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-244в -ТК-244и	34	0,3	подземная	1979	108536,31	1,24	1,02	1,06	4947,45	1484,24	6431,69	2025-2030
ТК-244и -СК-244м	130	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
СК-244м -насосная 207 кв	19	0,35	подземная	1980	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
СК-244м -насосная 207 кв	40	0,35	подземная	1980	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ул. Лобова, 11/1 -ул. Лобова, 19	14	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
ул. Лобова, 11/1 -ул. Лобова, 11/1	10	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ТК-250г -ТК-244ж	144	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	20953,92	6286,18	27240,10	2025-2030
ТК-244ж -ТК-244е	86,5	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	12586,90	3776,07	16362,97	2025-2030
ТК-244д -ТК-244г	162,5	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	23645,92	7093,77	30739,69	2025-2030
ТК-244г -ТК-244б	99,5	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	14478,58	4343,57	18822,15	2025-2030
Насосная 207 кв-Насосная 207 кв	13,7	0,3	подземная	1980	108536,31	1,24	1,02	1,06	1993,53	598,06	2591,59	2025-2030
Насосная 207 кв/ТК-300/ -ул. П.Осипенко,14	173	0,3	подземная	1981	108536,31	1,24	1,02	1,06	25173,81	7552,14	32725,95	2025-2030
ул. П.Осипенко,14-до перехода диаметров на меньший ул. П.Осипенко,14	2	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
ул. П.Осипенко,14-ул. П.Осипенко,14	18	0,2	подвал	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
ул. П.Осипенко,14-ул. П.Осипенко,14	43	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
Аптека /П.Осипенко,14А/-Аптека /П.Осипенко,14А/	25,5	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	2432,82	729,85	3162,67	2025-2030
ул. П.Осипенко, 14А-ул. П.Осипенко, 10	27	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
ул. Осипенко,14 -ТК-302	14	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
ТК-302-ТК-303	150	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	17159,69	5147,91	22307,59	2025-2030
ТК-303 -ул. Сафонова,9	16	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
ул.Сафонова,9-ул. Сафонова,9	83	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	7918,59	2375,58	10294,17	2025-2030
Сафонова,7-ул. Сафонова,7	42	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
ТК-303 -Школа № 57	85	0,15	подземная	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	8109,40	2432,82	10542,23	2025-2030
ТК-302 -ТК-315	129	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	14757,33	4427,20	19184,53	2025-2030
ТК-315 -ул. Сафонова,10	5	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК-315 -ул. Сафонова,12	18	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
ул. Сафонова, 12-ул. Сафонова, 12	61	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	5819,69	1745,91	7565,60	2025-2030
ул. Сафонова, 14-ул. Сафонова, 14	41	0,1	подвал	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
ул. Ушакова, 13-ул. Ушакова, 13	37	0,07	подвал	1981	53580,3	1,24	1,02	1,06	2657,88	797,36	3455,24	2025-2030
ТК-305 -ТК-306	32	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	4319,09	1295,73	5614,81	2025-2030
ТК-305 -ул. Осипенко, 8	6	0,08	подземная	1983	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ТК-306 -ул. Осипенко, 6	14	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. П. Осипенко, 6 -ул. П.Осипенко, 6	25	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
ТК-306 -ТК-307	48	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	6478,63	1943,59	8422,22	2025-2030
ТК-307 -д/сад № 139	37	0,08	подземная	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
ТК-308 -ул. Ушакова, 7/2	43	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
ТК-308 -ул. Ушакова, 7/1	3	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Ушакова, 7/1-ул. Ушакова, 7/1	20	0,1	подвал	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ТК-310 -ул. Ушакова, 5/2	2,5	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
Ушакова,5/2-ул. Ушакова, 5/2	72	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	6869,14	2060,74	8929,88	2025-2030
ТК-310 -ТК-311	58	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	7828,34	2348,50	10176,85	2025-2030
ТК-311 -ул. Лобова, 27/3	40	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ул.Лобова, 27/3 -ул. Лобова, 27/3	30	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
Лобова,27/3-ул. Осипенко,2	16,5	0,07	подземная	1983	53580,3	1,24	1,02	1,06	1185,27	355,58	1540,85	2025-2030
ул. Осипенко,2-т/ц ул. Осипенко,2	14	0,125	подвал	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
ул. Лобова, 27/2-ул. Лобова, 27/2	20	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ТК-311 -ТК-312	90	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	10295,81	3088,74	13384,56	2025-2030
ТК-312 -ул. Ушакова, 5/1	26	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
ТК-312 -ул. Лобова, 29 (ПП)	6	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ТК-312 -ТК-313	18	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
ТК-312 -ТК-313	4	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
ТК-313 -ул. Ушакова,3	25	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ул. Ушакова,3-ул. Ушакова,3	22	0,1	подвал	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
ул. Лобова, 31/2-ул. Лобова, 31/2	37	0,08	подвал	1983	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
ТК-220 -ул. Свердлова,54	6	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ТК-221 -ул. Свердлова,58	14	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
ул. Свердлова,58-ул. Свердлова,58	14	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
ул. Свердлова,58 -ул. Свердлова, 56	30	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
ул. Свердлова, 56-ул. Свердлова, 56	17	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1500,23	450,07	1950,30	2025-2030
Свердлова,56 -д/сад № 85	40	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
Д/сад № 85-Д/сад № 85	40	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
ТК-222 -ТК-223	75	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	8579,84	2573,95	11153,80	2025-2030
ТК-223-ТК-224	70	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	8007,85	2402,36	10410,21	2025-2030
ТК-224-ТК-225	63	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
ТК-225-ТК-226	55	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
ТК-226-ТК-227	54	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	6177,49	1853,25	8030,73	2025-2030
ТК-227-ТК-228	40	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
ТК-223 -ТК-229	28,5	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	2719,04	815,71	3534,75	2025-2030
ТК-229 -Хлобыстова,39	6	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ТК-229 -ТК-233	30	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
ТК-233 -Хлобыстова,37	18	0,05	подземная	1975	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
ТК-224 -Хлобыстова,35	3	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
ТК-225 -Хлобыстова,33	4	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
ул. Хлобыстова,33-ул. Хлобыстова,33	64	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	5392,13	1617,64	7009,77	2025-2030
ул. Хлобыстова,33 -ул. Хлобыстова, 31	19	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
ТК-226-ул. Хлобыстова, 29	5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК-227 -Хлобыстова, 27	5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК-228 -Хлобыстова, 23	5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Хлобыстова, 23-ул. Хлобыстова, 23	57	0,125	подземная	1969	65823,58	1,24	1,02	1,06	5030,19	1509,06	6539,24	2025-2030
Хлобыстова, 23 -ПГС,59	31	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
ПГС,59-ПГС,59	14	0,1	подвал	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ПГС,59 -Хлобыстова, 25	14	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. Хлобыстова, 25-ул. Хлобыстова, 25	60	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
Хлобыстова, 25 -школа № 11	25	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ПГС,57-ПГС,57	3	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ПГС,57 -ПГС, 61/21	16	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
ТК-222 -ТК-201д	37	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	4993,94	1498,18	6492,13	2025-2030
ТК-241 -Хлобыстова, 28/2	7	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
ул. Хлобыстова, 28/2-ул. Хлобыстова, 28/2	3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
ул. Хлобыстова, 32-ул. Хлобыстова, 32	106	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	8930,71	2679,21	11609,92	2025-2030
ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74	18	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74	48	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
ул. Свердлова, 74-ул. Свердлова, 66	28	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
ул. Сверлова, 66-ул. Сверлова, 66	55	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
ул. Сверлова, 66 -ул. Свердлова, 68	8	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68	38	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68	18	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
ул. Сверлова, 68-ул. Сверлова, 68 до с. д. ул. Свердлова, 70	26	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
ул. Свердлова, 74-ул. Свердлова, 76	7	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	617,74	185,32	803,06	2025-2030
ул. Свердлова, 76-ул. Свердлова, 76	12	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ул. Свердлова, 72-ул. Свердлова, 72	16	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
ул. Свердлова, 72-ул. Свердлова, 72	42	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
ТК - 241в -Гимназия № 9 (ул. Ивченко, 15)	53,5	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	4721,32	1416,39	6137,71	2025-2030
ул. Свердлова, 82-ул. Свердлова, 82	76	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	6706,92	2012,07	8718,99	2025-2030
ул. Свердлова, 82-эл.узел ул.Ивченко,19	25	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
ул. Свердлова, 82-ТК-241д	90	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
ТК-241г -д/сад № 63 (ул. Ивченко, 13)	16	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
ТК-241д -ул. Ивченко, 17	7,5	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	715,54	214,66	930,20	2025-2030
ТК-241д -ТК-241е	75	0,125	надземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	6618,67	1985,60	8604,27	2025-2030
ТК-241е -д/сад № 119 (ул. Ивченко, 11)	26	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
ул. Ивченко, 9-ул. Ивченко, 9	29	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
ТК-241ж -ул. Ивченко, 5	28	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2470,97	741,29	3212,26	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-242 -ул.Хлобыстова,28/1	10	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ТК-243 -ТК-228	39,5	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	4518,72	1355,62	5874,33	2025-2030
ТК-244-ПГС,63/24(УВД)	45	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
ТК-245 -ПГС,65	7,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	857,98	257,40	1115,38	2025-2030
ПГС,65-ПГС,65	15	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
ПГС,65 -ПГС,67	40	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ПГС,67-ПГС,67	97	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	8172,44	2451,73	10624,18	2025-2030
ПГС,67 -ГИБД/Хлобыстова,26	24	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
ПГС,67 -ПГС,73	55,8	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	4701,26	1410,38	6111,64	2025-2030
ПГС,73-ПГС,73	72	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	6066,14	1819,84	7885,99	2025-2030
ПГС,73 -ПГС,69	12	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ПГС,69-ПГС,69	78	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	6571,65	1971,50	8543,15	2025-2030
ТК-245а -ПГС,70	36	0,25	подземная	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	4858,97	1457,69	6316,66	2025-2030
ПГС,70-ПГС,70	42	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
ПГС,70 -Хлобыстова, 20/2	40	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 20/2	47	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 20/2	42	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
ул. Хлобыстова, 20/2-ул. Хлобыстова, 20/2	10	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
Хлобыстова, 20/2 -школа № 48	70	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
ПГС,72-ПГС,72	15	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ПГС, 76/1 -ПГС, 76/1	88	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	8395,62	2518,69	10914,30	2025-2030
ПГС,76/1 -ПГС,78/1	10	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2025-2030
ПГС,70 -ПГС, 76/2	21	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
ПГС,76/2-ПГС,76/2	120	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	10589,87	3176,96	13766,83	2025-2030
ПГС,76/2 -ПГС,78/2	20	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ПГС,78/2-ПГС,78/2	93	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	8872,64	2661,79	11534,43	2025-2030
ПГС,78/2 -отв. д/с № 27	13	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
ПГС,78/2 -д/с № 27	50	0,07	подземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	3591,72	1077,52	4669,24	2025-2030
ПГС,78/2 /вставка/-ПГС,78/2 /вставка/	39	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
ПГС,78/2 /вставка/-ПГС,78/2 /вставка/	5	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ПГС,78/3-ПГС,78/3	116	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	11066,95	3320,09	14387,04	2025-2030
ПГС,78/3 -отв. Прогимназии № 51	7	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
ПГС,78/3 -Прогимназия № 51	47	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	3376,22	1012,87	4389,09	2025-2030
ПГС,78/3 /вставка/-ПГС,78/3 /вставка/	19	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
ПГС,78/4-ПГС,78/4	28	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
ПГС,78/4-ПГС,78/4	30	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
ПГС,78/4 -ТК-250а	14	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
ПГС,78/4 -ул. Лобова,9/3	36	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
ул. Лобова,9/3-ул. Лобова,9/3	41	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
ул. Лобова,9/3-ул. Лобова,9/3	11	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ул. Лобова, 9/3 -Лобова,9/2	46	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
ул. Лобова, 9/3 -ул. Лобова, 9/4	35	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Лобова, 9/4- ул. Лобова, 9/4	52	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	4961,05	1488,31	6449,36	2025-2030
ул. Лобова, 9/4 /вставка/- ул. Лобова, 9/4 /вставка/	46	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
ул. Лобова, 9/5- ул. Лобова, 9/5	74	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	7059,95	2117,99	9177,94	2025-2030
ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 9/5 /вставка/	38	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 9/5 /вставка/	22	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
ул. Лобова, 9/5 /вставка/- ул. Лобова, 9/5 /вставка/	8	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ул. Лобова, 9/5 /вставка/- Хлобыстова, 16/3	35	0,125	подземная	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
ул. Хлобыстова, 16/3-ул. Хлобыстова, 16/3	3	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
ул. Хлобыстова, 16/3-ул. Хлобыстова, 16/3	120	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	10110,24	3033,07	13143,31	2025-2030
ул. Хлобыстова, 16/2-ул. Хлобыстова, 16/2	60	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
ул. Хлобыстова, 14/3-ул. Хлобыстова, 14/3	38	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
ТК-246 -ПГС,71	8	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ТК-247 -ТК-2476	40	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	5398,86	1619,66	7018,51	2025-2030
ТК-2476 -ПГС,79	23,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	2688,35	806,51	3494,86	2025-2030
ПГС,79-ПГС,79	47	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	5376,70	1613,01	6989,71	2025-2030
ПГС,79-ПГС,79	48	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
ПГС,79 -ПГС,75	12	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
ПГС,79 -ПГС,81	12	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
ПГС,81-ПГС,81	37	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
ПГС,79 -ПГС,81	20	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ПГС,81-ПГС,81	13	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
ПГС,81 -ПГС,83	48	0,07	подземная	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	3448,05	1034,42	4482,47	2025-2030
ТК-249 -ул. Лобова,1	5	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ул. Лобова,5-ул. Лобова,5	69	0,2	подвал	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	7893,46	2368,04	10261,49	2025-2030
ул. Лобова,5 -ТК-250а	15	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
ТК-250а -ул. Лобова,9	52	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
ТК-244ж -Д/сад № 81	25	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
ТК-244е -ул. Лобова,11/6	14	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
ТК-244е -ул. Лобова,11/4	7,5	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	715,54	214,66	930,20	2025-2030
ул. Лобова, 11/3-ул. Лобова, 11/3	50	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
ул. Лобова, 11/4-ул. Лобова, 11/4	110	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	10494,52	3148,36	13642,88	2025-2030
ул. Лобова, 11/4-ул. Лобова, 11/4	14	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
ул. Лобова,11/6-ул. Лобова,11/6	37	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
ул. Лобова,11/6-ул. Лобова,11/6	9,5	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	800,39	240,12	1040,51	2025-2030
ТК-122г -ТК-122д	15	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
ТК-122д -АБК /ст. Комсомольск - Мурманский	161	0,07	надземная	1990	53580,3	1,24	1,02	1,06	11565,35	3469,60	15034,95	2025-2030
ТК-124а -ул.Ивченко,6	8	0,125	надземная	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
ТК-124а -ул.Ивченко,6	22	0,125	подземная	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
ТК-125а -ТК-125б	32	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коеф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коеф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коеф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-1256-ТК-125в	34	0,2	надземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
ТК-125в -Речной проезд,7	6	0,15	надземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
ул. Гончарова,5 -ТК-244а	163	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	18646,86	5594,06	24240,92	2025-2030
ТК-63-СК-64	177	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	23889,94	7166,98	31056,93	2025-2030
СК-64-ТК-65	50	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	6748,57	2024,57	8773,14	2025-2030
ТК-65 -насосная 62 кв	10,3	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	982,67	294,80	1277,47	2025-2030
Насосная 62 кв -ТК-400	3	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
ТК-400 -ПГС, 8	17	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
ТК-400 -ТК-401	22,7	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2165,69	649,71	2815,39	2025-2030
ТК-401 -ПГС, 10	3	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
ТК-401 -ТК-402	11,9	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1135,32	340,59	1475,91	2025-2030
ТК-402 -ТК-403	3	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
ТК-403 -6я Комс батарея, 55	22,7	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1481,34	444,40	1925,74	2025-2030
ТК-403 -Калинина, 52	53	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	3458,64	1037,59	4496,23	2025-2030
ТК-402 -ТК-404	29,7	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2833,52	850,06	3683,58	2025-2030
ТК-404 -ПГС, 12	4	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
ТК-404 -ТК-405	12	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ТК-404 -ТК-405	9,4	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	896,80	269,04	1165,85	2025-2030
ТК-405 -6я Комс батарея, 53	38,7	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	2525,46	757,64	3283,10	2025-2030
ТК-405 -ТК-406	19,9	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1898,55	569,57	2468,12	2025-2030
ТК-406 -ПГС, 14	4	0,032	надземная	1991	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-406 -ТК-407	51	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
ТК-407 -ПГС, 16	3,5	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
ТК-407 -ТК-408	69,4	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	6621,09	1986,33	8607,42	2025-2030
ТК-408 -ТК-409	2	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
ТК-409 -6я Комс батарея, 45	12	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
ТК-409 -ТК-410	12	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК-410-6я Комс батарея, 47	12,1	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	789,61	236,88	1026,50	2025-2030
ТК-410 -ТК-411	148,9	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	9716,81	2915,04	12631,86	2025-2030
ТК-411 -отв 1	21	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1370,40	411,12	1781,52	2025-2030
отв 1 -Калинина, 69	29,6	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1931,62	579,48	2511,10	2025-2030
отв 1 -Калинина, 71	10,8	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	704,78	211,43	916,21	2025-2030
ТК-408 -ТК-412	9,3	0,15	надземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	887,26	266,18	1153,44	2025-2030
ТК-412 -ПГС, 18	12	0,032	надземная	1991	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-412 -ТК-413	21,9	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2089,36	626,81	2716,17	2025-2030
ТК-413 -ПГС, 20	6,5	0,032	подземная	1991	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-413 -отв 2	84,7	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	8080,78	2424,23	10505,02	2025-2030
отв 2 -ТК-414	3	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
ТК-414 -отв 3	20,6	0,07	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	1479,79	443,94	1923,73	2025-2030
ТК-414 -отв 4	25	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
отв 4 -ТК-415	46,5	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4436,32	1330,90	5767,22	2025-2030
ТК-415 -ТК-416	25,3	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	2131,58	639,47	2771,05	2025-2030
ТК-416 -ТК-417	20,3	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1710,32	513,09	2223,41	2025-2030
ТК-417 -Калинина, 38	23,7	0,07	надземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	1702,48	510,74	2213,22	2025-2030
ТК-417 -ТК-417а	85	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	7161,42	2148,43	9309,84	2025-2030
ТК-417а -Калинина, 63	9	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
Калинина, 63-до отв ул. Калинина,63	10	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
от отв ул. Калинина,63 -до ул. Калинина,63	15,4	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1004,96	301,49	1306,45	2025-2030
от отв. Ул. Калинина,63 -до отв ул. Калинина,65	10	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ТК-417а -Калинина, 55	10,7	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	698,25	209,48	907,73	2025-2030
Калинина, 55 -до отв ул. Калинина,55	10	0,07	подвал	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
от отв ул.Калинина,55 -до ул. Калинина,55	12,2	0,07	подвал	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	876,38	262,91	1139,29	2025-2030
от ул.Калинина,55 -до ул. Калинина, 57	19,8	0,07	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	1422,32	426,70	1849,02	2025-2030
Калинина, 57 -до отв ул. Калинина,57	10	0,05	подвал	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
от отв ул.Калинина,57 -до ул. Калинина, 57	18,8	0,05	подвал	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1226,84	368,05	1594,89	2025-2030
от ул. Калинина,57 -до ул. Калинина, 59	17,1	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1115,90	334,77	1450,67	2025-2030
ТК-415 -отв 6	8	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
отв 6 -ТК-418	40,8	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3892,51	1167,75	5060,27	2025-2030
ТК-418 -ТК-419	32	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
ТК-419 -б-я Комс батарея, 33	32	0,04	надземная	1991	46221,6	1,24	1,02	1,06	1983,00	594,90	2577,90	2025-2030
ТК-419 -ТК-420	2	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
ТК-420 -отв 7	77	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	6487,40	1946,22	8433,62	2025-2030
отв 7 -б-я Комс батарея, 31	14	0,04	надземная	1991	46221,6	1,24	1,02	1,06	867,56	260,27	1127,83	2025-2030
отв 7 -ТК-421	8	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ТК-421 -отв 8	119,5	0,07	надземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	8584,22	2575,27	11159,48	2025-2030
отв 8 -Калинина, 45	7	0,04	надземная	1991	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
отв 8 -отв 9	5	0,07	надземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
отв 9 -Калинина, 47	10	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
отв 9 -отв 10	104	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	6786,76	2036,03	8822,79	2025-2030
отв 10 -Калинина, 39	6,5	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	424,17	127,25	551,42	2025-2030
отв 10 -Калинина, 35	10	0,05	надземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ТК-421 -ТК-422	20	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ТК-422 -Калинина, 30	28,5	0,07	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	2047,28	614,18	2661,47	2025-2030
ТК-422 -ТК-423	22	0,1	надземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
ТК-423 -ТК-424	25	0,08	надземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
ТК-424 -отв 11	22	0,07	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	1580,36	474,11	2054,47	2025-2030
ТК-416 -б-я Комс батарея, 37	18,7	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	1220,31	366,09	1586,41	2025-2030
ТК-95 -ТК-500	15	0,3	подземная	1985	108536,31	1,24	1,02	1,06	2182,70	654,81	2837,51	2025-2030
ТК-500 -ТК-501	11,5	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1315,58	394,67	1710,25	2025-2030
ТК-501 -ТК-505	46,5	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	5319,50	1595,85	6915,35	2025-2030
ТК-505 -ул. Калинина, 31 /ЦТП 69 кв/	3,5	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
ул. Калинина, 31 /ЦТП 69 кв/ - ТК-506	15	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
ТК-506 -ТК-507	20	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
ТК-507 -отв 1	57,2	0,1	воздушная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	4819,21	1445,76	6264,98	2025-2030
отв 1 -отв 2	2,5	0,15	воздушная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
отв 2 -ТК-508	45	0,15	воздушная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-509 -ул. Калинина, 27	25,5	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	1664,06	499,22	2163,28	2025-2030
ТК-508 -ТК-510	45	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
ТК-508 -ТК-513	38	0,1	воздушная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
ТК-514 -ул. Калинина, 15	10	0,05	подземная	1970	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
Бойлерная 171 кв-Бойлерная 171 кв	40	0,3	подвал	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	5820,53	1746,16	7566,69	2025-2030
Бойлерная 171 кв -ТК-15	3	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	436,54	130,96	567,50	2025-2030
ТК-15 -Дворец творчества	75	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
ТК-15 -Гагарина, 15	52	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
ТК-15 -ТК-16	43	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	6257,07	1877,12	8134,20	2025-2030
ТК-16-П.Морозова,4а	3	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ТК-16 -ТК-36	55	0,35	подземная	1970	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-37 -ТК-24	25	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
ТК-24 -ТК-25	23	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
ТК-25 -Гагарина, 13	44	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
Гагарина, 13-Гагарина, 13	5	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Гагарина, 13 -П. Морозова, 2/11	14	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ТК-26 -Гагарина, 8	15	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
Гагарина, 8 -Гагарина, 6	22	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
Гагарина, 8-Гагарина, 8	21	0,125	подвал	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
Гагарина, 8-Гагарина, 8	19	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
Гагарина, 8-Гагарина, 8	7	0,07	подвал	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	502,84	150,85	653,69	2025-2030
Гагарина, 8-Гагарина, 8	46	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
Героев Североморцев, 23/2-Героев Североморцев, 23/2	7	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
ТК-54 -ПГС, 27	7,5	0,07	подземная	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	538,76	161,63	700,39	2025-2030
ТК-54 -ПГС, 29	54	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	4549,61	1364,88	5914,49	2025-2030
ТК-54 -д/с №73 (ул.Гагарина,10)	32	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	2298,70	689,61	2988,31	2025-2030
ПГС, 29 -ПГС, 31	10	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ПГС, 29 -ПГС, 31	9	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	646,51	193,95	840,46	2025-2030
ТК-37а -П. Морозова, 1/7	20	0,07	подземная	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	1436,69	431,01	1867,70	2025-2030
ТК-37а -СК-16а	224	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	32594,99	9778,50	42373,48	2025-2030
СК-16а -ТК-16б	17	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	2473,73	742,12	3215,84	2025-2030
ТК-16б -Гагарина, 3	63	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
Гагарина, 3 -Гагарина, 3	11	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
Гагарина, 3 -Гагарина, 1	31	0,125	подземная	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	2735,72	820,71	3556,43	2025-2030
Гагарина, 1-Гагарина, 1	1	0,125	подвал	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
Гагарина, 1-Гагарина, 1	50	0,125	подвал	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
Гагарина, 1-Гагарина, 1	10	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
Гагарина, 1-Гагарина, 1	16	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
Гагарина, 1-Гагарина, 1	1	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
Гагарина, 1 -ТК-29а	13	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	933,85	280,15	1214,00	2025-2030
ТК-29а -ПГС, 21	18	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
ТК-29а -Гагарина,1а (Общешитие)	52	0,05	подземная	1970	48674,5	1,24	1,02	1,06	3393,38	1018,01	4411,39	2025-2030
ТК-16б -ТК-17	51	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	7421,18	2226,35	9647,53	2025-2030
ТК-17 -ТК-18	181	0,3	подземная	1970	108536,31	1,24	1,02	1,06	26337,91	7901,37	34239,29	2025-2030
ПГС, 15/1-ПГС, 15/1	72	0,25	подвал	1970	100673,26	1,24	1,02	1,06	9717,94	2915,38	12633,33	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ПГС, 15/1-ПГС, 15/1	6	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ПГС, 15/2-ПГС, 15/2	11	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ПГС, 15/2-ПГС, 15/2	32,5	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	2443,80	733,14	3176,95	2025-2030
ПГС, 15/2-ПГС, 13	25	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ПГС, 13-ПГС, 13	11	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
ПГС, 13-ПГС, 13	23	0,07	подвал	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	1652,19	495,66	2147,85	2025-2030
ПГС, 13 -ПГС, 11/2	36	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	2586,04	775,81	3361,85	2025-2030
ПГС, 15/1 -ПГС, 11/1	22	0,25	подземная	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	2969,37	890,81	3860,18	2025-2030
ПГС, 11/1-ПГС, 11/1	118	0,25	подвал	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	15926,63	4777,99	20704,62	2025-2030
ПГС, 11/1-ПГС, 11/1	8	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ПГС, 11/1 -кафе "Паучок" ПГС,9/4	17	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	1944,76	583,43	2528,19	2025-2030
Кафе "Паучок" ПГС,9/4-кафе "Паучок" ПГС,9/4	15	0,2	подвал	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
Кафе "Паучок" ПГС,9/4 -ПГС, 9/1	12	0,2	подземная	1970	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
ПГС, 7/2-ПГС, 7/2	91	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	8681,83	2604,55	11286,38	2025-2030
ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1	12	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1	12	0,125	подземная	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
ПГС, 7/2 -ПГС, 5/1	6	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ПГС, 5/1 -ПГС, 5/1	8	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
ПГС, 5/1 -ПГС, 3/1	38	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
ТК-20 а -ПГС, 7/1	10	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ПГС, 7/1-ПГС, 7/1	15	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ПГС, 7/1-ПГС, 7/1	40	0,07	подвал	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
ТК-20а -СК	49	0,125	подземная	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	4324,20	1297,26	5621,45	2025-2030
СК -ПГС, 5/3 (Общезитие)	5	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
СК-ПГС, 5/2(Дет.инф.больн.)	45	0,125	подземная	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
СК-ПГС, 5/2(Дет.инф.больн.)	15	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ПГС,5/2(Дет.инф.больн.) - ПГС,5/2(Дет.инф.больн.)	12	0,08	подвал	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
ПГС,5/2(Дет.инф.больн.) - ПГС,3/2(наркология)	30	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
ТК-36 -Школа № 26(П.Мороз.,3а)	35	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
БЛ 175 кв -ТК-30	15	0,3	подземная	1965	108536,31	1,24	1,02	1,06	2182,70	654,81	2837,51	2025-2030
ТК-40 -до т/ц д/с №57	24	0,05	подземная	1965	48674,5	1,24	1,02	1,06	1566,18	469,85	2036,03	2025-2030
ТК-42 -до Свердлова, 16/9; магазин №53	72	0,1	надземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	6066,14	1819,84	7885,99	2025-2030
ТК-42 -ТК-43	32	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
ТК-43 -Свердлова, 14/2	7	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
ТК-43 -до Свердлова, 12/1	64	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	5647,93	1694,38	7342,31	2025-2030
Свердлова, 12/1 -до отв.1	24	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
отв.1 -Свердлова, 12/1	50	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
отв.2 -до Свердлова, 12/4	10	0,07	воздушная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
отв.2 -до д/с №109, Свердлова, 10/4	23	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	1500,92	450,28	1951,19	2025-2030
Свердлова, 10/2-Свердлова, 10/2	22	0,08	подвал	1961	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
ТК-44 -ТК-47	44	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК47 -ТК-48	44	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2025-2030
ТК-48 -П.Морозова, 5/3	6	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
ТК-47 -отв. Свердлова, 12/3	8,5	0,07	подземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	610,59	183,18	793,77	2025-2030
отв. Свердлова, 12/3-Свердлова, 12/3	8	0,05	подземная	1978	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
Свердлова, 12/3 -до т/ц	45	0,05	подземная	1978	48674,5	1,24	1,02	1,06	2936,58	880,97	3817,55	2025-2030
отв. Свердлова, 12/3-до д/дома №7	60	0,05	подземная	1978	48674,5	1,24	1,02	1,06	3915,44	1174,63	5090,07	2025-2030
ТК-48-ТК-48а	34	0,08	подземная	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
ТК-48а -П.Морозова, 5/2	4	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	287,34	86,20	373,54	2025-2030
ТК-48 -ТК-49	38	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
ТК-49 -Гагарина, 9/3	14	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
Гагарина, 9/3 -до отв.	16	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
отв. -Гагарина, 9/3	38	0,07	подвал	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	2729,71	818,91	3548,62	2025-2030
Гагарина, 9/3 -Гагарина, 9/5	44	0,07	надземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	3160,72	948,21	4108,93	2025-2030
отв. -Гагарина, 9/2	30	0,07	подвал	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
Гагарина, 9/2 -Гагарина, 9/4	15	0,07	подземная	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	1077,52	323,26	1400,77	2025-2030
ТК-50 -д/сад №62	41	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	2675,55	802,67	3478,22	2025-2030
ТК-30 -ТК-30а	248	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	33472,92	10041,87	43514,79	2025-2030
ТК-30а -Свердлова, 8/1	43,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	4976,31	1492,89	6469,20	2025-2030
Свердлова, 8/1 -Свердлова, 6/1	23	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2029,72	608,92	2638,64	2025-2030
Свердлова, 6/1-отв.	12	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
отв. -Свердлова, 6/1	30	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
Свердлова, 6/1 -Свердлова, 4/1	28,6	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	2409,61	722,88	3132,49	2025-2030
Свердлова, 4/1 -отв.	7	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
отв. -Свердлова, 4/1	43	0,08	подвал	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
Свердлова, 4/1 -Сведлова, 2/1	20	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
ТК-30д -Свердлова, 4/2	20	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
Свердлова, 4/2-Свердлова, 4/2	12	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
отв.1 -Свердлова, 2/5	28	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
Свердлова, 4/2 -Свердлова, 2/2	27	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
Свердлова, 8/4 -Свердлова, 8/5	32	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
Свердлова, 8/5-Свердлова, 8/5	6	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
Свердлова, 8/5-Свердлова, 8/5	6	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
отв.2 -Свердлова, 8/5	2	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
Свердлова, 8/5 -Свердлова, 6/3	11,5	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	864,73	259,42	1124,15	2025-2030
Свердлова, 8/5 -Свердлова, 8/6	32	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2823,96	847,19	3671,15	2025-2030
ТК-30а -ТК-30б	101	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	13632,11	4089,63	17721,75	2025-2030
ТК-30б -ТК-30б'	70	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	8007,85	2402,36	10410,21	2025-2030
ТК-30б' -ТК-30в	10	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
ТК-30в -Свердлова, 9б	9,5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	714,34	214,30	928,65	2025-2030
ТК-30в -ТК-30г	110	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	12583,77	3775,13	16358,90	2025-2030
Свердлова, 2/3-УТ - 11	3	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
Свердлова, 2/3-Свердлова, 2/3	8	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
Свердлова, 2/3 -Свердлова, 2/4	42	0,1	подземная	1965	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
ТК-30г -СК-30	35	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
СК-30 -насосная водоп.	27	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
Насосная вод. -Свердлова, 2/6	53	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	4677,19	1403,16	6080,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Свердлова, 2/6 -отв.	21	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
отв. -Свердлова, 2/6	3	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ТК-65 -ТК-66	153	0,25	подземная	1980	100673,26	1,24	1,02	1,06	20650,63	6195,19	26845,82	2025-2030
ТК-66а -ул. Александрова, 2/8	34	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
ТК-66а -ул. Александрова, 2/8	27	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
Ул. Александрова, 2/8 -ТК-66б	50	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
ТК-66б -ул. Калинина, 46	24	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
ТК-67 -ТК-67а	114,8	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	10130,97	3039,29	13170,26	2025-2030
ТК-67а -гараж отдела образования	66,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	4339,61	1301,88	5641,50	2025-2030
ТК-67а -СК-67б	94	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	8295,40	2488,62	10784,01	2025-2030
СК-67б -ТК-67в	90,2	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	7960,05	2388,01	10348,06	2025-2030
ТК-67в -Дворец творчества	60	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
Ул. Александрова, 8 -Ул. Александрова, 8	47	0,08	подвал	1967	56086,12	1,24	1,02	1,06	3534,12	1060,24	4594,35	2025-2030
Ул. Александрова, 8 -ул. Александрова, 6/2	22	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
ТК-68 -ул. Александрова, 14	4,5	0,2	подземная	1986	85327,77	1,24	1,02	1,06	514,79	154,44	669,23	2025-2030
ул. Александрова, 14-ул. Александрова, 14	12,5	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1429,97	428,99	1858,97	2025-2030
ул. Александрова, 14 -ул. Александрова, 12	39,5	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	4518,72	1355,62	5874,33	2025-2030
ул. Александрова, 12-ул. Александрова, 12	10	0,2	подвал	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
Ул. Александрова, 12 -ул. Александрова, 10	38	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
Ул. Александрова, 10 -ул. Халатина, 14	72	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	6869,14	2060,74	8929,88	2025-2030
Ул. Александрова, 10 -Ул. Александрова, 10	12	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
ул. Халатина, 14-до отв. на т/ц ул. Халатина, 14	37	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
ул. Халатина, 14 от отв. на т/ц-с. д. ул. Халатина, 14 в сторону ул. Халатина, 18	62	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	4662,03	1398,61	6060,64	2025-2030
ул. Халатина, 12 -ул. Халатина, 10	40	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
ул. Халатина, 12 -ул. Халатина, 12	15	0,07	подземная	1972	53580,3	1,24	1,02	1,06	1077,52	323,26	1400,77	2025-2030
ул. Халатина, 14 -ТК-68а	40	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ТК-68б -ул. Халатина, 4	11	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
ТК-68б -ул. Халатина, 8	5	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК-68 -ТК-69	100	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	11439,79	3431,94	14871,73	2025-2030
ТК-69 -ТК-69а	86	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	9838,22	2951,47	12789,69	2025-2030
ТК-69а -ул. Александрова, 18	3,5	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	294,88	88,46	383,35	2025-2030
ул. Александрова, 18 -ул. Александрова, 18	29	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
ТК-69а -ТК-70	133	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	15214,92	4564,48	19779,40	2025-2030
ТК-70 -ТК-70а	10	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ТК-70а -ул. Александрова, 24/1	36	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-70а-ТК-70б	43	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
ТК-70в -ул. Александрова, 20	8,5	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2025-2030
ТК-70в -ул. Аскольдовцев, 5	28	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
ТК-70в -ул. Аскольдовцев, 5	47	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
ул. Халатина, 20-ул. Халатина, 20	96	0,125	подвал	1972	65823,58	1,24	1,02	1,06	8471,89	2541,57	11013,46	2025-2030
ул. Халатина, 20-ул. Халатина, 20	3	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ул. Халатина, 20 -ул. Халатина, 16	8,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2025-2030
ул. Халатина, 20 -лицей №4	33	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
от III отв -до IV отв	9,6	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	721,86	216,56	938,42	2025-2030
от III отв -до IV отв	68,6	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	5779,69	1733,91	7513,59	2025-2030
от IV отв -до конца дома Аскольдовцев, 30/1	38	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2857,37	857,21	3714,58	2025-2030
Аскольдовцев, 30/2 - Аскольдовцев, 34	45	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
Аскольдовцев 34 -до отв. на т/ц	23	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
от отв. на т/ц -до конца дома. Аскольдовцев, 34	29	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
Аскольдовцев, 34 -Аскольдовцев, 32	15,8	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1331,18	399,35	1730,54	2025-2030
ЦТП - УТ 100	325,4	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	47350,04	14205,01	61555,05	2025-2030
УТ 100 - УТ 100а	68,3	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	9938,56	2981,57	12920,13	2025-2030
УТ 100а - УТ 101	51,3	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	7464,83	2239,45	9704,28	2025-2030
УТ 101 - УТ 102	227,7	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	33133,38	9940,02	43073,40	2025-2030
УТ 102 - УТ 103	25,2	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	3666,94	1100,08	4767,02	2025-2030
УТ 103 - УТ 104	309,1	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	44978,17	13493,45	58471,62	2025-2030
УТ 104 - УТ 105	113,2	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	16472,11	4941,63	21413,74	2025-2030
УТ 105 - УТ 115	69,3	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	10084,07	3025,22	13109,30	2025-2030
УТ 115 - УТ 116	131,3	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	19105,90	5731,77	24837,67	2025-2030
УТ 100 -Склад " ТЭКОС"	20	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
УТ 100а - Гараж"ТЭКОС"	10	0,07	надземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
Гараж"ТЭКОС"- 17Склад	75	0,08	надземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	5639,55	1691,86	7331,41	2025-2030
УТ 105 - УТ 106	111,6	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	16239,29	4871,79	21111,07	2025-2030
УТ 106 - УТ 108	28,9	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	4205,34	1261,60	5466,94	2025-2030
УТ 116 - УТ 114	216	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	24709,95	7412,99	32122,94	2025-2030
ЦТП - Котельная	227	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	25968,33	7790,50	33758,83	2025-2030
УТ 124 - УТ 122	101,6	0,4	подземная	1989	134526	1,24	1,02	1,06	18324,31	5497,29	23821,60	2025-2030
УТ 124 - УТ 125	108,4	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	15773,64	4732,09	20505,74	2025-2030
УТ 125 - УТ 126	170,5	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	24810,02	7443,01	32253,03	2025-2030
УТ 130 - УТ 123	285,2	0,4	надземная	1989	134526	1,24	1,02	1,06	51437,93	15431,38	66869,31	2025-2030
УТ 130 - УТ 122	212,2	0,4	надземная	1989	134526	1,24	1,02	1,06	38271,84	11481,55	49753,39	2025-2030
УТ 126 - УТ 126а	25,8	0,25	надземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	3482,26	1044,68	4526,94	2025-2030
УТ 126а - (.)А ЭКЗ	644,6	0,25	надземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	87002,58	26100,78	113103,36	2025-2030
УТ 131 - Гараж "Радон"	135	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	10151,19	3045,36	13196,54	2025-2030
ЦТП - УТ 200	55,5	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	8075,99	2422,80	10498,79	2025-2030
УТ 200 - УТ 201	46,8	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	6810,02	2043,01	8853,03	2025-2030
УТ 201 - УТ 202	165,2	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	24038,80	7211,64	31250,44	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02.13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
УТ 202 - УТ 203	146,9	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	21375,91	6412,77	27788,68	2025-2030
УТ 203 - УТ 205	324,9	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	47277,28	14183,18	61460,46	2025-2030
УТ 205 - УТ 206	8,2	0,3	надземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	1193,21	357,96	1551,17	2025-2030
Бокс № 8 -Бокс № 8	17	0,125	подвал	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	1500,23	450,07	1950,30	2025-2030
Бокс № 8 -ТК-4	15	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
ТК-71 -ТК-72	49	0,2	подземная	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	5605,50	1681,65	7287,15	2025-2030
ТК -72 -ул. Подстаницкого,16	20	0,2	подземная	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
стенка здания ул. Подстаницкого,16 -ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,16	19	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,16-стенка здания ул. Подстаницкого,16	4	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
ул. Подстаницкого,16 -ул. Подстаницкого,12	30	0,2	подземная	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
стенка здания ул. Подстаницкого,12 -ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,12	1	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,12-ответвл.на ул. Подстаницкого,14 и ул. Бредова,5	10	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
ответвл. в сторону ул. Бредова,5-стенка здания ул. Подстаницкого,12	39	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
ответвл.на ул. Подстаницкого,14 и ул. Бредова,5 -стенка здания ул. Подстаницкого,12	2	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
ул. Подстаницкого,12 -ул. Подстаницкого,10	32	0,2	подземная	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
стенка здания ул. Подстаницкого,10 -ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,10	3	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,10 -стенка здания ул. Подстаницкого,10	14	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ул. Подстаницкого,10 -ул. Подстаницкого,6	32	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
стенка здания ул. Подстаницкого,6 -ответвл.на ул. Подстаницкого,8	3	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ответвл.на ул. Подстаницкого,8 -ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,6	1	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,6 -стенка здания ул. Подстаницкого,6	17	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
ул. Подстаницкого,6 -ул. Подстаницкого,4	32	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
стенка здания ул. Подстаницкого,4 -ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,4	4	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
ответвл.на эл/узел ул. Подстаницкого,4 -стенка здания ул. Подстаницкого,4	10	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
ул. Подстаницкого,4 -ТК-73	6	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
ТК-73 -ТК-74	87	0,125	подземная	1997	65823,58	1,24	1,02	1,06	7677,65	2303,30	9980,95	2025-2030
ТК-9 -ТК-10	99	0,4	подземная	1999	134526	1,24	1,02	1,06	17855,38	5356,61	23212,00	2025-2030
ТК-82 -ТК-85	35	0,15	подземная	2000	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
ТК-85 -ТК-86	103	0,1	подземная	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	8677,95	2603,39	11281,34	2025-2030
ТК-83 -ТК-84	54	0,15	подземная	2000	71161,04	1,24	1,02	1,06	5151,86	1545,56	6697,41	2025-2030
ТК-97а -ул. Ч-Лучинского,8	25	0,2	подземная	2000	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,13-ул. Ч-Лучинского,15	44	0,15	подземная	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,24- ул. Аскольдовцев,19	39	0,125	подземная	1999	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
ул. Ч-Лучинского,40/2 -ул. Ч-Лучинского,40/1	79	0,08	подземная	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	5940,33	1782,10	7722,42	2025-2030
ТК-238 -ТК-238А	112,5	0,2	подземная	2000	85327,77	1,24	1,02	1,06	12869,77	3860,93	16730,70	2025-2030
ТК - 205-СК-206	107	0,4	подземная	2000	134526	1,24	1,02	1,06	19298,24	5789,47	25087,71	2025-2030
СК - 206 -ТК-207	93	0,5	подземная	2000	159055	1,24	1,02	1,06	19831,61	5949,48	25781,09	2025-2030
ТК-243 -ТК-244	131	0,4	подземная	1999	134526	1,24	1,02	1,06	23626,82	7088,05	30714,86	2025-2030
ТК-307 -ТК-310	48	0,25	подземная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	6478,63	1943,59	8422,22	2025-2030
ул. Ушакова,1-ул. Ушакова,1	28	0,08	подвал	1997	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ТК-201 -ТК-220	87	0,2	подземная	1998	85327,77	1,24	1,02	1,06	9952,62	2985,79	12938,40	2025-2030
ТК-220 -ТК-221	73	0,3	подземная	1998	108536,31	1,24	1,02	1,06	10622,47	3186,74	13809,21	2025-2030
ТК-221 -ТК-222	117	0,2	подземная	1998	85327,77	1,24	1,02	1,06	13384,56	4015,37	17399,92	2025-2030
ТК-244и-ТК-244к	45	0,05	надземная	1998	48674,5	1,24	1,02	1,06	2936,58	880,97	3817,55	2025-2030
ТК-244к -ТК-244л	30	0,07	подземная	1998	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
ТК-244к -ул. Гончарова, 20	6	0,05	надземная	1998	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
ТК-244л -ул. Гончарова, 18	44	0,07	надземная	1998	53580,3	1,24	1,02	1,06	3160,72	948,21	4108,93	2025-2030
отв 1 -ул. Калинина, 29	15	0,05	воздушная	1997	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
отв 2 -ТК-502а	25	0,05	воздушная	2000	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
отв 2 -ТК-508	25	0,1	воздушная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ТК-509 -ул. Калинина, 25	2,5	0,05	подземная	1996	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК-508 -ТК-513	30	0,08	воздушная	1997	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
ТК-513 -ТК-514	40	0,07	воздушная	1999	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
ТК-514 -ул. Калинина, 13	2,5	0,05	подземная	1999	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК-25 -ТК-26	10	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ТК-26 -ТК-27	64	0,2	подземная	1999	85327,77	1,24	1,02	1,06	7321,47	2196,44	9517,91	2025-2030
ТК-27 -ТК-29	112	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	10685,33	3205,60	13890,93	2025-2030
ТК-29 -ТК-51	16,5	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030
ТК-51 -ТК-52	59	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	5628,88	1688,66	7317,54	2025-2030
ТК-52 -ТК-53	43,5	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	4150,11	1245,03	5395,14	2025-2030
ТК-53 -ПГС, 25	7,5	0,1	подземная	1999	62842,35	1,24	1,02	1,06	631,89	189,57	821,46	2025-2030
ТК-53 -ТК-54	92	0,125	подземная	1999	65823,58	1,24	1,02	1,06	8118,90	2435,67	10554,57	2025-2030
ПГС, 29-ПГС, 29	51	0,1	подвал	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
ТК-37 -ТК-37а	24,5	0,3	подземная	1999	108536,31	1,24	1,02	1,06	3565,08	1069,52	4634,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ПГС, 15/1 -ПГС, 15/2	30	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
ПГС, 7/1 -ПГС, 9/2	16,5	0,07	подземная	1999	53580,3	1,24	1,02	1,06	1185,27	355,58	1540,85	2025-2030
ТК-14 -ТК-21	127	0,25	подземная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	17141,37	5142,41	22283,78	2025-2030
ТК-21-ТК-22	30	0,25	подземная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
ТК-22 -ТК-23	30	0,25	подземная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
БЛ 175 кв -ТК-23	41	0,25	подземная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	5533,83	1660,15	7193,98	2025-2030
ТК-41 -ТК-44	60	0,2	подземная	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
Свердлова, 12/2-Свердлова, 12/2	63	0,07	подвал	1997	53580,3	1,24	1,02	1,06	4525,57	1357,67	5883,24	2025-2030
Свердлова, 12/2-Свердлова, 10/2	18	0,07	подземная	1997	53580,3	1,24	1,02	1,06	1293,02	387,91	1680,93	2025-2030
ТК-46 -Свердлова, 10/3	100	0,05	подземная	1999	48674,5	1,24	1,02	1,06	6525,73	1957,72	8483,45	2025-2030
ТК-48а -Свердлова, 14/3	20	0,05	подземная	2000	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
ТК-50 -Гагарина, 9/2	12	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
Гагарина, 9/2 -до отв.	30	0,07	подвал	1997	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
Свердлова, 8/1 -отв.1	37	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
отв.1 -отв.2 Свердлова, 8/1	30	0,2	подвал	1997	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
отв.2 -Свердлова, 8/1	2,5	0,125	подвал	1997	65823,58	1,24	1,02	1,06	220,62	66,19	286,81	2025-2030
отв.2 -Свердлова, 8/1	3	0,15	подвал	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
Свердлова, 8/1-Свердлова, 8/2	30	0,15	подземная	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
Свердлова, 8/2-Свердлова, 8/2	12	0,15	подвал	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
Свердлова, 8/2 -Свердлова, 8/3	31	0,15	подземная	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
Свердлова, 8/3-Свердлова, 8/3	12	0,15	подвал	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
отв.2 -Свердлова, 8/3	2	0,125	подвал	1997	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
Свердлова, 8/3 -ТК-30д	86	0,125	подземная	1997	65823,58	1,24	1,02	1,06	7589,40	2276,82	9866,23	2025-2030
ТК-30д -д/сад №67	8	0,1	подземная	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
Свердлова, 8/3 -Свердлова, 8/4	37	0,15	подземная	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
Свердлова, 8/4-Свердлова, 8/4	8	0,15	подвал	1997	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
Свердлова, 8/4-Свердлова, 8/4	4	0,1	подвал	1997	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
ТК-66а -ул. Александрова, 4/1	9	0,1	подземная	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
ТК-66а -ул. Александрова, 2/8	3	0,15	подземная	1999	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 12	23	0,1	подземная	1999	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 12	26	0,1	подземная	1999	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
Ул. Аскольдовцев, 5 -ул. Халатина, 20	20	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
ТК-108 -Аскольдовцев, 30/2	25	0,25	воздушная	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	3374,29	1012,29	4386,57	2025-2030
Аскольдовцев, 30/2 -до 1 отв.	20	0,25	подвал	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	2699,43	809,83	3509,26	2025-2030
от I отв -до II отв	33,3	0,25	подвал	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	4494,55	1348,36	5842,91	2025-2030
от II отв -до стенки дома на Аскольдовцев, 34	3	0,08	подвал	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
от II отв -до III отв в д. Аскольдовцев, 30/1	32	0,25	подвал	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	4319,09	1295,73	5614,81	2025-2030
от II отв -до III отв в д. Аскольдовцев, 30/1	4	0,25	подвал	2000	100673,26	1,24	1,02	1,06	539,89	161,97	701,85	2025-2030
Аскольдовцев, 30/1 -до ЦТП 203 кв	36,8	0,2	подземная	2000	85327,77	1,24	1,02	1,06	4209,84	1262,95	5472,80	2025-2030
СК-3- ТК-5	33	0,7	подземная	2004	208113	1,24	1,02	1,06	9207,48	2762,24	11969,73	2031-2036

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
стенка здания ул. Свердлова,26/2 -ответвл.на эл/узел ул. Свердлова,26/2	10	0,15	подвал	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2031-2036
ответвл.на эл/узел ул. Свердлова,26/2 -стенка здания ул. Свердлова,26/2	10	0,15	подвал	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2031-2036
ул. Свердлова,26/2 -ТК-76	9	0,15	подземная	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2031-2036
ТК-70-ул. Подстанционного,20	6	0,08	подземная	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2031-2036
ТК-70-ТК-71	70	0,2	подземная	2001	85327,77	1,24	1,02	1,06	8007,85	2402,36	10410,21	2031-2036
ТК-12 -ТК-75	14	0,15	подземная	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2031-2036
ТК-75 -ул. Свердлова,26	31	0,08	подземная	2003	56086,12	1,24	1,02	1,06	2331,01	699,30	3030,32	2031-2036
ТК-75 -ул. Свердлова,26/2	14	0,15	подземная	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2031-2036
ТК-76 -ТК-79	67	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	5912,68	1773,80	7686,48	2031-2036
ТК-79 -ул. Свердлова,28	8	0,08	подземная	2003	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2031-2036
ТК-79 -ТК-79а	50	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2031-2036
ТК-79а -ул. Свердлова,30/1	8	0,08	подземная	2003	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2031-2036
ТК-79а -ул. Свердлова,30/2	40	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2031-2036
ТК-14а -ТК-14	20	0,4	подземная	2002	134526	1,24	1,02	1,06	3607,15	1082,14	4689,29	2031-2036
ТК-5 -Свердлова,50	17	0,15	подземная	2004	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2031-2036
ТК-97 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ТК-97а ППУ ИЗОЛЯЦИЯ	60	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2031-2036
ул. Ч-Лучинского,7 -ул. Ч-Лучинского,5	30	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2031-2036
ул. Ч.-Лучинского, 15-ул. Ч.-Лучинского, 19	12	0,15	подземная	2001	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2031-2036
ТК-103 -ул. Ч-Лучинского,29	26	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2031-2036
ул. Ч-Лучинского,29- ул. Ч-Лучинского,33	12	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2031-2036
ТК-100 -ТК-101	60	0,15	подземная	2003	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2031-2036
ул. Аскольдовцев,38 -ул. Аскольдовцев,36	20	0,08	подземная	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2031-2036
ТК-201 -ТК-202	73	0,4	подземная	2005	134526	1,24	1,02	1,06	13166,09	3949,83	17115,92	2031-2036
ТК-202 -ул. Гаджиева,12	5,5	0,1	подземная	2005	62842,35	1,24	1,02	1,06	463,39	139,02	602,40	2031-2036
ТК-236 -т/ц д/с 80	30	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2031-2036
ТК-236 -ул. Гаджиева,9	66	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	5560,63	1668,19	7228,82	2031-2036
ТК-203-ТК-203А	122	0,35	подземная	2005	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
ТК-203А -до ул. Гаджиева,8	5,5	0,08	подземная	2005	56086,12	1,24	1,02	1,06	413,57	124,07	537,64	2031-2036
ТК-203А - ТК-204	17	0,35	подземная	2003	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
ТК-207 -ул. Невского, 92	27	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2031-2036
ТК-201д-ТК-120	95	0,3	подземная	2004	108536,31	1,24	1,02	1,06	13823,77	4147,13	17970,90	2031-2036
ТК-201д-ТК-120	40	0,3	надземная	2004	108536,31	1,24	1,02	1,06	5820,53	1746,16	7566,69	2031-2036
ТК-201д -ТК-240	48	0,4	подземная	2005	134526	1,24	1,02	1,06	8657,15	2597,15	11254,30	2031-2036
ТК-240 -ТК-241	116	0,4	подземная	2003	134526	1,24	1,02	1,06	20921,46	6276,44	27197,89	2031-2036
ТК-241 -ТК-242	115	0,4	подземная	2003	134526	1,24	1,02	1,06	20741,10	6222,33	26963,43	2031-2036
ТК-242 -ТК-243	104	0,4	подземная	2003	134526	1,24	1,02	1,06	18757,17	5627,15	24384,32	2031-2036
ТК-244в -ТК-244и	40	0,3	подземная	2002	108536,31	1,24	1,02	1,06	5820,53	1746,16	7566,69	2031-2036
Насосная 207 кв.-ТК-301А	165	0,45	подземная	2005	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
ТК-301А-ТК-22	604	0,45	подземная	2005	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
Ушакова, 5/2 -Ушакова, 7/1	20	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2031-2036

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ПГС,59 -ПГС, 57	42	0,1	подземная	2004	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2031-2036
ТК-241е -ТК-241ж	48	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2031-2036
ТК-241ж -ул. Ивченко, 9	8	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2031-2036
ТК-502а -ул. Калинина, 20	11,8	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	770,04	231,01	1001,05	2031-2036
ТК-510 -ул. Калинина, 16	16	0,05	подземная	2004	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2031-2036
ТК-510 -ТК-511	40	0,07	подземная	2003	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2031-2036
ТК-514 -ул. Калинина, 15	43,5	0,05	воздушная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	2838,69	851,61	3690,30	2031-2036
ПГС, 23/2 -Гагарина, 4	46	0,1	подземная	2005	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2031-2036
ТК-19 -ПГС, 15/1	35	0,25	подземная	2005	100673,26	1,24	1,02	1,06	4724,00	1417,20	6141,20	2031-2036
ПГС, 11/1-д/сад №34 (ПГС,9/3)	17	0,08	подземная	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2031-2036
ПГС, 9/1 -ТК-20	9	0,2	подземная	2005	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2031-2036
ТК-20 -ПГС, 7/2	12	0,15	подземная	2005	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2031-2036
ТК-30 -ТК-31	70	0,25	подземная	2004	100673,26	1,24	1,02	1,06	9448,00	2834,40	12282,40	2031-2036
ТК-31 -ТК-32	46	0,25	подземная	2004	100673,26	1,24	1,02	1,06	6208,69	1862,61	8071,29	2031-2036
ТК-32 -ТК-33	53	0,25	подземная	2004	100673,26	1,24	1,02	1,06	7153,49	2146,05	9299,53	2031-2036
ТК-32 -ТК-34	47,5	0,25	подземная	2004	100673,26	1,24	1,02	1,06	6411,14	1923,34	8334,49	2031-2036
Свердлова, 12/1 -Свердлова, 10/1	28	0,1	подземная	2002	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2031-2036
Свердлова, 10/1 -отв.1	5	0,08	подвал	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2031-2036
отв.1 -до отв.2	7	0,07	подвал	2002	53580,3	1,24	1,02	1,06	502,84	150,85	653,69	2031-2036
ТК-44 -Свердлова, 12/2	5	0,1	подземная	2002	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2031-2036
ТК-45 -Свердлова, 12/3	8	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2031-2036
ТК-46 -Свердлова, 10/2	6	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2031-2036
ТК-47 -д/дом №7	61	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	3980,70	1194,21	5174,91	2031-2036
ТК-49 -ТК-50	32	0,1	подземная	2005	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2031-2036
ТК-30 -СК-30	75	0,25	подземная	2004	100673,26	1,24	1,02	1,06	10122,86	3036,86	13159,71	2031-2036
ТК-30г -Свердлова, 2/3	16	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2031-2036
ТК-66 -ТК-66а котельная	18	0,25	подземная	2003	100673,26	1,24	1,02	1,06	2429,49	728,85	3158,33	2031-2036
ТК-66а -БЛ 202 квартала котельная	50	0,25	подземная	2003	100673,26	1,24	1,02	1,06	6748,57	2024,57	8773,14	2031-2036
БЛ 202 кв -ТК-66а квартал	47	0,25	подземная	2003	100673,26	1,24	1,02	1,06	6343,66	1903,10	8246,75	2031-2036
ТК-66а -ТК-66 квартал	18	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2031-2036
ТК-67 -Ул. Александрова, 8	18	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2031-2036
ТК-67 -ТК-68	75	0,2	подземная	2004	85327,77	1,24	1,02	1,06	8579,84	2573,95	11153,80	2031-2036
ТК-68а -д/сад №91	9	0,08	подземная	2003	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2031-2036
ТК-68а -ТК-68б	112	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	9883,87	2965,16	12849,04	2031-2036
ул. Александрова, 18 -ул. Александрова, 16	112	0,07	подземная	2004	53580,3	1,24	1,02	1,06	8045,46	2413,64	10459,10	2031-2036
ТК-70 -ТК-70а	8	0,07	подземная	2001	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2031-2036
Аскольдовцев, 30/1 - Аскольдовцев, 28	31	0,08	подземная	2005	56086,12	1,24	1,02	1,06	2331,01	699,30	3030,32	2031-2036
отв.вл. № 3 -ТК №2	15	0,05	подземная	2008	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2037-2042
ТК-81 -ул. Миронова,14	20	0,15	подземная	2010	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2037-2042
ул. Гагарина, 27-ул. Гагарина, 29	22	0,1	подземная	2010	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2037-2042
УТ № 1 -ул. Свердлова,23 (таможня)	36	0,07	подземная	2008	53580,3	1,24	1,02	1,06	2586,04	775,81	3361,85	2037-2042
ТК-14-ТК-60	130	0,3	подземная	2006	108536,31	1,24	1,02	1,06	18916,73	5675,02	24591,75	2037-2042
ТК-62-ТК-63	100	0,3	подземная	2010	108536,31	1,24	1,02	1,06	14551,33	4365,40	18916,73	2037-2042
ТК-98 -ТК-99	36	0,4	подземная	2008	134526	1,24	1,02	1,06	6492,87	1947,86	8440,73	2037-2042
ТК-99 -ТК-100	173	0,4	подземная	2007	134526	1,24	1,02	1,06	31201,83	9360,55	40562,38	2037-2042

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-100 -ТК-104	48	0,35	подземная	2008	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-104 -ТК-105	219	0,35	подземная	2007	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-107-ТК-108	94	0,3	подземная	2007	108536,31	1,24	1,02	1,06	13678,25	4103,48	17781,73	2037-2042
ул.Свердлова,48 -д/сад № 90	31	0,05	подземная	2006	48674,5	1,24	1,02	1,06	2022,98	606,89	2629,87	2037-2042
ТК-97в -ул. Аскольдовцев,13	5	0,07	подземная	2008	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2037-2042
ул. Халатина,23 -ул. Халатина,19	20	0,08	подземная	2006	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2037-2042
ул. Ч.-Лучинского, 13-ул. Ч.-Лучинского, 9	13	0,1	подземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2037-2042
ТК-108 -ТК-108а	48	0,25	подземная	2006	100673,26	1,24	1,02	1,06	6478,63	1943,59	8422,22	2037-2042
ТК-108а -ул. Ч.-Лучинского,32/1	13	0,1	подземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2037-2042
ТК-5 -ТК-200	55	0,4	подземная	2006	134526	1,24	1,02	1,06	9919,66	2975,90	12895,55	2037-2042
ТК-200 -ТК-201	55	0,4	подземная	2006	134526	1,24	1,02	1,06	9919,66	2975,90	12895,55	2037-2042
ТК-201 -ул. Гаджиева,16	18	0,1	надземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2037-2042
ТК-204 -ТК-204А	19	0,35	подземная	2010	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-204А-ТК-205	66	0,35	подземная	2010	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
СК-216а-ТК-217	68	0,2	подземная	2009	85327,77	1,24	1,02	1,06	7779,06	2333,72	10112,78	2037-2042
ТК-217 -ПГС,62 "Урожай"	8,5	0,08	подземная	2006	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2037-2042
ТК-213 -ул. Инженерная,1	23	0,2	подземная	2010	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2037-2042
ТК-214Е -ул. Николаева,9	50	0,1	подземная	2010	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2037-2042
ТК-120 -СК-121а/ТК-121/	40	0,3	подземная	2008	108536,31	1,24	1,02	1,06	5820,53	1746,16	7566,69	2037-2042
ТК-246 -ТК-247	89	0,35	подземная	2008	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-247 -ТК-247а	60	0,35	подземная	2008	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-247а -ТК-248	48	0,35	подземная	2009	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-248 -ТК-248а	58	0,3	подземная	2007	108536,31	1,24	1,02	1,06	8439,77	2531,93	10971,70	2037-2042
ТК-248а -ТК-249	71	0,3	подземная	2007	108536,31	1,24	1,02	1,06	10331,45	3099,43	13430,88	2037-2042
ТК-249 -ТК-250	114	0,3	подземная	2010	108536,31	1,24	1,02	1,06	16588,52	4976,56	21565,08	2037-2042
ТК-250 -ТК-250г	187	0,25	подземная	2010	100673,26	1,24	1,02	1,06	25239,66	7571,90	32811,56	2037-2042
ТК-253А (ТК-2)-Гл. корпус туб.Диспансера	29	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2037-2042
ТК-253А (ТК-2)-Терапевтическое отделение № 2	37,3	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	2804,74	841,42	3646,16	2037-2042
Терапевтическое отделение № 2-Терапевтическое отделение № 2	7,5	0,08	подвал	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2037-2042
Терапевтическое отделение № 2-Терапевтическое отделение № 2	5	0,05	подвал	2008	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2037-2042
Терапевтическое отделение № 2-ТК-253Б (ПК-3)	33	0,05	подземная	2008	48674,5	1,24	1,02	1,06	2153,49	646,05	2799,54	2037-2042
ТК-253Б (ТК-3)-Хоз.корпус	20	0,05	подземная	2008	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2037-2042
ТК-244и-ТК-244к	11	0,05	подземная	2010	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2037-2042
ПГС,69 -Хлобystова, 30	34	0,08	подземная	2007	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2037-2042
ТК-245 -ТК-245а	80	0,25	подземная	2008	100673,26	1,24	1,02	1,06	10797,71	3239,31	14037,03	2037-2042
ТК-245а -ПГС,72	8	0,15	подземная	2009	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2037-2042
ПГС,72 -ПГС, 76/1	44	0,15	подземная	2010	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2037-2042
ул. Хлобystова, 16/3 -ул. Хлобystова, 14/3	52	0,1	подземная	2008	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2037-2042
ул. Хлобystова, 14/3 -ул. Хлобystова, 14/2	5	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2037-2042

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул. Хлобыстова, 14/3 -ул. Хлобыстова, 14/2	8	0,07	подземная	2008	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2037-2042
ТК-250 -ул. Лобова, 5	5	0,2	подземная	2009	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2037-2042
ТК-510 -ул. Калинина, 18	15	0,05	подземная	2008	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2037-2042
ТК-63 -Бойлерная 171 кв	145,5	0,25	подземная	2006	100673,26	1,24	1,02	1,06	19638,34	5891,50	25529,85	2037-2042
ТК-36 -ТК-37	50	0,3	подземная	2008	108536,31	1,24	1,02	1,06	7275,67	2182,70	9458,37	2037-2042
ТК-51 -Героев Североморцев, 23/2	7,5	0,1	подземная	2007	62842,35	1,24	1,02	1,06	631,89	189,57	821,46	2037-2042
ТК-18 -ПГС, 19	11	0,1	подземная	2009	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2037-2042
ТК-18 -ТК-19	31	0,3	подземная	2009	108536,31	1,24	1,02	1,06	4510,91	1353,27	5864,19	2037-2042
ТК-19-ПГС, 17/2	8	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2037-2042
ТК-20 -ТК-20а	40	0,2	подземная	2006	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2037-2042
ТК-34 -ТК-40	25	0,2	подземная	2006	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2037-2042
ТК-40 -ТК-41	63	0,2	подземная	2008	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2037-2042
ТК-41 -ТК-42	65	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2037-2042
ТК-42 -Свердлова, 14/1	39	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	2932,57	879,77	3812,34	2037-2042
Ул. Халатина, 14 -ул. Халатина, 18	23	0,08	подземная	2007	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2037-2042
ТК-686 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ул. Халатина, 3 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ	48	0,08	подземная	2010	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2037-2042
ул. Халатина, 3 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ-ул. Халатина, 5 ППУ ИЗОЛЯЦИЯ	23	0,07	подземная	2007	53580,3	1,24	1,02	1,06	1652,19	495,66	2147,85	2037-2042
ТК-706 -ТК-70в	42	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2037-2042
СК-3- ТК-5	120	0,8	подземная	2013	232642	1,24	1,02	1,06	37428,04	11228,41	48656,45	2037-2042
ПГС, 37-ПГС, 37	75	0,1	подвал	2011	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2037-2042
ул. Хлобыстова, 28/2-ул. Хлобыстова, 28/2	18	0,125	подвал	2013	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2037-2042
ул. Хлобыстова, 32-ул. Хлобыстова, 32	8	0,125	подвал	2013	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2037-2042
ул. Сверлова, 74-ул. Сверлова, 74	60	0,15	подвал	2011	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2037-2042
ТК-507 -ул. Калинина, 24	35	0,05	воздушная	2011	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2037-2042
ТК-507 -ул. Калинина, 24	19	0,05	воздушная	2011	48674,5	1,24	1,02	1,06	1239,89	371,97	1611,86	2037-2042
ПГС, 9/1-ПГС, 9/1	125	0,2	подвал	2013	85327,77	1,24	1,02	1,06	14299,74	4289,92	18589,66	2037-2042
					0							
Котельная Роста												
Котельная - ТК-1	52	0,5	надземная	1985	159055	1,24	1,02	1,06	11088,64	3326,59	14415,24	2025-2030
ТК-1 - ТК-2	360	0,5	надземная	1985	159055	1,24	1,02	1,06	76767,53	23030,26	99797,78	2025-2030
ТК-2 - ТК-3	100	0,5	надземная	1985	159055	1,24	1,02	1,06	21324,31	6397,29	27721,61	2025-2030
ТК-3 - ТК-5	52	0,4	надземная	1985	134526	1,24	1,02	1,06	9378,58	2813,58	12192,16	2025-2030
ТК-8 - ТК-8А	50	0,4	подземная	1981	134526	1,24	1,02	1,06	9017,87	2705,36	11723,23	2025-2030
ТК-10 - ТК-11	118	0,4	подземная	1981	134526	1,24	1,02	1,06	21282,17	6384,65	27666,82	2025-2030
ТК-11 - ТК-12	40	0,4	подземная	1981	134526	1,24	1,02	1,06	7214,30	2164,29	9378,58	2025-2030
ТК-12 - ТК-14	97	0,4	подземная	1981	134526	1,24	1,02	1,06	17494,67	5248,40	22743,07	2025-2030
ТК-14 - ТК14А	55	0,4	подземная	1983	134526	1,24	1,02	1,06	9919,66	2975,90	12895,55	2025-2030
ТК-14А - ТК-15	139	0,4	подземная	1983	134526	1,24	1,02	1,06	25069,68	7520,90	32590,58	2025-2030
ТК-15 - ТК-15А	123	0,4	подземная	1984	134526	1,24	1,02	1,06	22183,96	6655,19	28839,15	2025-2030
ТК-15 - ТК-15А	31	0,4	надземная	1984	134526	1,24	1,02	1,06	5591,08	1677,32	7268,40	2025-2030
ТК-15А - ТК-16	2	0,35	надземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-16 - ТК-17	34	0,15	надземная	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
ТК-16 - ТК-19	69	0,35	надземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-19 - ТК-19А	39	0,35	подземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-19 - ТК-19А	37	0,35	надземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-19А - ТК-19Б	36	0,35	подземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-19Б - ТК-21	76	0,35	надземная	1984	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-22 - ТК-24	93	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	10639,01	3191,70	13830,71	2025-2030
ТК-22 - ТК-24	12	0,2	надземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
ТК-24 - ТК-25	7	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
ТК-25 - ТК-26	40	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
ТК-26 - ТК-27А	27	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
ТК-20 - Лобова, 28	15	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
ТК-22 - Лобова, 35	9	0,2	подземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
ТК-22 - Лобова, 35	21	0,2	надземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
ТК-25 - Ушакова, 8	104	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	8762,21	2628,66	11390,87	2025-2030
ТК-27А - Арктический, 5	15	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
ТК-27 - ТК-27Б	70	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
ТК-27Б - Ушакова, 18	13	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	848,35	254,50	1102,85	2025-2030
ТК-29Б - Ушакова, 16/20	24	0,065	подземная	2011	53580,3	1,24	1,02	1,06	1724,03	517,21	2241,24	2025-2030
ТК-81Б - Жуковского, 14	12	0,05	подземная	1994	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
ТК-82 - Жуковского, 10	12	0,05	подземная	1992	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
ТК-83 - Жуковского, 7	49	0,065	подземная	1992	53580,3	1,24	1,02	1,06	3519,89	1055,97	4575,86	2025-2030
ТК-14А - Лобова, 42	33	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
ТК-14А - Лобова, 42	13	0,15	надземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
Лобова, 42 - Лобова, 44	36	0,08	подземная	1994	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030
ТК-37 - ТК-38	15	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
ТК-37 - ТК-38	18	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
ТК-38 - ТК-39	54	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	6177,49	1853,25	8030,73	2025-2030
ТК-39 - ТК-40	13	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
ТК-40 - ТК-41А	20	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
ТК-40 - ТК-41А	13	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
ТК-41А - ТК-41	5	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
ТК-41 - ТК-42	32	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
ТК-42 - ТК-42А	57	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	5030,19	1509,06	6539,24	2025-2030
ТК-42 - ТК-42А	19	0,125	надземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1676,73	503,02	2179,75	2025-2030
ТК-42А - ТК-43	35	0,1	надземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
ТК-43 - ТК-43А	55	0,1	надземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
ТК-98 - ТК-99	27	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
ТК-98 - ТК-99	47	0,15	надземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
ТК-99 - ТК-100	88	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	8395,62	2518,69	10914,30	2025-2030
ТК-73 - ТК-73А	20	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ТК-73А - ТК-73Б	20	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
Нахимова, 22 - ТК-74	14	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
ТК-74 - ТК-75	24	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
ТК-27А - ТК-28	34	0,15	надземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
ТК-28 - ТК-29	57	0,125	надземная	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	5030,19	1509,06	6539,24	2025-2030
ТК-29 - ТК-29А	16	0,1	надземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
ТК-29А - ТК-29Б	27	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-21 - ТК-101	69	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	7893,46	2368,04	10261,49	2025-2030
ТК-101 - ТК-101А	31	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
ТК-101А - ТК-102	31	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
ТК-27 - ТК-107	65	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
ТК-11 - ТК-44	15	0,25	подземная	1982	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
ТК-44 - ТК-44А	56	0,25	подземная	1982	100673,26	1,24	1,02	1,06	7558,40	2267,52	9825,92	2025-2030
ТК-44А - ТК-45	109	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	12469,37	3740,81	16210,18	2025-2030
ТК-45 - ТК-46	42	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
ТК-46 - ТК-47А	83	0,2	подземная	1981	85327,77	1,24	1,02	1,06	9495,03	2848,51	12343,54	2025-2030
ТК-47А - ТК-47	27	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
ТК-47 - ТК-64	114	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	13041,36	3912,41	16953,77	2025-2030
ТК-64 - ТК-65	86	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	9838,22	2951,47	12789,69	2025-2030
ТК-65 - ТК-66	39	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
ТК-44А - ТК-30	57	0,3	подземная	1981	108536,31	1,24	1,02	1,06	8294,26	2488,28	10782,54	2025-2030
ТК-35 - ТК-36	35	0,2	надземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
ТК-36 - ТК-36А	9	0,2	надземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
ТК-36А - ТК-37	22	0,2	надземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
ТК-87А - ТК-87Б	40	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
ТК-87Б - ТК-88	14	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
ТК-88 - ТК-89	65	0,15	надземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
ТК-89 - ТК-90	41	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	3618,20	1085,46	4703,67	2025-2030
ТК-90 - ТК-90А	25	0,15	надземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
ТК-90А - ТК-91	36	0,15	надземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
Лобова, 60 - Лобова, 56	71	0,065	подземная	1974	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-12 - ТК-112	12	0,125	подземная	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
ТК-35 - ТК-109	32	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
ТК-109 - ТК-109А	33	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
ТК-37 - ТК-108	51	0,065	подземная	1991	53580,3	1,24	1,02	1,06	3663,56	1099,07	4762,63	2025-2030
ТК-108 - ТК-108	50	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
ТК-12 - Лобова, 48	4	0,08	подземная	1982	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
ТК-12 - Лобова, 48	5	0,08	надземная	1982	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК-112 - ТК-112А	51	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	3328,12	998,44	4326,56	2025-2030
ТК-112 - Лобова, 50	43	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
ТК-80 - ТК-86	55	0,15	подземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
ТК-30 - Лобова, 47	25	0,065	подземная	1986	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
ТК-73Б - Лобова, 47А	29	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
ТК-75 - Сафонова, 28А	22	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
ТК-31А - Лобова, 43/2	7	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
ТК-31Б - Лобова, 43/1	17	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
Лобова, 43/1 - Лобова, 43	33	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
Лобова, 43/1 - Лобова, 43	27	0,08	надземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
Лобова, 43/2 - Лобова, 43/3	4	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
Лобова, 43/2 - Лобова, 43/3	28	0,08	надземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
ТК-9Б - Лобова, 15	16	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
ТК-109 - Нахимова, 15	8	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-109А - Арктический, 15	8	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-36 - Нахимова, 19	3	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
ТК-36А - Нахимова, 17	38	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-108А - Арктический, 12	6	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
ТК-38 - Нахимова, 23	10	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
ТК-19А - Лобова, 30	15	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ТК-101 - Лобова, 26	12	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
ТК-3 - ТК-6-2	184	0,5	надземная	1987	159055	1,24	1,02	1,06	39236,74	11771,02	51007,76	2025-2030
ТК-6-2 - ТК-6А-2	8	0,2	надземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
ТК-6-2 - ТК-6Б-2	110	0,5	надземная	1987	159055	1,24	1,02	1,06	23456,74	7037,02	30493,77	2025-2030
ТК-6Б-2 - ТК-7-2	131	0,5	подземная	1987	159055	1,24	1,02	1,06	27934,85	8380,46	36315,31	2025-2030
ТК-6Б-2 - ТК-7-2	173	0,5	надземная	1987	159055	1,24	1,02	1,06	36891,06	11067,32	47958,38	2025-2030
ТК-7-2 - ТК-9-2	47	0,35	подземная	1989	134526	1,24	1,02	1,06	8476,80	2543,04	11019,84	2025-2030
ТК-9-2 - ТК-9-3	107	0,35	подземная	1987	134526	1,24	1,02	1,06	19298,24	5789,47	25087,71	2025-2030
ТК-9-2 - ТК-9-2-1	35	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
ТК-9-3 - ТК-9-4	40	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	5398,86	1619,66	7018,51	2025-2030
ТК-9-4 - ТК-9-5	20	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	2699,43	809,83	3509,26	2025-2030
ТК-9-5 - ТК-9-6	23	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	3104,34	931,30	4035,65	2025-2030
ТК-9-6 - ТК-9-7А	102	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	9731,28	2919,39	12650,67	2025-2030
ТК-9-6 - ТК-10-2	117	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	11162,36	3348,71	14511,06	2025-2030
ТК-9-3 - ТК-9-7	50	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
ТК-9-7 - ТК-9-8	29	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
ТК-9-8 - ТК-51	18	0,2	надземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
ТК-9-8 - ТК-51	25	0,2	надземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
ТК-51 - ТК-9-10	63	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
ТК-9-10 - ТК-9-11	114	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	13041,36	3912,41	16953,77	2025-2030
ТК-9-11 - ТК-9-12	42	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
ТК-9-12 - ТК-9-13	78	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	7441,57	2232,47	9674,04	2025-2030
ТК-14 - ТК-80	63	0,15	подземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	6010,50	1803,15	7813,65	2025-2030
ТК-86 - ТК-92	46	0,15	подземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
ТК-92 - ТК-93	41	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
ТК-86 - ТК-87	20	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
ТК-87 - ТК-87А	4	0,125	надземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
ТК-91 - Нахимова, 6	8	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-91 - Нахимова, 8	26	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1696,69	509,01	2205,70	2025-2030
ТК-100 - Нахимова, 17	22	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
Нахимова, 7 - Нахимова, 5	12	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
Нахимова, 7 - Нахимова, 5	58	0,08	надземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	4361,25	1308,38	5669,63	2025-2030
ТК-22 - ТК-105	13	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
ТК-22 - ТК-105	34	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
Лобова, 42 - ТК-110	19	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
ТК-9-4 - Сивко, 9/3	51	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	3834,89	1150,47	4985,36	2025-2030
ТК-9-6 - Сивко, 9/4	63	0,125	подземная	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	5559,68	1667,90	7227,58	2025-2030
ТК-9-7А - Сивко, 5	17	0,05	подземная	1990	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
ТК-9-7А - Сивко, 4	27	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
ТК-9-7А - Сивко, 3	54	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	5151,86	1545,56	6697,41	2025-2030
ТК-10-2 - Нахимова, 32	35	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
Нахимова, 30 - Сафонова, 39	30	0,125	подземная	1991	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
Нахимова, 30 - Сафонова, 39	90	0,125	надземная	1991	65823,58	1,24	1,02	1,06	7942,40	2382,72	10325,12	2025-2030
ТК-9-7 - Сивко, 9/2	26	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
Сивко, 9/1 - Сивко, 9	57	0,08	надземная	1993	56086,12	1,24	1,02	1,06	4286,06	1285,82	5571,87	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-9-11 - Ростинская, 9	10	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ТК-9-11 - Ростинская, 9	40	0,15	надземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ТК-9-12 - Ростинская, 7	49	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	4128,35	1238,50	5366,85	2025-2030
ТК-9-13 - Ростинская, 3	3	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
ТК-9-13 - Ростинская, 3	20	0,1	надземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ТК-64 - Сафонова, 28	26	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
ТК-66 - Сафонова, 24/26	19	0,08	подземная	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
ТК-66 - Нахимова, 24	40	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
Нахимова, 16 - по дому	4	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
Нахимова, 16 - Нахимова, 18	42	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	3158,15	947,44	4105,59	2025-2030
Нахимова, 16 - Нахимова, 18	14	0,08	надземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
ТК-92 - Набережная, 15	8	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-93 - Набережная, 13	8	0,05	подземная	1991	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
ТК-95 - Набережная, 7	16	0,05	подземная	1992	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
ТК-97 - Набережная, 1/1	6	0,05	подземная	1993	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
ТК-97 - Набережная, 4	20	0,05	подземная	1993	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
ТК-87 - Жуковского, 16	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК-87А - Жуковского, 18	32	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2088,23	626,47	2714,70	2025-2030
ТК-89 - Жуковского, 8	7	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
ТК-9-13 - Ростинская, 1	65	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
Ростинская, 1 - Нахимова, 34	58	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	4886,62	1465,98	6352,60	2025-2030
Ростинская, 1 - Нахимова, 34	50	0,1	надземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
ПК-9-2-1 - Сафонова, 45	15	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ТК-9-2 - Сафонова, 47	21	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
ТК-15А - ТК-98	31	0,15	подземная	2000	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
ТК-32 - ТК-76	4	0,2	подземная	1996	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
ТК-76 - Нахимова, 16	71	0,15	подземная	1996	71161,04	1,24	1,02	1,06	6773,74	2032,12	8805,86	2025-2030
Нахимова, 16 - ТК-79	35	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
ТК-113 - ТК-115	18	0,125	подземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
ТК-113 - ТК-115	37	0,125	надземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	3265,21	979,56	4244,77	2025-2030
ТК-115 - ТК-116	36	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030
ТК-115 - ТК-120	102	0,065	подземная	1989	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-120 - ТК-121	33	0,065	подземная	1989	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
ТК-93 - ТК-94	60	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
ТК-94 - ТК-95	59	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	5206,68	1562,01	6768,69	2025-2030
ТК-95 - ТК-96	59	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	5206,68	1562,01	6768,69	2025-2030
ТК-96 - ТК-97	63	0,125	подземная	2000	65823,58	1,24	1,02	1,06	5559,68	1667,90	7227,58	2025-2030
ТК-98 - Нахимова, 11	61	0,08	подземная	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	4586,83	1376,05	5962,88	2025-2030
ТК-65 - Сафонова, 26	24	0,1	подземная	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
ТК-5 - ТК-7	70	0,4	подземная	2004	134526	1,24	1,02	1,06	12625,02	3787,51	16412,52	2031-2036
ТК-7 - ТК-8	97	0,4	подземная	2004	134526	1,24	1,02	1,06	17494,67	5248,40	22743,07	2031-2036
ТК-8А - ТК-9	71	0,4	подземная	2002	134526	1,24	1,02	1,06	12805,37	3841,61	16646,99	2031-2036
ТК-9 - ТК-10	34	0,4	подземная	2002	134526	1,24	1,02	1,06	6132,15	1839,65	7971,80	2031-2036
ТК-21 - ТК-20	38	0,35	подземная	2004	134526	1,24	1,02	1,06	6853,58	2056,07	8909,66	2031-2036
ТК-20 - ТК-22	30	0,35	подземная	2002	134526	1,24	1,02	1,06	5410,72	1623,22	7033,94	2031-2036
ТК-22 - Лобова, 33/2	75	0,08	подземная	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	5639,55	1691,86	7331,41	2031-2036
ТК-26 - ТК-106	36	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2031-2036
ТК-26 - Ушакова, 12	82	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	6908,66	2072,60	8981,26	2031-2036

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК-106 - Ушакова, 14	10	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2031-2036
ТК-107 - Арктический, 4	20	0,05	подземная	2005	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2031-2036
ТК-107 - Арктический, 8	18	0,05	подземная	2005	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2031-2036
ТК-81 - Жуковского, 11	5	0,05	подземная	2003	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2031-2036
ТК-81А - Жуковского, 9	5	0,05	подземная	2003	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2031-2036
ТК-85А - Жуковского, 4	23	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	1500,92	450,28	1951,19	2031-2036
ТК-85Б - Нахимова, 10/1	6	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2031-2036
ТК-17 - Лобова, 36	10	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2031-2036
ТК-17 - Нахимова, 11А	35	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2031-2036
ТК-40 - ТК-40А	62	0,1	подземная	2005	62842,35	1,24	1,02	1,06	5223,62	1567,09	6790,71	2031-2036
ТК-10 - ТК-113	24	0,125	подземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2031-2036
ТК-10 - ТК-113	14	0,125	надземная	2003	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2031-2036
ТК-116 - ТК-117	26	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2031-2036
ТК-117 - ТК-118	27	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2031-2036
ТК-118 - ТК-119	28	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2031-2036
ТК-31 - ТК-73	19	0,15	подземная	2005	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2031-2036
ТК-30 - ТК-31	20	0,3	подземная	2001	108536,31	1,24	1,02	1,06	2910,27	873,08	3783,35	2031-2036
ТК-31 - ТК-31А	57	0,25	подземная	2001	100673,26	1,24	1,02	1,06	7693,37	2308,01	10001,38	2031-2036
ТК-31А - ТК-31Б	43	0,25	подземная	2003	100673,26	1,24	1,02	1,06	5803,77	1741,13	7544,90	2031-2036
ТК-31Б - ТК-32	51	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2031-2036
ТК-32 - ТК-33А	66	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	7550,26	2265,08	9815,34	2031-2036
ТК-33А - ТК-34	59	0,2	подземная	2003	85327,77	1,24	1,02	1,06	6749,48	2024,84	8774,32	2031-2036
ТК-34 - ТК-105А	34	0,2	подземная	2002	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2031-2036
ТК-105А - ТК-105Б	19	0,2	подземная	2002	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2031-2036
ТК-105Б - ТК-105	72	0,2	подземная	2002	85327,77	1,24	1,02	1,06	8236,65	2471,00	10707,65	2031-2036
ТК-34 - ТК-35	34	0,2	подземная	2002	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2031-2036
ТК-34 - ТК-35	13	0,2	надземная	2002	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2031-2036
ТК-80 - ТК-81	28	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2031-2036
ТК-81 - ТК-81А	42	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2031-2036
ТК-81А - ТК-81Б	10	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2031-2036
ТК-81Б - ТК-82	46	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2031-2036
ТК-82 - ТК-83	17	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2031-2036
ТК-83 - ТК-84	26	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2031-2036
ТК-84 - ТК-85	50	0,065	подземная	2002	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
ТК-85 - ТК-85А	9	0,065	подземная	2002	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2031-2036
ТК-85А - ТК-85Б	37	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	2414,52	724,36	3138,88	2031-2036
ТК-8А - Лобова, 60	45	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2031-2036
Лобова, 60 - Лобова, 62	47	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	4147,70	1244,31	5392,01	2031-2036
Лобова, 60 - Лобова, 62	56	0,125	надземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	4941,94	1482,58	6424,52	2031-2036
Лобова, 60 - Лобова, 58	52	0,08	подземная	2005	56086,12	1,24	1,02	1,06	3910,09	1173,03	5083,11	2031-2036
Лобова, 60 - Лобова, 58	16	0,08	надземная	2005	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2031-2036
Лобова, 48 - Лобова, 46	14	0,08	подземная	2001	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2031-2036
ТК-73А - Лобова, 45	26	0,08	подземная	2001	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2031-2036
ТК-33А - Лобова, 39/13	12	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2031-2036
ТК-105А - Лобова, 37	24	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2031-2036
ТК-108 - Арктический, 14	6	0,05	подземная	2002	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2031-2036
ТК-39 - Нахимова, 27	7	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	617,74	185,32	803,06	2031-2036
ТК-39 - Нахимова, 27	11	0,125	надземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2031-2036

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Нахимова, 27 - Нахимова, 25	8	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2031-2036
Нахимова, 27 - Нахимова, 25	26	0,125	надземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2031-2036
ТК-39 - Нахимова, 29	15	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2031-2036
ТК-40А - Арктический, 6	24	0,05	подземная	2005	48674,5	1,24	1,02	1,06	1566,18	469,85	2036,03	2031-2036
ТК-40А - Арктический, 10	16	0,05	подземная	2005	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2031-2036
ТК-41А - Нахимова, 31	59	0,125	подземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	5206,68	1562,01	6768,69	2031-2036
ТК-41А - Нахимова, 31	10	0,125	надземная	2001	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2031-2036
ТК-41 - Сафонова, 22/33	28	0,15	подземная	2002	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2031-2036
ТК-41 - Сафонова, 22/33	15	0,15	надземная	2002	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2031-2036
ТК-42 - Сафонова, 20/2	14	0,15	подземная	2002	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2031-2036
ТК-42 - Сафонова, 20/2	65	0,15	надземная	2002	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2031-2036
ТК-19 - Лобова, 32	28	0,08	подземная	2002	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2031-2036
ТК-19 - Лобова, 34	23	0,1	подземная	2002	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2031-2036
ТК-26 - ТК-106	28	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2031-2036
ТК-9-8 - Сивко, 9/1	18	0,08	подземная	2005	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2031-2036
ТК-47А - Сафонова, 30	42	0,1	подземная	2003	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2031-2036
ТК-47 - Сафонова, 32/19	47	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2031-2036
ТК-116 - Дежнева, 18	18	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2031-2036
ТК-117 - Дежнева, 20	26	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	1696,69	509,01	2205,70	2031-2036
ТК-118 - Дежнева, 16	7	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2031-2036
ТК-119 - Дежнева, 14	28	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	1827,20	548,16	2375,37	2031-2036
ТК-96 - Набережная, 3	7	0,05	подземная	2001	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2031-2036
ТК-88 - Жуковского, 12	6	0,05	подземная	2004	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2031-2036
ТК-9-2-1 - Сафонова, 43	59	0,1	подземная	2001	62842,35	1,24	1,02	1,06	4970,87	1491,26	6462,13	2031-2036
пер. Арктический, 9 - пер. Арктический, 9	30	0,125	подземная	2008	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2037-2042
пер. Арктический, 9 - Ушакова, 4	31	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	2331,01	699,30	3030,32	2037-2042
ТК-25 - Арктический, 7	14	0,05	подземная	2009	48674,5	1,24	1,02	1,06	913,60	274,08	1187,68	2037-2042
ТК-29А - ТК-43Б	94	0,08	подземная	2006	56086,12	1,24	1,02	1,06	7068,23	2120,47	9188,71	2037-2042
ТК-43Б - Сафонова, 17	15	0,065	подземная	2006	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2037-2042
ТК-84 - Жуковского, 5	5	0,05	подземная	2006	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2037-2042
ТК-73Б - Нахимова, 22	57	0,1	подземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	4802,36	1440,71	6243,07	2037-2042
ТК-73Б - Нахимова, 22	38	0,1	надземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2037-2042
ТК-102 - ТК-102А	35	0,08	подземная	2007	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2037-2042
ТК-102А - ТК-103	35	0,08	подземная	2007	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2037-2042
ТК-29А - ТК-43Б	94	0,08	подземная	2006	56086,12	1,24	1,02	1,06	7068,23	2120,47	9188,71	2037-2042
ТК-9 - ТК-9Б	98	0,2	подземная	2008	85327,77	1,24	1,02	1,06	11211,00	3363,30	14574,29	2037-2042
ТК-9 - Лобова, 55	12	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2037-2042
ТК-44 - Лобова, 49/7	18	0,1	подземная	2007	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2037-2042
ТК-101А - Лобова, 24	53	0,05	подземная	2007	48674,5	1,24	1,02	1,06	3458,64	1037,59	4496,23	2037-2042
ТК-10-2 - Нахимова, 30	61	0,125	подземная	2007	65823,58	1,24	1,02	1,06	5383,18	1614,95	6998,14	2037-2042
ТК-102 - Лобова, 24	52	0,05	подземная	2007	48674,5	1,24	1,02	1,06	3393,38	1018,01	4411,39	2037-2042
					0							
Котельная «Абрам Мыс»												
ТК-1 - ТК-3	90,03	0,2	Надземная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	10299,24	3089,77	13389,02	2025-2030
Участок №2940	7,22	0,1	Подвальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	608,30	182,49	790,79	2025-2030
Участок №447	53	0,15	Надземная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	5056,45	1516,94	6573,39	2025-2030
Участок №450	11,7	0,07	Подвальная	н/д	53580,3	1,24	1,02	1,06	840,46	252,14	1092,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коеф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коеф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коеф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Участок №452	12,13	0,1	Подвальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	1021,98	306,59	1328,57	2025-2030
Участок №454	7,43	0,07	Подвальная	н/д	53580,3	1,24	1,02	1,06	533,73	160,12	693,85	2025-2030
Участок №471	10,82	0,05	Подвальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	706,08	211,83	917,91	2025-2030
Участок №479	5	0,1	Подвальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Участок №481	5	0,07	Подвальная	н/д	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
TK-1 - TK-2	10,36	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	1185,16	355,55	1540,71	2025-2030
TK-10 - TK-11	51	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2025-2030
TK-14 - ж/д	5	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
TK-15 - TK-14	63	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
TK-17 - ж/д	23	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	1500,92	450,28	1951,19	2025-2030
TK-17 - TK-18	20,86	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	2386,34	715,90	3102,24	2025-2030
TK-18 - ж/д	30	0,07	Канальная	н/д	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
TK-18 - TK-19	5	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
TK-2 - жд	59,42	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	3877,59	1163,28	5040,87	2025-2030
TK-2 - TK-2а	14,23	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	1627,88	488,36	2116,25	2025-2030
TK-20 - ж/д	15	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
TK-20 - TK-21	28	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
TK-21 - ж/д	15	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
TK-21 - ж/д	5	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
TK-2а - ж/д	70	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	6678,33	2003,50	8681,83	2025-2030
TK-2а - TK-17	28,65	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	3277,50	983,25	4260,75	2025-2030
TK-4 - TK-5	41,33	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	2697,08	809,13	3506,21	2025-2030
TK-4 - TK-6	64,75	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	7407,27	2222,18	9629,44	2025-2030
TK-5 - ж/д	18,93	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	1235,32	370,60	1605,92	2025-2030
TK-6 - ж/д	39	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	2545,04	763,51	3308,55	2025-2030
TK-6 - TK-7	42	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
TK-7 - TK-8	43	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
TK-8 - ж/д	15	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
TK-9 - TK-10	73	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	6150,39	1845,12	7995,51	2025-2030
Участок №4006	12,15	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	1389,93	416,98	1806,92	2025-2030
Участок №448	196,89	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	22523,81	6757,14	29280,95	2025-2030
Участок №449	12,27	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	1403,66	421,10	1824,76	2025-2030
Участок №451	65,15	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	7453,02	2235,91	9688,93	2025-2030
Участок №453	62,05	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	7098,39	2129,52	9227,91	2025-2030
Участок №455	55,67	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	6368,53	1910,56	8279,09	2025-2030
Участок №456	1,19	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	113,53	34,06	147,59	2025-2030
Участок №457	32	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
Участок №458	7	0,08	Канальная	н/д	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
Участок №459	2	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
Участок №460	3	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
Участок №461	1,11	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	93,52	28,06	121,58	2025-2030
Участок №462	70	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
Участок №463	39,87	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	4561,04	1368,31	5929,36	2025-2030
Участок №464	0,97	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	110,97	33,29	144,26	2025-2030
Участок №465	25	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
Участок №466	13,05	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	851,61	255,48	1107,09	2025-2030
Участок №467	20,02	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	1306,45	391,94	1698,39	2025-2030
Участок №468	25	0,15	Канальная	н/д	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02.13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Участок №469	41,6	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	2714,70	814,41	3529,12	2025-2030
Участок №470	15,83	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	1033,02	309,91	1342,93	2025-2030
Участок №472	7,41	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	483,56	145,07	628,62	2025-2030
Участок №473	1,19	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	136,13	40,84	176,97	2025-2030
Участок №474	1,22	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	139,57	41,87	181,44	2025-2030
Участок №475	14,68	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	1679,36	503,81	2183,17	2025-2030
Участок №476	5	0,05	Канальная	н/д	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
Участок №477	55,65	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	6366,24	1909,87	8276,12	2025-2030
Участок №478	56,07	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	6414,29	1924,29	8338,58	2025-2030
Участок №480	42,87	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	4904,24	1471,27	6375,51	2025-2030
Участок №482	8,01	0,2	Канальная	н/д	85327,77	1,24	1,02	1,06	916,33	274,90	1191,23	2025-2030
Участок №483	105,28	0,08	Канальная	н/д	56086,12	1,24	1,02	1,06	7916,42	2374,93	10291,35	2025-2030
Участок №484	33	0,1	Канальная	н/д	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030

Таблица 8.2 Стоимости мероприятий группы проектов №6 для АО «МЭС» (район Росляково)

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Котельная ТЦ «Росляково-1»												
ТК 2 - Заводская 9	27	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
Узел ввода Заводская 9	2,5	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
Узел ввода Заводская 9 (1)	2,5	0,07	надземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 3 - ТК 4	60	0,25	надземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	8098,29	2429,49	10527,77	2025-2030
ТК 4 - Заводская 3	28	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
Узел ввода Заводская 3	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 4 - Заводская 4	38	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
Узел ввода Заводская 4	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК 4 - УТ 1	72	0,25	подземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	9717,94	2915,38	12633,33	2025-2030
УТ 1 - ТК 5	70	0,25	подземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	9448,00	2834,40	12282,40	2025-2030
ТК 5 - Школьная 6	14	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
Узел ввода Школьная 6	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Школьная 6 - Советская 2	90	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	6767,46	2030,24	8797,70	2025-2030
Узел ввода Советская 2	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
Школьная 6 - Заводская 5	43	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
Узел ввода Заводская 5	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 5 - ДК "Судоремонтник"	57	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	4094,56	1228,37	5322,93	2025-2030
Узел ввода ДК "Судоремонтник"	5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
ТК 5 - ТК 6	73	0,25	подземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	9852,91	2955,87	12808,79	2025-2030
ТК 6 - Советская 1	60	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
Узел ввода Советская 1	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Советская 1 - Советская 3	40	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
Узел ввода Советская 3	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Советская 3 - Советская 9	48	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Советская 9	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 6 - Школьная 5	50	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
Узел ввода Школьная 5	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
Школьная 5 - Школьная 5/1	37	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	2657,88	797,36	3455,24	2025-2030
Узел ввода Школьная 5/1	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
Узел ввода Школьная 5/1 (1)	2	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
ТК 7 - Сев. шоссе 10	98	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	8256,69	2477,01	10733,70	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 10	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Сев. шоссе 10 - Сев. шоссе 12	125	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	10531,50	3159,45	13690,95	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 12	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Сев. шоссе 12 - Сев. шоссе 14	56	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	4210,86	1263,26	5474,12	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 14	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 6 - ТК 7	55	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
Т/ц - ТК 12	147	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	16816,49	5044,95	21861,44	2025-2030
ТК 12 - ТК 13	31	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
ТК 13 - Заводская 11	70	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
Узел ввода Заводская 11	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК 13 - Советская 6	60	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	4310,07	1293,02	5603,09	2025-2030
Узел ввода Советская 6	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 13 - ТК 14	91	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	6842,65	2052,80	8895,45	2025-2030
ТК 14 - Заводская 13	40	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
Узел ввода Заводская 13	5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
ТК 12 - ТК 15	180	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	20591,63	6177,49	26769,11	2025-2030
ТК 15 - ТК 16	35	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
ТК 16 - ТК 17	52	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	5948,69	1784,61	7733,30	2025-2030
ТК 17 - Советская 15	20	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Советская 15	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 17 - Советская 13	50	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
Узел ввода Советская 13	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 17 - ТК 18	65	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
ТК 18 - Советская 17	45	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
Узел ввода Советская 17	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 18 - ТК 19	30	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
ТК 19 - Школьная 17	30	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
Узел ввода Школьная 17	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 19 - ТК 20	42	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	3706,45	1111,94	4818,39	2025-2030
ТК 20 - Школьная 15	35	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030
Узел ввода Школьная 15	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 20 - ТК 21	40	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
ТК 21 - Советская 19	100	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	6525,73	1957,72	8483,45	2025-2030
Узел ввода Советская 19	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 21 - ТК 22	55	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	4853,69	1456,11	6309,80	2025-2030
ТК 22 - Школьная 11	32	0,05	надземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	2088,23	626,47	2714,70	2025-2030
Узел ввода Школьная 11	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 22 - ТК 23	53	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	4677,19	1403,16	6080,35	2025-2030
ТК 23 - Сев. шоссе 18	40	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 18	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 23 - ТК 24	48	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
ТК 24 - Сев. шоссе 16	70	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 16	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК 15 - ТК 25	135	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	11374,02	3412,21	14786,22	2025-2030
Советская 11 - Советская 7	70	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Советская 11	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Узел ввода Советская 7	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Советская 7 - Советская 5	90	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	6767,46	2030,24	8797,70	2025-2030
Узел ввода Советская 5	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 25 - ТК 26	45	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
ТК 26 - ДК № 14	55	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	4135,67	1240,70	5376,37	2025-2030
Узел ввода ДК №14	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 26 - ТК 27	15	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
ТК 27 - Советская 9/2	20	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
Узел ввода Советская 9/2	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 28 - Заводская 4	20	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
ТК 28 - ТК 29	81	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	9266,23	2779,87	12046,10	2025-2030
Узел ввода Школьная 4	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 29 - Заводская 2	30	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
Узел ввода Заводская 2	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 29 - ТК 30	20	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
ТК 30 - Сев. шоссе 4	26	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	1867,70	560,31	2428,00	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 4	5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
ТК 30 - ТК 31	50	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
ТК 31 - Школа №3	7	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
Узел ввода Школа №3	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 31 - ТК 32	52	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	5948,69	1784,61	7733,30	2025-2030
ТК 32 - ТК 33	25	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
ТК 33 - Школа № 3	12	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
ТК 33 - ТК 34	40	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
ТК 34 - Сев. шоссе 2	35	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Сев. шоссе 2	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 34 - ТК 35	46	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
ТК 35 - Приморская 1	29	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
Узел ввода Приморская 1	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 35 - ТК 36	50	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
ТК 36 - Школьная 2	60	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
Узел ввода Школьная 2	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 36 - ТК 37	32	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	2823,96	847,19	3671,15	2025-2030
ТК 37 - Приморская 3	95	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	8003,94	2401,18	10405,12	2025-2030
Узел ввода Приморская 3	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
УТ 1 - ТК 38	124	0,25	подземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	16736,46	5020,94	21757,39	2025-2030
ТК 38 - ТК 39	70	0,25	подземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	9448,00	2834,40	12282,40	2025-2030
ТК 39 - ТК 40	118	0,15	внутри помещений	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	11257,76	3377,33	14635,09	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 7	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 40 - Сев. шоссе 9	50	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 9	5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
Сев. шоссе 9 - Сев. шоссе 11	123	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	8026,65	2408,00	10434,65	2025-2030
ТК 11 - Школьная 9	45	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
Узел ввода Школьная 9	5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Школьная 17 - Школьная 12	15	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
Узел ввода Школьная 12	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
Т/ц - ТК 1	16	0,4	подземная	1979	134526	1,24	1,02	1,06	2885,72	865,72	3751,43	2025-2030
ТК 1 - ТК 2	145	0,4	надземная	1979	134526	1,24	1,02	1,06	26151,82	7845,55	33997,37	2025-2030
ТК 2 - ТК 3	135	0,4	надземная	1979	134526	1,24	1,02	1,06	24348,25	7304,47	31652,72	2025-2030
ТК 3 - ТК 8	310	0,2	надземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	35463,35	10639,01	46102,36	2025-2030
ТК 8 - ТК 9	65	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК 9 - ТК 10	42	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
ТК 10 - Приморская 10	65	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
Узел ввода Приморская 10	4	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
Узел ввода Приморская 10 (1)	1	0,07	внутри помещений	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
ТК 10 - ТК 11	95	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	10867,80	3260,34	14128,14	2025-2030
ТК 11 - Приморская 9	65	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030
Узел ввода Приморская 9	2,5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Приморская 9 - Приморская 11а	85	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	9723,82	2917,15	12640,97	2025-2030
Узел ввода Приморская 11а	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 11а - Приморская 11	25	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
Узел ввода Приморская 11	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 11 - Приморская 13	85	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	9723,82	2917,15	12640,97	2025-2030
Узел ввода Приморская 13	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 13 - Приморская 15	60	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
Узел ввода Приморская 15	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 15 - Приморская 17	55	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
Узел ввода Приморская 17	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 17 - Приморская 19	34	0,2	внутри помещений	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
Узел ввода Приморская 19	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 19 - Приморская 21	87	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	6541,88	1962,56	8504,44	2025-2030
Узел ввода Приморская 21	5	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
Приморская 19 - Приморская 16	45	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
Узел ввода Приморская 16	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Приморская 16 - Приморская 14	85	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	8109,40	2432,82	10542,23	2025-2030
Узел ввода Приморская 14	5	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
Приморская 16 - Приморская 18	40	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Приморская 16 - Приморская 18 (1)	10	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
Узел ввода Приморска 18	5	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 39 - ТК 41	110	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	14846,86	4454,06	19300,91	2025-2030
ТК 41 - ТК 42	39	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	5263,89	1579,17	6843,05	2025-2030
ТК 42 - ТК 43	55	0,25	надземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	7423,43	2227,03	9650,46	2025-2030
ТК 43 - ТК 44	45	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
ТК 44 - ТК 45	54	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	6177,49	1853,25	8030,73	2025-2030
ТК 45 - Зеленая 3	40	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
Узел ввода Зеленая 3	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 3 - Зеленая 5	105	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	10017,50	3005,25	13022,75	2025-2030
Узел ввода Зеленая 5	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 5 - Зеленая 7 а	45	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
Узел ввода Зеленая 7а	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 7а - Зеленая 7	55	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
Узел ввода Зеленая 7	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК 42 - ТК 46	35	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	4724,00	1417,20	6141,20	2025-2030
ТК 46 - Зеленая 4	130	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	17546,29	5263,89	22810,17	2025-2030
Узел ввода Зеленая 4	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 4 - Зеленая 6	50	0,25	внутри помещений	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	6748,57	2024,57	8773,14	2025-2030
Узел ввода Зеленая 6	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 4 -Зеленая 8	60	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
Узел ввода Зеленая 8	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 8 - Зеленая 12	70	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	6678,33	2003,50	8681,83	2025-2030
Узел ввода Зеленая 12	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Зеленая 6 - Зеленая 10	90	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
Узел ввода Зеленая 10	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК 43 - Зеленая 1	60	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	8098,29	2429,49	10527,77	2025-2030
ТК 43 - Зеленая 1 (1)	25	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
Узел ввода Зеленая 1	5	0,08	надземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
ТК 43 - Зеленая 2	52	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
Узел ввода Зеленая 2	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
ТК 8 -ТК 47	75	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	6618,67	1985,60	8604,27	2025-2030
ТК 47 - Приморская 8/3	110	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	9267,72	2780,32	12048,03	2025-2030
ТК 47 - Приморская 8/3 (1)	23	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
Узел ввода Приморская 8/3	3	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
Приморская 9 - Приморская 7	7	0,15	внутри помещений	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
Узел ввода Приморская 7	2	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
Узел ввода Приморская 7 (1)	4	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
Приморская 7 - Приморская 5	5	0,1	внутри помещений	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
Узел ввода Приморская 5	3	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
Узел ввода Приморская 5 (1)	1	0,07	внутри помещений	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
Приморская 8/3 - Приморская 8/2	6	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
Узел ввода Приморская 8/2	1	0,08	внутри помещений	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
Узел ввода Приморская 8/2 (1)	1	0,07	внутри помещений	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
ТЦ -ТК - 3	310	0,25	надземная	1960	100673,26	1,24	1,02	1,06	41841,14	12552,34	54393,49	2025-2030
ТЦ -ТК - 3 (1)	13	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
Узел ввода Заводская 9	2,5	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
Узел ввода Заводская 9 (1)	2,5	0,07	надземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 3- ТК 4	30	0,2	надземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
ТК 3- ТК 4 (1)	30	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
ТК 4 - Заводская 3	14	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
Узел ввода Заводская 3	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК 4 - Заводская 4	30	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
ТК 4 - Заводская 4 (1)	8	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
Узел ввода Заводская 4	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 4 - УТ 1	36	0,2	подземная	1960	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
УТ 1 - ТК 5	35	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
ТК 5 - Школьная 6	7	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
Узел ввода Школьная 6	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Школьная 6 - Советская 2	45	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
Узел ввода Советская 2	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
Школьная 6 - Заводская 5	21,5	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1616,67	485,00	2101,67	2025-2030
Узел ввода Заводская 5	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 5 - ДК "Судоремонтник"	28,5	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	2047,28	614,18	2661,47	2025-2030
Узел ввода ДК "Судоремонтник"	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 5 - ТК 6	36,5	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3482,27	1044,68	4526,96	2025-2030
ТК 5 - Советская 1	30	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
Узел ввода Советская 1	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Советская 1 - Советская 3	20	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
Узел ввода Советская 3	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Советская 3 - Советская 9	24	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
Узел ввода Советская 9	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 6 - Школьная 5	25	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
Узел ввода Школьная 5	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
Школьная 5 - Школьная 5/1	18,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	1328,94	398,68	1727,62	2025-2030
Узел ввода Школьная 5/1	1,25	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	89,79	26,94	116,73	2025-2030
Узел ввода Школьная 5/1 (1)	1	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
ТК 7 - Сев. шоссе 10	49	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	4128,35	1238,50	5366,85	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Сев. шоссе 10	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Сев шоссе 10 - Сев. шоссе 12	62,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	5265,75	1579,72	6845,47	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 12	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Сев. шоссе 12 - Сев. шоссе 14	28	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 14	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 6 - ТК 7	27,5	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2316,93	695,08	3012,01	2025-2030
Т/ц-ТК 12	100	0,15	надземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	9540,48	2862,14	12402,62	2025-2030
Т/ц-ТК 12 (1)	47	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
ТК 12-ТК 13	27	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
ТК 12-ТК 13 (1)	4	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
ТК 13 - Заводская 11	35	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
Узел ввода Заводская 11	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 13 - Советская 6	60	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	4310,07	1293,02	5603,09	2025-2030
Узел ввода Советская 6	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
Узел ввода Советская 6 (1)	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 13-ТК 14	80	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	5746,76	1724,03	7470,78	2025-2030
ТК 13-ТК 14 (1)	11	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
ТК 14 - Заводская 13	40	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
Узел ввода Заводская 13	5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
ТК 12- ТК 15	90	0,15	надземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
ТК 15- ТК 16	17,5	0,15	надземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	1669,58	500,87	2170,46	2025-2030
ТК 16- ТК 17	26	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
ТК 17 - Советская 15	10	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
Узел ввода Советская 15	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 17 - Советская 13	25	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
Узел ввода Советская 13	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ТК 17- ТК 18	32,5	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3100,65	930,20	4030,85	2025-2030
ТК 18 - Советская 17	22,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	1616,28	484,88	2101,16	2025-2030
Узел ввода Советская 17	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 18 - ТК 19	15	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
ТК 19-Школьная 17	15	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
Узел ввода Школьная 17	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 19- ТК 20	21	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
ТК 20 - Школьная 15	17,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	1142,00	342,60	1484,60	2025-2030
Узел ввода Школьная 15	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 20 - ТК 21	20	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
ТК 21 - Советская 19	50	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	3262,87	978,86	4241,73	2025-2030
Узел ввода Советская 19	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 21 - ТК 22	27,5	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	2426,84	728,05	3154,90	2025-2030
ТК 22 - Школьная 11	16	0,04	надземная	1960	46221,6	1,24	1,02	1,06	991,50	297,45	1288,95	2025-2030
Узел ввода Школьная 11	2,5	0,04	внутри помещений	1960	46221,6	1,24	1,02	1,06	154,92	46,48	201,40	2025-2030
ТК 22 - ТК 23	26,5	0,125	подземная	1960	65823,58	1,24	1,02	1,06	2338,60	701,58	3040,17	2025-2030
ТК 23 - Сев. шоссе 18	20	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 18	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 23 - ТК 24	24	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
ТК 24 - Сев. шоссе 16	35	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 16	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 15- ТК 25	67,5	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	5687,01	1706,10	7393,11	2025-2030
Советская 11 - Советская 7	35	0,1	надземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
Узел ввода Советская 11	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Узел ввода Советская 7	2,5	0,1	внутри помещений	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
Советская 7 - Советская 5	45	0,07	надземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	3232,55	969,77	4202,32	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Советская 5	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 25 - ТК 26	22,5	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1895,67	568,70	2464,37	2025-2030
ТК 26-ДК№ 14	27,5	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	1975,45	592,63	2568,08	2025-2030
Узел ввода ДК №14	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 26 - ТК 27	7,5	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2025-2030
ТК 27 - Советская 9/2	10	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
Узел ввода Советская 9/2	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 28 - Заводская 4	10	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
Узел ввода Заводская 4 (1)	2,5	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
ТК 28 - ТК 29	40,5	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3863,89	1159,17	5023,06	2025-2030
Узел ввода Школьная 4	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 29 -Заводская 2	15	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
Узел ввода Заводская 2	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 29- ТК 30	10	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
ТК 30 - ТК 31	25	0,15	надземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
ТК 31 - Школа №3	3,5	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
Узел ввода Школа № 3	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 31 - ТК 32	26	0,15	надземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
ТК 32 - ТК 33	12,5	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	1192,56	357,77	1550,33	2025-2030
ТК 33 - Школа № 3	6	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
Узел ввода Школа № 3 (1)	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 33 - ТК 34	20	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
ТК 34 - Сев. шоссе 2	17,5	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	1142,00	342,60	1484,60	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 2	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 34 - ТК 35	23	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
ТК 35 - Приморская 1	14,5	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1090,31	327,09	1417,41	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Узел ввода Приморская 1	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК 35 - ТК 36	25	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
ТК 36 - Школьная 2	30	0,08	подземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
Узел ввода Школьная 2	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
ТК36- ТК 37	16	0,1	подземная	1960	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
ТК 37 - Приморская 3	47,5	0,08	надземная	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	3571,71	1071,51	4643,23	2025-2030
Узел ввода Приморская 3	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
УТ 1 - ТК 38	62	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	5915,09	1774,53	7689,62	2025-2030
ТК 38 - ТК 39	35	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
ТК 39 - ТК 40	59	0,15	внутри помещений	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	5628,88	1688,66	7317,54	2025-2030
ТК 40 - Сев. шоссе 9	25	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 9	2,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
Сев шоссе 9 - Сев. шоссе 11	61,5	0,05	подземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	4013,33	1204,00	5217,32	2025-2030
Узел ввода Сев. шоссе 11	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
ТК 22 - Школьная 9	22,5	0,05	надземная	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	1468,29	440,49	1908,78	2025-2030
Узел ввода Школьная 9	2,5	0,05	внутри помещений	1960	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
Школьная 17 - Школьная 12	7,5	0,08	внутри помещений	1960	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2025-2030
Узел ввода Школьная 12	1,25	0,07	внутри помещений	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	89,79	26,94	116,73	2025-2030
ТК 39 - Зеленая 1	150	0,15	подземная	1960	71161,04	1,24	1,02	1,06	14310,71	4293,21	18603,93	2025-2030
ТК 39 - Зеленая 1 (1)	30,5	0,07	подземная	1960	53580,3	1,24	1,02	1,06	2190,95	657,29	2848,24	2025-2030
Котельная ТЦ «Росляково Южное»												
Участок №1	24	0,08	надземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
Участок №2	157	0,1	надземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	13227,56	3968,27	17195,83	2025-2030
Участок №3	288	0,1	внутри помещений	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	24264,57	7279,37	31543,94	2025-2030
Участок №4	16	0,125	надземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
Участок №5	47	0,125	внутри помещений	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	4147,70	1244,31	5392,01	2025-2030
Участок №6	145	0,15	надземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	13833,69	4150,11	17983,80	2025-2030
Участок №7	128	0,2	надземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	14642,93	4392,88	19035,81	2025-2030
Участок №8	85	0,25	надземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	11472,57	3441,77	14914,34	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Участок №1	372	0,07	надземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	26722,42	8016,73	34739,15	2025-2030
Участок №2	160	0,08	надземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	12031,04	3609,31	15640,35	2025-2030
Участок №3	230	0,1	надземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	19377,96	5813,39	25191,34	2025-2030
Участок №4	128	0,15	надземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	12211,81	3663,54	15875,35	2025-2030

Таблица 8.3 Стоимости мероприятий группы проектов №6 для АО «МЭС» (тепловые сети АО МЭС от Мурманской ТЭЦ, Восточной котельной и Южной котельной)

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
Тепловые сети АО МЭС от Мурманской ТЭЦ												
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/1а-ТК-6/1б	43	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
надземная тепловая сеть в канале: А.О. Водоканал -Ленина, 60	43	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/1б -Шмидта, 21	108	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	7758,12	2327,44	10085,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Шмидта, 31/1 -Дзержинского, 3(концевой	19	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1364,85	409,46	1774,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Шмидта, 29 -ТК-8/1б	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/1б-Театр.бульвар, 6 (концевой)	32	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Дзержинского, 8-Дзержинского, 6 (концевой)	14	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-14/1а-Самойловой, 4 (концевой)	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/1 -Самойловой, 16 (концевой)	35	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/1-Воровского, 4/22 (концевой)	26	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36/1а -Ленина, 86 (концевой)	5	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
надземная тепловая сеть в канале: Ленинградская, 27 -Ленина, 84 (концевой)	20	0,08	надземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленинградская, 27 -Ленинградская,29 (концевой)	46	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3304,39	991,32	4295,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-46/1 -Володарского, 10	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-46/1 -Ленина, 92 (стена дома)	12	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-48/1 -Челюскинцев, 9 (концевой)	22	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/1 -Шмидта, 31/1	21	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-82/1 -Дзержинского, 2 (концевой)	2	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-84/1 -Шмидта, 37	42	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9/1б - ТК-9/1г -Ленина, 62 (концевой)	93	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	7835,43	2350,63	10186,06	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9/16 - ТК-9/1 в - Театр.бульвар, 8 (концевой)	83	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6992,91	2097,87	9090,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13/1 -Школа №10 /Самойловой, 2/ (концевой)	3	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/1 -Ленина, 70 (концевой)	59	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4970,87	1491,26	6462,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/1 -Ленина, 72 (концевой)	31	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-23/1 -Самойловой, 9 (концевой)	2	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-23/1а -Самойловой, 18 (концевой)	40	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31/1 -Ленинградская, 24 (концевой)	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-37/16-Профсоюзов, 1 (концевой)	5	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-42/1 -Володарского, 4 (концевой)	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-43/1 - ТК-43/1а -Флотский, 3 (концевой)	32	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/16 -Володарского, 2а	45	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-49/1 -Челюскинцев, 11	16	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Шмидта, 31/1	19	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
надземная тепловая сеть : Шмидта, 31/1 -Шмидта, 29	63	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4737,22	1421,17	6158,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9/1 - ТК-9/1а-ТК-9/16 (Дзержинского)	95	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	9063,45	2719,04	11782,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11/1 -Дзержинского, 8	5	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/1 -ТК-82/1	26	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-82/1 -ТК-83/1	45	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-14/1 -Самойловой, 1	8	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:Самойловой, 1 -Ленина, 68 (концевой)	69	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	6089,17	1826,75	7915,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-14/1 -ТК-14/1а Самойловой)	29	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/1 - ТК-16/1а -Самойловой	20	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/1а -ТК-16/16 (Егорова)	110	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	9707,38	2912,21	12619,59	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-83/1 -Шмидта, 33а(концевой)	7	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	617,74	185,32	803,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Шмидта, 37-Шмидта, 37	45	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:Шмидта, 37 -Егорова, 2 /д/с №54/(концевой)	60	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	3915,44	1174,63	5090,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Шмидта, 37 -Егорова,4	20	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Дзержинского, 8-Дзержинского, 8	36	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Самойловой, 1 (транзит.)	15	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:Ленина, 68 -Д/с №7/Ленина, 66/(концевой)	52	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3393,38	1018,01	4411,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1а -ТК-20/1е /Комсомольская/	111	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	9351,97	2805,59	12157,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18/1 -Самойловой, 12(концевой)	16	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Шмидта, 47-Шмидта, 39(концевой)	88	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	6617,07	1985,12	8602,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1 -Самойловой, 5(концевой)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1 -ТК-20/1б /Пионерский/	68	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	6487,52	1946,26	8433,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1б -Самойловой, 14(концевой)	20	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1е -Комсомольская, 10/УПК/	10	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1г -Школа №36 /Комсомольская, 13/(концевой)	16	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/1 -Ленина, 78(концевой)	8	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/1б -ТК-20/1г (Пионерский)	77	0,125	подземная	1991	65823,58	1,24	1,02	1,06	6795,16	2038,55	8833,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Шмидта, 47(транзит)	74	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	5564,36	1669,31	7233,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-74/1-ТК-75/1 /КЛибкнехта/	105	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	10017,50	3005,25	13022,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-75/1 -ТК-76/1 /КЛибкнехта/	33	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Комсомольская,4 -Ленина,80(концевой)	66	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	5560,63	1668,19	7228,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36/1 -ТК-36/1а(Профсоюзов)	35	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36/1а-Ленинградская, 27 (стена дома)	85	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	8109,40	2432,82	10542,23	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-37/1-ТК-37/1а (Профсоюзов)	23	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-37/1а-ТК-37/16 (Профсоюзов)	13	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/1 -Володарского, 2/12	3	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-74/1 -насосная 49 кв	14	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-40/1 -Челюскинцев, 7(концевой)	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-43/1 - Флотский,1(концевой)	75	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Володарского, 2/12(транзит)	15	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Володарского, 2/12 -ТК-47/16	40	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-76/1 -К.Либкнехта, 18а (школа №34) (концевой.)	11	0,1	подземная	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Папанина, 22(стена дома) -СК-ТК-91/1а	40	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-91/1а - Папанина, 26(концевой)	30	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-91/1а - Папанина, 24(концевой)	4	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК--51/1-ТК-51/1а	30	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1а - ТК-516 (Октябрьская.)	45	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/16 - К.Либкнехта, 23	65	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Либкнехта,23 - ТК-51/1в	9	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1в -ТК-51/1г(К.Либкнехта)	39	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-53/1 -ТК-54/1 Октябрьская)	19	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1676,73	503,02	2179,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54/1 -ТК-55/1(Октябрьская)	55	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	4853,69	1456,11	6309,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63/1 -ТК-64/1 (К.Либкнехта)	49	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	4324,20	1297,26	5621,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61/1 -ТК-62/1(К.Либкнехта)	47	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-62/1 -ТК-63/1(К.Либкнехта)	27	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63/1 -ТК-65/1(К.Либкнехта)	36	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-65/1 -ТК-66/1 (К.Либкнехта)	39	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61/1 -ТК-67/1(К.Либкнехта)	49	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4674,83	1402,45	6077,28	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК 70/1-ТК 70/1Д-ТК 70/1а (Пищевиков)	150	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	14310,71	4293,21	18603,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Октябрьская, 22(стена дома)-Октябрьская, 24(концевой)	16	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	1149,35	344,81	1494,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1г -К.Либкнехта, 21/22(концевой)	12	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1д-Челюскинцев, 20(концевой)	10	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1е-Челюскинцев, 18/20	15	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	1077,52	323,26	1400,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1ж-К.Либкнехта, 25(концевой)	16	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	1149,35	344,81	1494,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-52/1-Октябрьская, 23(концевой)	5	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-53/1 -Октябрьская, 25(концевой)	5	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55/1 -Октябрьская, 36(стена дома)	4	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	287,34	86,20	373,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Октябрьская, 36(стена дома)-Октябрьская, 40(концевой)	8	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пед.уч /К.Либкнехта, 29/(стена дома) - ТК-55/1А(Октябрьская)	12	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-62/1 -К.Либкнехта, 40(концевой)	5	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-64/1 -К.Либкнехта, 42(концевой)	22	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-68/16 -К.Либкнехта, 28(концевой)	47	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	3376,22	1012,87	4389,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 71/1-ТК 72/1(Загородная)	48	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 72/1-Челюскинцев,30А(стена дома)	51	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	3663,56	1099,07	4762,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1 -Октябрьская, 21(концевой)	5	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1а -Октябрьская, 22(стена дома)	4	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1е -ТК-51/1д(К.Либкнехта)	26	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1д-ТК-51/1е(Челюскинцев)	27	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51/1в-ТК-51/1ж(К.Либкнехта)	43	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54/1 -Октябрьская, 30(концевой)	9	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55/1 -К.Либкнехта, 29/Пед.учил./(стена дома)	40	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-53/1 -ТК-86/1(Октябрьская)	54	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	7288,46	2186,54	9474,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55/1а -Октябрьская, 28(концевой)	63	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	4111,21	1233,36	5344,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55/1а-Октябрьская, 32(концевой)	16	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55/1а -Октябрьская, 34(концевой)	40	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-86/1 -Октябрьская, 27(концевой)	4	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Либкнехта, 44 - Водопроводн.3 (концевой.)	36	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	2349,26	704,78	3054,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-65/1 -К.Либкнехта, 38	7	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-66/1 -Водопроводн, 7/2	4	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пищевиков,8 - Загородная, 13 (концевой.)	29	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1892,46	567,74	2460,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пищевиков,8 (стена дома)- Пищевиков, 4 (концевой)	56	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	3654,41	1096,32	4750,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 70/1А - Пищевиков,6 (концевой)	49	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	3197,61	959,28	4156,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пищевиков,9 - ТК 70/1В-Пищевиков,7 (концевой)	15	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 70/1В - ТК 70/1В-Пищевиков,5	38	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	2479,78	743,93	3223,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пищевиков,9-ТК 70/1Г - Загородная,7 (концевой.)	25	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Челюскинцев,28а (д/с № 22) (стена дома) - Челюскинцев,26а(д/с №81) (концевой)	42	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	2740,81	822,24	3563,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 72/1 - Загородная,19	7	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/1-К.Либкнехта, 33 (стена дома)	17	0,07	подземная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	1221,19	366,36	1587,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/1а-ТК67/16-К.Либкнехта, 35 (Архив.) (концевой)	41	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	3082,95	924,89	4007,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/1 -ТК-67/1а(К.Либкнехта)	47	0,125	подземная	1995	65823,58	1,24	1,02	1,06	4147,70	1244,31	5392,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-64/1 -К.Либкнехта, 44(стена дома)	56	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	4718,11	1415,43	6133,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-69/1 -п. Терский, 9	31	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК 70/1А - Пищевиков,8 (стена дома)	7	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 70/1А - Пищевиков,9 (стена дома)	176	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	14828,35	4448,50	19276,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале: Терский,9 (транзит)	12	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 51/1Б-К.Либкнехта,23А (д/с № 1)(концевой)	12	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-68/1а-п.Терский, 4 (концевой)	9	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 68/1А-К.Либкнехта,32/2(концевой)	51	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	3328,12	998,44	4326,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Терский,9-ТК-69/16	15	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-71/1-Челюскинцев,28А (д/с № 22)(стена дома)	58	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	3784,92	1135,48	4920,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК75/1-К.Либкнехта,18	4	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1Б-Туристов,45(концевой)	7	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1В-СК-Загородная,28(концевой)	36	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	2349,26	704,78	3054,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Туристов,51 (стена дома)-Загородная,12,18 (концевой)	108	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	7047,79	2114,34	9162,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 94/1-ТК 94/1а - ТК 94/16 (Загородная,)	31	0,25	подземная	1995	100673,26	1,24	1,02	1,06	4184,11	1255,23	5439,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 94/16 - ТК 94/1в - ТК 94/1г (Загородная)	110	0,25	подземная	1995	100673,26	1,24	1,02	1,06	14846,86	4454,06	19300,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК-Туристов,51(стена дома)	94	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	7919,69	2375,91	10295,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 94/1А-Загородная,20	37	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ПЦ Загородная,22(стена дома)-ПЦ Загородная,22(концевой)	10	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК 94/16-ПЦ Загородная,22 (транзит)	60	0,15	подземная	1995	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Загородная,22 (Т/п) (транзит,)	22	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1-Загородная,26	20	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 94/1Г-СК-СК-ТК 94/1Д(Туристов)	60	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Загородная,26 (транзит)	15	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК 94/1Д-школа № 3(туристов,34)(концевой)	90	0,125	подземная	1995	65823,58	1,24	1,02	1,06	7942,40	2382,72	10325,12	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Загородная,26-СК	12	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Туристов,51(стена дома)-ТК 93/1А	8	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 45/1-Володарского,7(концевой)	13	0,07	подземная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	933,85	280,15	1214,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 47/1В-Володарского,2Б(концевой)	3	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Терский,3-К.Либкнехта,27А(концевой)	70	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 58/1-Клибкнехта,34/7(концевой)	9	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Либкнехта,33-Октябрьская,38 (Д/с № 79)(концевой)	38	0,07	подземная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	2729,71	818,91	3548,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 68/1А-ТК 68/1Б(Терский)	43	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 68/1Б-К.Либкнехта,30А	2	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1А-Туристов,49(концевой)	7	0,07	подземная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	502,84	150,85	653,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1А-ТК 93/1Б(Туристов)	48	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1Б-Туристов,47(концевой)	8	0,07	подземная	1995	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1А-ТК 93/1В(Челюскинцев)	40	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1В-Челюскинцев,34(концевой)	9	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 93/1В-ТК 93/Г-Челюскинцев,32(концевой)	88	0,05	подземная	1995	48674,5	1,24	1,02	1,06	5742,64	1722,79	7465,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 56/1-Терский,3	11	0,125	подземная	1995	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале: Терский,3(транзит)	30	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале: К.Либкнехта,30А-К.Либкнехта,30А(транзит)	30	0,08	подземная	1995	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 23/1-ТК 23/1а-ТК 23/16-ТК 23/1в(Ленинградская)	125	0,25	подземная	1995	100673,26	1,24	1,02	1,06	16871,43	5061,43	21932,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1 -ТК-96/1а	145	0,25	подземная	1995	100673,26	1,24	1,02	1,06	19570,86	5871,26	25442,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 6/1-ТК 6/1А (Шмидта,23)	31	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-76/1-ТК-77/1	30	0,15	подземная	1992	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-77/1-ТК77/1а-ТК89/1(Челюскинцев)	32	0,15	подземная	1995	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-77/1а -ТК-77/16(Челюскинцев)	22	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-77/16 - Челюскинцев,17/24(банк) (концевой)	85	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	7161,42	2148,43	9309,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-91/1 - Папанина,22(стена дома)	52	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-77/16 -К.Либкнехта,22(концевой)	9	0,05	подземная	1992	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-80/1а-Челюскинцев,23а	5	0,05	подземная	1992	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-89/1г -ТК/78/1(Челюскинцев)	32	0,15	подземная	1992	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Тк-78/1 -Тк-80/1(Челюскинцев)	92	0,15	подземная	1992	71161,04	1,24	1,02	1,06	8777,24	2633,17	11410,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-80/1 -ТК-80/1а(Челюскинцев)	28	0,1	подземная	1992	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-78/1 -ТК-79/1(Челюскинцев)	77	0,1	подземная	1992	62842,35	1,24	1,02	1,06	6487,40	1946,22	8433,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-79/1 -К.Либкнехта,23а(стена дома)	7	0,1	подземная	1992	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-79/1 -ТК-79/1а(Челюскинцев)	18	0,1	подземная	1992	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-89/1 -ТК-90/1-Челюскинцев,21а(концевой)	85	0,08	подземная	1992	56086,12	1,24	1,02	1,06	6391,49	1917,45	8308,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-80/1а -ТК-80/16-Папанина,34/25	82	0,08	подземная	1992	56086,12	1,24	1,02	1,06	6165,91	1849,77	8015,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-80/1 -Папанина,30(стена дома)	37	0,125	подземная	1992	65823,58	1,24	1,02	1,06	3265,21	979,56	4244,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-79/1а-ТК-91/1(Ленина)	103	0,1	подземная	1995	62842,35	1,24	1,02	1,06	8677,95	2603,39	11281,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-91/1 -пр.Ленина,104(концевая)	16	0,05	подземная	1994	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/1в -Володарского,1	23	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Володарского,1 - ТК-47/12-Привокзальная,17(концевая)	14	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Привокзальная,16-Привокзальная,14(концевая)	47	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/1д -Привокзальная,18	62	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	5915,09	1774,53	7689,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале:Привокзальная,18 (транзит)	14	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале:Володарского,1(транзит)	16	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:Привокзальная,16 (транзит)	46	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-39/1а -ТК-1 (Привокзальная)	76	0,3	подземная	1993	108536,31	1,24	1,02	1,06	11059,01	3317,70	14376,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ввод на Челюскинцев,35	1	0,07	подземная	1993	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К-2 -Челюскинцев,33	7	0,07	подземная	1993	53580,3	1,24	1,02	1,06	502,84	150,85	653,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Челюскинцев,31- К-2	52	0,07	подземная	1993	53580,3	1,24	1,02	1,06	3735,39	1120,62	4856,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:К-2 - К-3(Челюскинцев)	65	0,07	подземная	1993	53580,3	1,24	1,02	1,06	4669,24	1400,77	6070,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К-3 -Челюскинцев,37	21	0,07	подземная	1993	53580,3	1,24	1,02	1,06	1508,52	452,56	1961,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 -ТК-2 (Привокзальная)	27	0,25	подземная	1993	100673,26	1,24	1,02	1,06	3644,23	1093,27	4737,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-2 -ТК-3 (Привокзальная)	60	0,25	подземная	1993	100673,26	1,24	1,02	1,06	8098,29	2429,49	10527,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-3 -ТК-4	30	0,15	подземная	1993	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в проходном канале: ТК-4 -ТК-5 (Привокзальная)	103	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	9826,69	2948,01	12774,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-5- ТК-6 (Привокзальная)	67	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	6392,12	1917,64	8309,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 -ТК-7 (Привокзальная)	59	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5628,88	1688,66	7317,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 -ТК-8	50	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-8 -ТК-9	46	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-9 -ТК-10	6	0,15	подземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-10 -ТК-11 (Привокзальная)	78	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	7441,57	2232,47	9674,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 -Привокзальная,10(концевая)	59	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	4970,87	1491,26	6462,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 (ТК-29/1а) - Коминтерна,16(концевая)	12	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Привокзальная,10- ТК-18	19	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-18 -ТК-19 (Привокзальная)	47	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 -ТК-12 (Коминтерна)	26	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12 -Коминтерна,20(стена дома)	5	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	441,24	132,37	573,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Коминтерна,20(стена дома)- ТК-12 (Коминтерна)	5	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12- ТК-9 (Привокзальная)	26	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 -ТК-15	33	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15 -ТК-16(Привокзальная)	52	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	3910,09	1173,03	5083,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15- ТК-17 (Привокзальная)	34	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12- ТК-13(Коминтерна)	63	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	4525,57	1357,67	5883,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13 -ТК-14 - Коминтерна,24(концевая)	54	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	3879,06	1163,72	5042,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13 -Коминтерна,22 (концевая)	6	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	431,01	129,30	560,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16 - Коминтерна,2(концевая)	12	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17 -Привокзальная,4(концевая)	8	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18- Привокзальная,8 (концевая)	10	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19- Привокзальная,6 (концевая)	9	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 20/1г-ТК –20/1д (Шмидта)	53	0,125	подземная	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	4677,19	1403,16	6080,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК -20/1д- Шмидта,45а	11	0,1	подземная	1986	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК23/16 до ТК-23/1в (ул.Ленинградская.)	68	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	7779,06	2333,72	10112,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3/2 - ТК-3/2а - ТК-3/26 (Шмидта)	42	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3/26 - Русанова, 2	120	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	11448,57	3434,57	14883,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2в - ТК-7/2г - ТК-7/2д (Ленина)	83	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7918,59	2375,58	10294,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11/2 - ТК-12/2 (Дзержинского)	30	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2 - ТК-12/2а (Дзержинского)	3	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/2 - Комсомольская,3	22	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/2 - ТК-22/2а (Комсомольская)	66	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6296,71	1889,01	8185,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/2а - Комсомольская,3б	65	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/26 - ТК-24/2в (С.Перовской)	58	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	5533,48	1660,04	7193,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/26 - Воровского,14	66	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6296,71	1889,01	8185,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Воровского,14 - ТК-24/2д	3	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/2 - С.Перовской 17 (стена д.)	25	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31/2 - ТК-31/2а (С.Перовской)	19	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/2 - ТК-35/2а (Профсоюзов)	17	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-49/2 - Ленина,94	4	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-57/2 - Ленина,95 (стена дома)	17	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 57/2 - ТК 57/2а (Ленина)	18	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 57/2а - ТК 58/2 - ЦПП - 34кв.	90	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
тепловая сеть в канале: Папанина, 10 - Папанина, 5 (стена дома.)	94	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	8968,05	2690,41	11658,46	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-105/2 - ТК-105/2а - Книповича, 13 (концевой)	36	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3/2а - Шмидта,17 (концевой)	49	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3684,51	1105,35	4789,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Русанова,3 - Русанова,1 (концевой)	10	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Русанова,4 - Шмидта,9 (концевой)	7	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,48 - Ленина,50 (концевой)	50	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,48 - Ленина,46 (концевой)	45	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3383,73	1015,12	4398,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2г - Русанова,5 (концевой)	6	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2г - Коммуны,11 (концевой)	29	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2в - ТК-15/2д - М-41	95	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	7143,43	2143,03	9286,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2д - Воровского,18 (концевой)	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/2 - С.Перовской,6 (стена дома)	24	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/2а - ТК-26/26 (С.Перовской)	58	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4361,25	1308,38	5669,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-26/26 - С.Перовской,13 (концевой)	2	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/26 - Пушкинская,14 (концевой)	7	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Володарского,14 - Володарского,14а (концевой)	18	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/2 - Володарского,13 (концевой)	12	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/2а - К. Маркса,16 (концевой)	8	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К. Маркса,14 - Ленина,77	10	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,94 - Октябрьская,9 (концевой)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-52/2 - Ленина,102 (стена дома)	8	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54/2а - ТК-54/2в (Ленина)	7	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Книповича,17 - Книповича,19 (концевой)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3/2а - Шмидта,11 (концевой)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2е - Театральный,9 (концевой.)	22	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1435,66	430,70	1866,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2е - Театральный,9 (концевой)	22	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1435,66	430,70	1866,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2д - Ленина,44 (концевой.)	6	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2д - ТК-15/2г - гараж М-41(концевой)	15	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,102 - К.Либкнехта,8 (концевой)	38	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2479,78	743,93	3223,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Русанова,2 - Русанова,3	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2а - Ленина,55	7	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2г - Коммуны,18	2	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Коммуны,18 - Коммуны,20 (концевой)	23	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2а - Егорова,13 (концевой)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2в - Егорова,17 (концевой)	17	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Егорова,17 - Егорова,19	28	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17/2 - Ленина,76 (концевой)	36	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19/2 - Ленина,67 (концевой)	3	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/2 - Ленина,67а (концевой)	3	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Комсомольская,2 (стена дома) - ТК-21/2а	5	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/2а - Воровского,11 (концевой)	44	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/2а - Воровского,13 (концевой)	9	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Комсомольская,36 - Ленина,63 (концевой)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2г - Воровского,16 (концевой)	32	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2д - Воровского,20 (концевой)	102	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	8593,70	2578,11	11171,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Воровского,19 - Воровского, 21 (концевой)	45	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30/2 - С.Перовской,14 (стена дома)	14	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31/2а - С.Перовской,18/11 (стена дома)	5	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Маркса,7а - К.Маркса,7 (концевой)	42	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-37/2 - Ленина,75 (концевой.)	35	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК -41/2 - К.Маркса, 6/1 (стена дома)	15	0,1	подземная	1986	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Маркса, 6/1 (стена дома.) - К.Маркса, 8/2 (стена дома.)	51	0,1	подземная	1986	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: К.Маркса, 8/2 (стена дома) - пр.Рыбный, 4 (концевой)	11	0,1	подземная	1986	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-44/2 - Ленина,79 (концевой.)	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-44/2 - Володарского,12(концевой.)	14	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-45/2а - Володарского,14 (стена дома)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/2а - К. Маркса,14	68	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5729,13	1718,74	7447,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,94 - Пр.Рыбный,8 (концевой)	74	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6234,65	1870,39	8105,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-52/2 - ТК-54/2 - Ленина,101 (концевой)	52	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской,39 - С.Перовской,37	14	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской,37 - ТК-103/2в	30	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-106/2г - Ленина,39 (стена дома)	48	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30б - Папанина,4 (концевой)	73	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6150,39	1845,12	7995,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30г - С. Перовской,43 (концевой)	20	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Русанова,3 (транзит)	60	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,48 (транзит)	36	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: Егорова,17 (транзит)	34	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Комсомольская, 3 (транзит)	19	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К. Маркса,14 (транзит)	36	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,77 (транзит)	70	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича,17(т.А.) - Книповича,19	17	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Русанова, 4 (транзит)	40	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина, 53 (транзит)	16	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина, 53 - Ленина,51а (транзит)	25	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2 - ТК-6/2г (Книповича)	46	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5262,30	1578,69	6841,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2 - ТК-7/2б - ТК-7/2в (Ленина)	109	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	12469,37	3740,81	16210,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2 - ТК-24/2а (С.Перовской)	32	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2а - ТК-24/2б (С.Перовской)	47	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5376,70	1613,01	6989,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-103/2 - С.Перовской,39	22	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С. Перовской,39 - ТК-103/2а	26	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2г - ТК-6/2д (Книповича)	35	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2д - ТК-6/2е (Т.Бульвар)	58	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4886,62	1465,98	6352,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2е - ТК-6/2ж (Т.Бульвар)	28	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/2 - Ленина,45	18	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2 - Ленина,53	31	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-12/2а - ТК-12/2б (Дзержинского)	50	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2б - ТК-12/2в (Дзержинского)	20	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/2в - ТК-12/2г (Коммуны)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2б - ТК-15/2в (Егорова)	68	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5729,13	1718,74	7447,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской 17 (стена дома) - ТК-26/2а	40	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской,18/11(стена дома) - К.Маркса, 9 (концевой)	45	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6/2ж - Театральный,11 (концевой)	47	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3376,22	1012,87	4389,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/2 - Ленина,61 (концевой)	4	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	287,34	86,20	373,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Комсомольская, 3 - ТК-21/26 - Комсомольская,3а (концевой)	69	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4956,58	1486,97	6443,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/2 - Воровского,15	42	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3017,05	905,11	3922,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Воровского,15 - Воровского, 17 (концевой)	12	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2г - С.Перовской,11а (концевой)	10	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской, 6 (стена дома) - С.Перовской, 8 (концевой)	30	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской, 23 (стена дома) - С.Перовской, 21 (концевой)	14	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1005,68	301,70	1307,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: С.Перовской, 14 (стена дома) - Профсоюз, 24 (концевой)	25	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/2д - Ленина, 71 (концевой)	70	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	5028,41	1508,52	6536,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/2а - Ленина, 73 (концевой)	25	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-40/2 - Ленина,88 (концевой)	45	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3232,55	969,77	4202,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-103/26 - Папанина, 6 (концевой)	60	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4310,07	1293,02	5603,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-106/26 - Книповича,15 (концевой)	10	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК-6/2ж - Театральный,11 (концевой)	40	0,07	надземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Воровского,15 (транзит)	35	0,07	подвал	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2514,21	754,26	3268,47	2025-2030
надземная тепловая сеть: Папанина, 5 (стена дома) - Папанина, 7 (стена дома)	128	0,07	надземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	9194,81	2758,44	11953,26	2025-2030
надземная тепловая сеть: Папанина, 7 (стена дома) - Папанина, 9 (стена дома)	130	0,07	надземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	9338,48	2801,54	12140,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2в - Ленина, 48	38	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18/2 - Ленина, 65 (концевой)	26	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2в - ТК-24/2г (С.Перовской)	23	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2029,72	608,92	2638,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-24/2д - Воровского,19	70	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	6177,42	1853,23	8030,65	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31/2а - К.Маркса, 7а	118	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	10413,37	3124,01	13537,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/2а - ТК-35/26 (Профсоюзов)	61	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5383,18	1614,95	6998,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/2г - ТК-35/2д (Пушкинская)	90	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	7942,40	2382,72	10325,12	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-42/2 - СТК - Ленина, 77	66	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5824,43	1747,33	7571,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-46/2 - ТК-47/2 (Володарского)	60	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/2 - ТК-47/2а (К.Маркса)	30	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-48/2 - Ленина, 83 (стена дома)	23	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-106/2в - Ленина, 41	10	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина, 41 - ТК-106/2г	6	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2д - ТК-7/2е (Ленина)	34	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7/2е - Ленина, 42 (концевой)	62	0,125	подземная	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	5471,43	1641,43	7112,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-105/2 - ТК-106/2 (Книповича)	36	0,25	подземная	1995	100673,26	1,24	1,02	1,06	4858,97	1457,69	6316,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-106/2 - ТК-106/2а (Книповича)	34	0,2	подземная	1995	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-106/2а - Книповича, 17 (стена дома)	105	0,2	подземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	12011,78	3603,53	15615,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Русанова, 2 (транзит)	50	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина, 94 (транзит)	12	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина, 41 (транзит)	14	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15/2 - Ленина, 59 (школа №2.) (концевой)	6	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30/26 - Профсоюзов, 26/25	11	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Профсоюзов, 26/25 - К.Маркса, 15 (Гимназия №5) (концевой)	65	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-3 (Буркова) - Буркова, 30 (Обл. детск. Б-ка) (концевой)	54	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	4549,61	1364,88	5914,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/2 - ТК-33/2а (Профсоюзов)	38	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/2а - ТК-33/2в (Профсоюзов)	9	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/2в - Профсоюзов, 22 (концевой)	3	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/2 - ТК-33/26 (Профсоюзов)	11	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/26 - Пушкинская, 7	60	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Коммуны,18 - Коммуны,16 (концевой)	7	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Комсомольская, 36 (транзит)	56	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4718,11	1415,43	6133,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Воровского,19 (транзит)	34	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 7а (транзит)	43	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: С.Перовской, 37(транзит)	29	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Воровского, 14 (транзит)	140	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	13356,67	4007,00	17363,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Папанина,10 (транзит)	48	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27/2 - ТК-27/2а (С.Перовской)	30	0,15	подземная	1992	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27/2а - С.Перовской,21а (Обл.библиотека) (концевой)	90	0,08	подземная	1992	56086,12	1,24	1,02	1,06	6767,46	2030,24	8797,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Профсоюзов, 26/25 (транзит)	19	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-1 - УТ-2 (Буркова) - УТ-3 (Буркова)	102	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	11668,59	3500,58	15169,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-103/2а - Папанина,10	74	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	8465,45	2539,63	11005,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33/2а - С.Перовской 16а (МРВЦ) (концевой)	82	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	5351,10	1605,33	6956,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54/2а -ТК-54/26 - Ленина, 99 (концевой)	40	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Папанина, 5 (стена дома) - ТК-103/26	28	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	1827,20	548,16	2375,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-103/26 - Папанина, 8 (концевой)	8	0,05	подземная	1989	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54/2 - ТК-54/2а (Ленина)	10	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-103/2в - С.Перовской, 35 (Д/С-75) (концевой)	33	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	2370,54	711,16	3081,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: С. Перовской, 39 (транзит)	43	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2 - Буркова, 11/18(концевой.)	53	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4465,36	1339,61	5804,96	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2а - Буркова, 13(концевой.)	30	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2г - ТК-67/2д - Сомова, 11(стена дома.)	96	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	8088,19	2426,46	10514,65	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК-90/2 - ТК-91/2(Сомова.)	50	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-91/2 - Буркова, 19/2(концевой.)	30	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-90/2а - Буркова, 21(концевой.)	30	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 23 - Буркова, 25 (концевой.)	40	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 23 - Тарана, 2 (концевой.)	41	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-95/26 - Книповича, 25 (концевой.)	8	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 17/2 - П.Зори, 17/3	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 17/3 - П.Зори, 17/4 (стена дома.)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2а - Книповича, 29 (концевой.)	8	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2в - Книповича, 33/2	8	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 33/2 - Книповича, 33/1 (стена дома.)	55	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-98/2а - Книповича,35/2 (школа№47) (концевой.)	20	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 53 - Книповича, 55	39	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 53 - Книповича, 45	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 45 - Книповича, 43 (концевой.)	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 49/3 - Книповича, 49/2	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 49/2 - Книповича, 35/3 (концевой.)	32	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 61/2 - Книповича, 61/3	60	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 61/3 - Книповича, 65 (концевой.)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/26 - Книповича, 59	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 59 - Книповича, 63 (концевой.)	28	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/26 - Книповича, 61/1(концевой.)	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-102/2а - П.Зори, 19 (концевой.)	90	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	7582,68	2274,80	9857,48	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 21/2 - ТК-102/2в - Книповича, 34 (концевой.)	70	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 21/3 - ТК-102/26	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-102/26 - П.Зори, 25а (д/с№87.)	52	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: П.Зори, 30 - П. Зори, 34	65	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 31/2 - П.Зори, 31/1 (концевой.)	18	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 31/2 - П.Зори, 29/1	26	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 29/1 - П.Зори, 25/1 (концевой.)	24	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 19 - Тарана, 21	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 22 - Буркова, 35 (концевой.)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 40 - П.Зори, 38 (концевой.)	28	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-86/2а - Буркова, 31 (школа№1.) (концевой.)	3	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-86/2а - Буркова, 29	76	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6403,15	1920,95	8324,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 29 - Буркова, 27 (концевой.)	29	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 35/2 - Сподохи, 8	40	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 41/1 - П.Зори, 43/1	8	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 41/2 - П.Зори, 41/3	10	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-76/2 - П.Зори, 45/1 - Т.Резервы, 5 (концевой.)	60	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-77/2 - ТК-77/2а - П.Зори, 47 (концевой.)	60	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-84/2 - ТК-85/2 (Буркова.)	54	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4549,61	1364,88	5914,49	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-85/2 - Буркова, 41	35	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 49 - К.Маркса, 25 (концевой.)	12	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-84/2а - Буркова, 34 (школа№32.) (концевой.)	55	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 51а - К.Маркса, 23/51 (концевой.)	30	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 49/3 - П.Зори, 49/2 (концевой.)	6	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
тепловая сеть в канале: К.Маркса, 35 - К.Маркса, 39 (концевой.)	20	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-21а - К.Маркса, 55 (концевой.)	24	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 52 - Книповича, 48 (Центр занятости.)	48	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2 - ТК-67/2а(Буркова.)	65	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2а - ТК-67/26(Сомова.)	97	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	11096,60	3328,98	14425,58	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК-67/2б - ТК-67/2в(Сомова.)	3	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2в - ТК-67/2г(Сомова.)	37	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/2 - Книповича, 51	15	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 51 - ТК-100/2а	55	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/2а - Книповича, 49/3	50	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-73/2 - П.Зори, 33/1	25	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 33/1 - П.Зори, 33/2	36	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/2 - ТК-86/2 (П-Зори.)	68	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	7779,06	2333,72	10112,78	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-86/2 - Тарана, 15	29	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-86/2 - П.Зори, 40	20	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 40 - Тарана, 13	30	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 13 - Тарана, 12	20	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-81/2 - ТК-82/2 (П-Зори.)	42	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
тепловая сеть в канале: Насосная 5, П.Зори - П.Зори, 49/3	16	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-21 - ТК-21а (К-Маркса.)	48	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-21а - К.Маркса, 49	60	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-67/2г - ТК-90/2(Сомова.)	35	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-90/2 - Сомова, 4	15	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в канале: Сомова, 4 - ТК-90/2а	20	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-90/2а - Буркова, 23	5	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-68/2 - Книповича, 20 (концевой.)	12	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2 - ТК-97/2а (Книповича.)	8	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-98/2 - Книповича,35/1	18	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича,35 - ТК-98/2а	6	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-107/2 - Книповича, 67(концевой.)	25	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-102/2 - ТК-102/2а (П-Зори.)	16	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК-102/2а - П.Зори, 23	12	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 23 - П.Зори, 21/2	30	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 15 - Тарана, 17	29	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2766,74	830,02	3596,76	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 17 - Тарана, 19	32	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 15 - Тарана, 16	20	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 16 - ТК-87/2	55	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-87/2 - Тарана, 18	22	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 18 - Тарана, 22	35	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 10 - ТК-86/2а	73	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6964,55	2089,36	9053,91	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-75/2 - П.Зори, 41/1	28	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 41/1 - П.Зори, 41/2	25	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-82/2 - ТК-83/2 (Буркова.)	78	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7441,57	2232,47	9674,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-83/2 - ТК-84/2 (Буркова.)	42	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-84/2 - Буркова, 49	50	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: П-22 - гаражи УВД	105	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	10017,50	3005,25	13022,75	2025-2030
тепловая сеть в канале: Гаражи УВД - Планерная, 3	90	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 23 (транзит.)	20	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана 2 (транзит.)	12	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 17/3 (транзит.)	75	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 33/2 (транзит.)	40	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 33/2 - Книповича, 33/1(стена дома.)	32	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 53 (транзит.)	41	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 45 (транзит.)	60	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 61/2 (транзит.)	44	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
тепловая сеть в подвал: Книповича, 61/3 (транзит.)	75	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 59 (транзит.)	21	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 21/2 (транзит.)	102	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	8593,70	2578,11	11171,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 30 (транзит.)	72	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6066,14	1819,84	7885,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П. Зори, 34 (транзит.)	10	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 29/1 (транзит.)	32	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 14 (транзит.) (Т. Врезки.)	8	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 22 (Транзит.)	25	0,1	подвал	0	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 40 (транзит.)	72	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6066,14	1819,84	7885,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 29 (транзит.)	41	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 35/2 - Сполохи, 8	15	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 41/1 (транзит.)	50	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 41/2 (транзит.)	60	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
воздушная тепловая сеть: П.Зори, 41/2 - П.Зори, 41/3	85	0,1	надземная	0	62842,35	1,24	1,02	1,06	7161,42	2148,43	9309,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 41/3 (транзит.)	35	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П-Зори, 45/1 (транзит.)	20	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-85/2 - Буркова, 41 (транзит.)	41	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 49 (транзит.)	51	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 49/3 (транзит.)	24	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 35 (транзит.)	16	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 57 (транзит.)	37	0,1	подвал	0	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 59 (транзит.)	31	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 52 (транзит.)	30	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Сомова, 4 (транзит.)	71	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6773,74	2032,12	8805,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 23 (транзит.)	84	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	8014,00	2404,20	10418,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 35/1 (транзит.)	75	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7155,36	2146,61	9301,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 49/3 (транзит.)	100	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	9540,48	2862,14	12402,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 23 (транзит.)	14	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 21/2 (транзит.)	13	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 15 (транзит.)	61	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	5819,69	1745,91	7565,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Тарана, 17 (транзит.)	14	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Тарана, 19 (транзит.)	15	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 16 (транзит.)	31	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 18 (транзит.)	12	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 22 (Транзит.)	14	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана,10 (транзит.)	13	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-75/2 - П.Зори, 41/1 (транзит.)	11	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 49 (транзит.)	10	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: гаражи УВД (Транзит.)	75	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7155,36	2146,61	9301,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: гаражи УВД - Планерная, 3	5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в канале: Сомова, 4 - Сомова, 6(стена дома.)	15	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 2 - Тарана, 4 (стена дома.)	14	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 22 - П-зори,20 (концевой.)	55	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4135,67	1240,70	5376,37	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2г - Книповича, 37 (концевой.)	8	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-98/2а - Книповича, 39/3 (концевой.)	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-99/2 - Книповича, 39а	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/2 - Книповича, 47 (концевой.)	15	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/2а - Книповича, 49а (д/с№96.) (концевой.)	39	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2932,57	879,77	3812,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 49/3 - Книповича, 49/4 (концевой.)	18	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-102/26 - П.Зори, 36а (школа№43.) (концевой.)	28	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 25а(д/с№87.) - П.Зори, 27/2 (концевой.)	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 34 - Тарана, 3 (концевой.)	29	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-86/2 - П.Зори, 42	8	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 21 - П.Зори, 46 (концевой.)	62	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4662,03	1398,61	6060,64	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: Тарана, 16 - Тарана, 20	15	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 22 - Буркова, 37 (концевой.)	38	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2857,37	857,21	3714,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 29 - Тарана, 6 (концевой.)	50	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 41/3 - Т.Резервы, 7 (д/с№97.) (концевой.)	42	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3158,15	947,44	4105,59	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-82/2 - П.Зори, 46а (стена дома.)	70	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 41 - ТК-9 - ТК-8 - Буркова, 39 (концевой.)	60	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-84/2 - Буркова, 45 (концевой.)	65	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4887,61	1466,28	6353,89	2025-2030
тепловая сеть в канале: К.Маркса, 45 - К.Маркса, 43 (Д/с№154) (концевой.)	33	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 22 (транзит.)	20	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 14 (транзит.)	25	0,08	подвал	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 39а (транзит.) - Книповича, 39 (стена дома.)	16	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-102/26 - П.Зори, 25а (д/с№87.) (транзит.)	52	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3910,09	1173,03	5083,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 42 (Т.врезки.) (транзит.)	43	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 16 (транзит.)	60	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 29 (транзит.)	12	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 43/1 (транзит.)	50	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
тепловая сеть в канале: К.Маркса, 59 (транзит.)	44	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3308,54	992,56	4301,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-92/2 - Книповича, 22	5	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	441,24	132,37	573,62	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2 - П.Зори, 17/2	40	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-100/2 - Книповича, 53	40	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 49/3 - Книповича, 61/2	22	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 21/2 - П.Зори, 21/3	38	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-70/2 - ТК-88/2 (П-Зори.)	30	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-88/2 - П.Зори, 30	22	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 33/2 - П.Зори, 31/2	24	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: П.Зори, 33/2 - П.Зори, 33/3	36	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3176,96	953,09	4130,05	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-87/2 - Тарана, 14	18	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/2 - П.Зори, 35/2	45	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
тепловая сеть в канале: Буркова, 49 - ТК-84/2а	12	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-84/2а - Буркова, 51а	8	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
тепловая сеть в канале: К.Маркса, 49 - К.Маркса, 47	18	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: К.Маркса, 51 - К.Маркса, 57	29	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
тепловая сеть в канале: Планерная, 3 - Книповича, 52	42	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3706,45	1111,94	4818,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 18(м-н Бетховен.) (транзит.)	25	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 16 (транзит.)	50	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 17/2 (транзит.)	33	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 35/2 (транзит.)	98	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	8256,69	2477,01	10733,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 49/2 (транзит.)	100	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	8425,20	2527,56	10952,76	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 61/2 (транзит.)	55	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4853,69	1456,11	6309,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 21/3 (транзит.)	9	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 33/2 (транзит.)	106	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	9354,38	2806,31	12160,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 31/2 (транзит.)	20	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 33/2 - П.Зори, 33/3 (точка врезки.)	6	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 21 (транзит.)	15	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 49 (транзит.)	41	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3618,20	1085,46	4703,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Буркова, 51а (транзит.)	38	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 47 (транзит.)	40	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 45 (транзит.)	43	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3794,70	1138,41	4933,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 57 (транзит.)	48	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 52 (транзит.)	33	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2912,21	873,66	3785,88	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-97/2а - Книповича, 27 (концевой.)	52	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	7018,51	2105,55	9124,07	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК-97/2а - ТК-97/26 - ТК-97/2в - ТК-97/2г (Книповича.)	144	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	19435,89	5830,77	25266,65	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-77/2 - ТК-81/2 (П-зори.)	50	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	6748,57	2024,57	8773,14	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-68/2 - П.Правды, 4 (концевой.)	22	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1435,66	430,70	1866,36	2025-2030
тепловая сеть в канале: Книповича, 33/1(стена дома.) - Книповича, 31а (концевой.)	40	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
тепловая сеть в канале: Тарана, 13 - Тарана, 11 (концевой.)	26	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1696,69	509,01	2205,70	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 52 - П.Зори, 50	62	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	4045,95	1213,79	5259,74	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-98/2 - Книповича,41 (концевой.)	85	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	6105,93	1831,78	7937,71	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-69/2в - П.Зори, 26 (концевой.)	8	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 34 - Сомова, 7(д/с№86) (концевой.)	48	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3448,05	1034,42	4482,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: П.Зори, 41/1 - П.Зори, 39 (концевой.)	40	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2873,38	862,01	3735,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 53 (транзит.)	30	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 51 (транзит.)	42	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Книповича, 49/3 (транзит.)	13	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 33/1 (транзит.)	12	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Тарана, 15 (транзит.)	3	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 40 (Транзит.)	3	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 13 (транзит.)	58	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6635,08	1990,52	8625,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Тарана, 12 (транзит.)	55	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 49/3 (транзит.)	35	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 49/4 (транзит.)	29	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 49/4 - П.Зори, 49/5 (транзит.)	84	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	9609,43	2882,83	12492,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори, 49/6 (транзит.)	26	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 35 (транзит.)	150	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	17159,69	5147,91	22307,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-21а - К.Маркса, 49 (транзит.)	43	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 49 (транзит.)	18	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: К.Маркса, 51 (транзит.)	30	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
Воздушная тепловая сеть: Тарана,14 - Буркова,33 (концевой.)	65	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	4887,61	1466,28	6353,89	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-85/2 - Буркова, 43 (концевой.)	50	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
воздушная тепловая сеть: П-22 - гаражи УВД	25	0,15	надземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
воздушная тепловая сеть: Павлова,7 - т.А	30	0,1	надземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
воздушная тепловая сеть: Радищева,16 - Радищева,18 (концевой).	45	0,07	надземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	3232,55	969,77	4202,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-43/3 - Ленина,18	160	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	21595,43	6478,63	28074,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:Ленина,18 - м-н "Электрон"	68	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	9178,06	2753,42	11931,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:м-н "Электрон" - ТК-61/3	105	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	14172,00	4251,60	18423,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19/3а - ТК-19/36 (пр.Ленина)	55	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	7423,43	2227,03	9650,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61/3 - ТК-62/3а (ул. Журбы.)	220	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	25167,54	7550,26	32717,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61/3 - П.Зори,8	119	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	13613,35	4084,01	17697,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61/3 - ТК-64/3 (ул. П-Зори)	63	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-64/3 - П.Зори,13	55	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Зори,13 - ТК-65/3 (Гвардейская.)	76	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	8694,24	2608,27	11302,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-65/3 - ТК-66/3 (ул. Гвардейская)	50	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-66/3 - ТК-67/3 (ул.Гвардейская)	70	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	8007,85	2402,36	10410,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/3 - ТК-68/3 (ул.Гвардейская)	36	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3 - ТК-21/3а (пр.Ленина)	33	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	3775,13	1132,54	4907,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3а - ТК-21/36 (пр. Ленина)	48	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/36 - ТК-21/3в (пр.Ленина)	55	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27/3 - ТК-27/3а (ул. Павлова)	90	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	10295,81	3088,74	13384,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-109/2в - Радищева,11	42	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-110/2 - Радищева,16 (концевой.)	20	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Радищева,16 - ТК-110/2а	40	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-76/5 - Пономарева,12	58	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	6635,08	1990,52	8625,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: Пономарева,12 - Пономарева,14	25	0,2	подземная	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2/3 - Шмидта,1/3	10	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-50/3 - ТК-50/3а (П-Дивизин.)	111	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	10589,93	3176,98	13766,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-62/3а - ТК-63/3 (ул. Журбы)	30	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-68/3 - ТК-69/3 (ул.Гвардейская)	55	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-69/3 - Гвардейская,13	50	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3в - Ленина,17	99	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	9445,07	2833,52	12278,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,17 - ТК-21/3е	38	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-70/3 - Кирова,49	7	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27/3 - Павлова,2	12	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-110/2а - Радищева,22	45	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
подземная тепловая сеть: ТК112/2 - ул.Гвардейская14 (ГПТУ - 14)(концевой.)	252	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	24042,00	7212,60	31254,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пономарева3 - ТК-1 - ТК-2	55	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пономарева,12 - Пономарева,8	27	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пономарева,14 - Пархоменко,2 (концевой.)	15	0,15	подземная	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Шмидта,1/3 - Шмидта,5	78	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	6883,41	2065,02	8948,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-50/3 а - Ленина,26	30	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63/3 - Журбы,4 (стена дома).	70	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	6177,42	1853,23	8030,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,13 - Гвардейская,15 (концевой.)	40	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/3 - Заводская,1	17	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1500,23	450,07	1950,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Павлова,2 - Павлова,7	62	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	5471,43	1641,43	7112,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Радищева,7 - Гвардейская,2	24	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,2 - Гвардейская,4	12	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,4 - Гвардейская,6	12	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,6 - Гвардейская,8	12	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-110/2а - Радищева,14	6	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ломоносова,2 - ТК-2	54	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	4765,44	1429,63	6195,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-49/3а - П.Дивизии,9	20	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Дивизии,9 - П.Дивизии,7 (концевой.)	20	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,26 - Ленина,24	45	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,24 - Ленина,22 (концевой.)	23	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/3 - ТК-8/3а (пр. Кирова)	20	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/3а - Кирова,20 (концевой.)	13	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8/3а - пр.Кирова 16/1 (школа №12) (концевой.)	65	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-10/3 - Кирова,22	55	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,22 - Кирова,24б (концевой.)	33	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12/3 - Кирова,28	10	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,28 - Кирова,26 (концевой.)	20	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,28 - ТК-12/3а - Кирова,30	46	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,30 - Кирова,28в (концевой.)	14	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,18 - Ленина,20 (концевой.)	15	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63/3 - ТК-63/3б (ул. Журбы)	30	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-65/3 - Гвардейская,3 (стена дома)	15	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/3 - Гвардейская,7 (концевой.)	9	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-69/3 - Гвардейская,11 (концевой.)	8	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19/3 -Ленина,8(УБЭП.)	7	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,8 - Кирова,44 (АТС.)	51	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,7(стена дома) - ТК-21/3д	45	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3в - Ленина,13	7	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3е - ТК-21/3ж - П.Зори,3 (концевой.)	42	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Зори,5 - Ленина,15 (концевой.)	40	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Зори,5 - П.Зори,7	15	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Зори,7 - П.Зори,9	36	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-23/3 - Кирова,54 (концевой.)	15	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,58 - Кирова,56 (концевой.)	14	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/3 - Кирова,62а	10	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,62а - Кирова,62 (концевой.)	8	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	674,02	202,20	876,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/3а - ТК-25/3б (ул.Гвардейская)	70	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5897,64	1769,29	7666,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/3б - Гвардейская,24	117	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	9857,48	2957,24	12814,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/3 - ТК-26/3а (ул.Кирова)	33	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/3а - Кирова,53а (концевой.)	22	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: т.А - Павлова,9 (концевой.)	10	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Насосная - Куйбышева,1а (стена дома).	20	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,8 - Гвардейская,19 (концевой.)	45	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Радищева,15 - Гвардейская,12/3	24	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,12/3 - Гвардейская,12/2 (концевой.)	12	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Радищева,14 - Радищева,14/1	25	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-112/2 - Радищева,19 (концевой.)	22	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Пономарева,8 - Пархоменко,6	48	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - ЦТП Чапаева,10	45	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП Чапаева ,10 - ТК-1а	14	0,1	подземная	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,22 - Кирова,20а (концевой.)	12	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,28 - Кирова,24 (концевой.)	19	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: Ленина,19 - П.Зори,2 (концевой.)	12	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Журбы,4 (стена дома) - Ленина,31 (концевой.)	13	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	977,52	293,26	1270,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63/36 - Ленина,29 (концевой.)	11	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-64/3 - П.Зори,6 (концевой.)	7	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-68/3 - Гвардейская,9	10	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,13 - Гвардейская,17 (стена дома)	21	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-45/3 - шк.№37(Кирова,36) (концевой.)	40	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17/3 - 17/3в - стена ПП (ул. Заводская 6)	60	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: стена ПП(ул.Заводская 6) - ТК-17/3а.	95	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	7143,43	2143,03	9286,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18/3 - Ленина,6 (стена дома)	96	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	7218,62	2165,59	9384,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/36 - Ленина,7	18	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П.Зори,9 - П.Зори,11 (концевой.)	40	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/3 - Ленина,1 (концевой.)	17	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,49 - ТК-70/3а	46	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-70/3а - Кольский,6 (концевой.)	48	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: Кирова,49 (ст.дома) - Кольский,2 (стена дома)	48	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/3в - Кирова,58	4	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/3а - Кирова,53 (концевой.)	10	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27/3а - Павлова,1а (концевой.)	15	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Павлова,2 - Павлова,3 (концевой.)	26	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: т.А - Павлова,5 (концевой.)	50	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Радищева,22 - Радищева,12 (концевой.)	36	0,08	подземная	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-66/3 - Гвардейская,5 (д/с №107)	21	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	1508,52	452,56	1961,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17/3а - Заводская,5/5 (концевой.)	21	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	1508,52	452,56	1961,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/3 - Кирова,60 (концевой.)	10	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Гвардейская,24 - Гвардейская,22 (концевой.)	45	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	3232,55	969,77	4202,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-29/3 - Роддом №2 (концевой.)	8	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Пономарева,4 (ДЮСШ.) (концевой.)	32	0,07	подземная	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	2298,70	689,61	2988,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17/3а - Заводская,3 (концевой.)	12	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Кирова,44 - Кирова,42 (концевой.)	32	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	2088,23	626,47	2714,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19/36 - Кирова,48 (концевой.)	46	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	3001,84	900,55	3902,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/3 - Ленина,2 (концевой.)	25	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21/3д - Ленина,9 (концевой.)	43	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	2806,06	841,82	3647,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-70/3а - пр Кольский 4.(я/с №72.)	8	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1а - Чапаева,10(концевой.)	18	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1а - ТК-2а (ул.Фурманова.)	20	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2а - Фурманова,15 (концевой.)	7	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК 34/36 до ул. Радищева, 33/25 (концевой.)	17	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале ТК-43/3 - Ленина,18	53	0,25	подвал	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	7153,49	2146,05	9299,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,18 - м-н "Электрон"	15	0,25	подвал	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-64/3 - П.Зори,13	15	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори,13 - ТК-65/3 (Гвардейская.)	15	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-109/2в - Радищева,11	2	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-110/2 - Радищева,16	25	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,16 - ТК-110/2а	2	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-76/5 - Пономарева,12	10	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Пономарева,12 - Пономарева,14	50	0,2	подвал	1962	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-2/3а - Шмидта,1/3	15	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-69/3 - Гвардейская13.	70	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	6678,33	2003,50	8681,83	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: Ленина17 (транзит).	39	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-70/3 - Кирова,49 (транзит)	35	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-27/3 - Павлова,2	11	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-110/2а - Радищева,22	21	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Пономарева,12 - Пономарева,8	10	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Пономарева,14 - Пархоменко,2 (концевой.)	100	0,15	подвал	1962	71161,04	1,24	1,02	1,06	9540,48	2862,14	12402,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-50/3а - Ленина,26	12	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: : Гвардейская,13 - Гвардейская,15 (концевой.)	10	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Заводская,1 - Кирова,38 (стена дома)	34	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	3000,46	900,14	3900,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Павлова,2 - Павлова,7	38	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,11 - Радищева,7	40	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,7 - Гвардейская,2	45	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,2 - Гвардейская,4	23	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	2029,72	608,92	2638,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,4 - Гвардейская,6	33	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	2912,21	873,66	3785,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,6 - Гвардейская,8	25	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-110/2 а - Радищева,14	22	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-49/3а - П.Дивизии,9	12	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,24 (транзит).	15	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-10/3 - Кирова,22	63	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Кирова,28 - Кирова,24 (концевой.)	30	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Кирова,28 - Кирова,30	115	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	9688,98	2906,69	12595,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,18 - Ленина,20(концевой.)	54	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4549,61	1364,88	5914,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: м-н "Электрон" - Ленина,23	30	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: м-н "Электрон" - Ленина,21	33	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Ленина,21 - Ленина,19	93	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	7835,43	2350,63	10186,06	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: Кирова,38 - Кирова,40	15	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-19/3 -Ленина,8(УБЭП)	64	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5392,13	1617,64	7009,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П.Зори,7 - П.Зори,9	38	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-25/3 - Кирова,62а	48	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4044,10	1213,23	5257,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-25/36 - Гвардейская,24	55	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,8 - Гвардейская,19 (концевой.)	15	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,11 - Радищева,13	71	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5981,89	1794,57	7776,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,13 - Радищева,15	25	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,15 - Гвардейская,12/3	44	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,12/3 - Гвардейская,12/2 (концевой.)	42	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,14 - Радищева,14/1 (точка врезки ТЦ)	66	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	5560,63	1668,19	7228,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Пономарева,8 - Пархоменко,6	20	0,1	подвал	1962	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Шмидта,5 - Шмидта,3 (концевой.)	12	0,08	подвал	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: : Гвардейская,13 - Гвардейская,17 (стена дома)	60	0,08	подвал	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	4511,64	1353,49	5865,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Радищева,22 - Радищева,12 (концевой.)	14	0,08	подвал	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Гвардейская,24 - Гвардейская,22 (концевой.)	5	0,07	подвал	1962	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: ЦТП-49кв - К.Либкнехта, 15а	9	0,08	подземная	1947	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/3 - ТК-74/4(Октябрьская)	29	0,08	подземная	1947	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/5 - ТК-74/6(К.Либкнехта)	48	0,08	подземная	1947	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: ЦТП -49кв - К.Либкнехта, 15а	9	0,125	подземная	1947	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/1а - ТК-74/17 (К.Либкнехта)	20	0,125	подземная	1947	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/17 - ТК-74/16 (К.Либкнехта)	21	0,125	подземная	1947	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/16 - ТК- 74/15 (К.Либкнехта)	72	0,125	подземная	1947	65823,58	1,24	1,02	1,06	6353,92	1906,18	8260,10	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть : ЦТП-49кв - ТК-74/1а(К.Либкнехта)	15	0,15	подвал	1947	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/1а - ТК-74/2 (Октябрьская)	38	0,15	подземная	1947	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/2 - ТК-74/3 (Октябрьская)	46	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/1а - ТК-74/5(К.Либкнехта)	40	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/14 - ТК-74/13 (К.Либкнехта)	47	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/13 - ТК-74/12 (Ленина)	24	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/12 - ТК-74/11 (Ленина)	20	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/8 - ТК-74/9 (Октябрьская)	46	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/9 - ТК-74/10 (Октябрьская)	45	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/15 - ТК-74/14 (К.Либкнехта)	43	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/2 - ТК-74/7 (Октябрьская)	38	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/7 - ТК-74/8 (Октябрьская)	51	0,1	подземная	1947	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/2 - Октябрьская,14	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/3 - Октябрьская,16	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/4 - Октябрьская, 18/13	31	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	2022,98	606,89	2629,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/5 - К.Либкнехта,15	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/6 - К.Либкнехта,17	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/6 - К.Либкнехта,19/15	38	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	2479,78	743,93	3223,71	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/17 - К.Либкнехта,13а	9	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/15 - К.Либкнехта,11	7	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/14 - К.Либкнехта,9	7	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/13 - Ленина,100	7	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/11 - Ленина,98 (концевой)	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/7 - Октябрьская,12	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/8 - К.Либкнехта,11а	13	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	848,35	254,50	1102,85	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/8 - Октябрьская,10	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК-74/9 - Октябрьская,8	8	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-74/10 - Ленина, 96 (концевой)	10	0,05	подземная	1947	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-кв.34 - ТК-58/2а (Папанина)	46	0,125	подземная	1963	65823,58	1,24	1,02	1,06	4059,45	1217,83	5277,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58/2а - Папанина,14	3	0,125	подземная	1963	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Папанина,16 - ТК-58/2в	87	0,125	подземная	1963	65823,58	1,24	1,02	1,06	7677,65	2303,30	9980,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Папанина,16 - Папанина,16	70	0,125	подвал	1963	65823,58	1,24	1,02	1,06	6177,42	1853,23	8030,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58/2а - Папанина,16	21	0,15	подземная	1963	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Папанина,14 - Папанина,14	62	0,1	подвал	1963	62842,35	1,24	1,02	1,06	5223,62	1567,09	6790,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Папанина,21 - Папанина,21	74	0,1	подвал	1963	62842,35	1,24	1,02	1,06	6234,65	1870,39	8105,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58/2г - Папанина,21	4	0,1	подземная	1963	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58/2в - ТК-58/2г (Папанина)	55	0,1	подземная	1963	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Папанина,14 - Папанина,12 (концевой)	19	0,07	подземная	1963	53580,3	1,24	1,02	1,06	1364,85	409,46	1774,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58/2бв - Папанина,20 (концевой)	30	0,05	подземная	1963	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Папанина,21 - Папанина,23 (концевой)	8	0,08	подземная	1963	56086,12	1,24	1,02	1,06	601,55	180,47	782,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-кв.2 - УТ-1 (Новое Плато, 2)	22	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	2969,37	890,81	3860,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 (Новое Плато, 2) - УТ-5 (Новое Плато, 6)	59	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	7963,31	2388,99	10352,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ЦТП-кв.2 - УТ-1 (Новое Плато, 2)	3	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 (Новое Плато, 2) - УТ-2 (Новое Плато, 2)	8	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	1079,77	323,93	1403,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2 (Новое Плато, 2) - УТ-5 (Новое Плато, 6)	56	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	7558,40	2267,52	9825,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2 (Новое Плато, 2) - Новое Плато, 2а (концевой)	29	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 (Новое Плато, 20) - Новое Плато, 22 (концевой)	42	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3158,15	947,44	4105,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 (Т.Резервы, 11) - Т. Резервы, 13 (концевой)	38	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2857,37	857,21	3714,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - Новое Плато, 17 (д/с №50) (концевой)	14	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 (Новое Плато, 2) - Новое Плато, 2а (концевой)	34	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - Полярные Зори, 41/4 (концевой)	42	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3158,15	947,44	4105,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-9 (Новое Плато, 20) - Новое Плато, 22 (концевой)	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-10 (Т.Резервы, 11) - Т. Резервы, 13 (концевой)	17	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5 (Новое Плато, 6) - УТ-7 (Новое Плато, 8)	22	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-1 (Н, Плато, 2) - УТ-14 - УТ-15 (Книповича, 42)	20	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-15 (Книповича, 42) - УТ-17 (Н. Плато, 1)	48	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-17 - УТ-18 (Н. Плато, 3)	66	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	7550,26	2265,08	9815,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-18 - УТ-19 (Н. Плато, 5)	34	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 - УТ-20 (Н. Плато, 7)	10	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-20 - УТ-21 (Н. Плато, 9)	35	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 (Новое Плато, 6) - УТ-7 (Новое Плато, 8)	110	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	12583,77	3775,13	16358,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 (Н, Плато, 2) - УТ-14 - УТ-15 (Книповича, 42)	32	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 (Книповича, 42) - УТ-17 (Н. Плато, 1)	12	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - УТ-18 (Н. Плато, 3)	10	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (Н. Плато, 5)	5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - УТ-20 (Н. Плато, 7)	60	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (Н. Плато, 9)	30	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-7 (Новое Плато, 8) - Новое Плато, 16а (концевой)	28	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 -УТ-9 (Новое Плато, 20)	45	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Т. Резервы, 9 (концевой)	17	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - УТ-10 (Т.Резервы, 11)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-12 (Н. Плато, 12) - Н. Плато, 18 (концевой)	63	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 (Книповича, 42) - Книповича, 44 (концевой)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 (Книповича, 42) - УТ-16 (Книповича, 42)	5	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-7 (Новое Плато, 8) - Новое Плато, 16а (концевой)	10	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-1 - УТ-9 (Новое Плато, 20)	10	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-2 - УТ-10 (Т.Резервы, 11)	5	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 (Н. Плато, 12) - Н. Плато, 18 (концевой)	88	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	7414,17	2224,25	9638,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 (Книповича, 42) - Книповича, 44 (концевой)	78	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6571,65	1971,50	8543,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-7 (Новое Плато, 8) - ТК-1 (Т.Резервы)	100	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	9540,48	2862,14	12402,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - ТК-2 (Т.Резервы)	75	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7155,36	2146,61	9301,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5 (Новое Плато, 6) - УТ-11 (Н. Плато, 10)	60	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21 (Новое Плато, 9) - УТ-22 (Н. Плато, 11)	35	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-7 (Новое Плато, 8) - ТК-1 (Т.Резервы)	117	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	11162,36	3348,71	14511,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 (Новое Плато, 6) - УТ-11 (Н. Плато, 10)	20	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 (Новое Плато, 9) - УТ-22 (Н. Плато, 11)	20	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-11 (Н. Плато, 10) - УТ-12 (Н. Плато, 12)	24	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 (Н. Плато, 10) - УТ-12 (Н. Плато, 12)	64	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5647,93	1694,38	7342,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 - УТ-23 (Новое Плато, 11) - УТ-24 (Новое Плато, 13)	14	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-24 (Новое Плато, 13) - УТ-25 (Новое Плато, 19)	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-23 (Новое Плато, 11) - УТ-24 (Новое Плато, 13)	30	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-24 (Новое Плато, 13) - УТ-25 (Новое Плато, 19)	126	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	10615,75	3184,73	13800,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 (Н. Плато, 11) - Н. Плато, 15 (д/с №102) (концевой)	36	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2586,04	775,81	3361,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-25 (Новое Плато, 19) - Н. Плато, 17 (д/с №50) (концевой)	58	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4166,40	1249,92	5416,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 (Н. Плато, 11) - Н. Плато, 15	20	0,07	подвал	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1436,69	431,01	1867,70	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ЦТП-кв.2а (Павлова.12.) - ТК-25 (Павлова.)	225	0,3	надземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	32740,50	9822,15	42562,65	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ЦТП-кв.2а (насосная инф.б-цы) - ТК-21 (Полухина.)	614	0,2	надземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	70240,32	21072,10	91312,42	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ-5(Фролова.) - УТ-6 (Фролова,7)	14	0,1	надземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ-21м - УТ-22м Павлова 12а (ремонт ВВП.)	9	0,08	надземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК-13 - Радищева.76 (д/сад №82.)	15	0,08	надземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК-7 - Полухина,11 (концевой.)	38	0,07	надземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2729,71	818,91	3548,62	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК-3м - УТ4м - УТ-27м (Павлова.)	56	0,07	надземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4022,73	1206,82	5229,55	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ-22м - Павлова,12а.(АБК Р-н4 "ТЭКОС.) (концевой.)	25	0,05	надземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-27 - ТК-5м (Павлова.)	34	0,05	надземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2218,75	665,62	2884,37	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК-30б (Дальний.) - 30в (Дальний.)	52	0,04	надземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	3222,37	966,71	4189,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25-26-27-28-29 (Павлова.) - ТК-30 (Фролова.)	357	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	51948,26	15584,48	67532,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30 (Фролова.)- ТК-1 (Фролова.)	80	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	10797,71	3239,31	14037,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35/3 - ЦТП-кв.2а (Павлова 12.)	37	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	4993,94	1498,18	6492,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 (Фролова.) - УТ-1 (Фролова,15/55.)	34	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-1 (Фролова,15) - УТ-4 (Фролова,13)	13	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-4(Фролова,13) - УТ-5 (Фролова.)	101	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	11554,19	3466,26	15020,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-9 (Фролова,5) - УТ-10 (Фролова,3)	20	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 (Фролова.) - ТК-8 (Фролова.)	8	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8 (Фролова.) - ТК-11 (Фролова.)	77	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	8808,64	2642,59	11451,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 (Фролова.) - ТК-12 (Фролова.)	28	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12 (Фролова.) - ТК-13 (Фролова.)	23	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13(Фролова.) - ТК-15 (Фролова.)	37	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15(Фролова.) - ТК-16 (Фролова.)	26	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-кв.2а (насосная инф.б-цы) - ТК-21 (Полухина.)	266	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	30429,85	9128,95	39558,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-кв.2а (Насосная МРП) - ТК1м - ТК2м - ТК-31м (Радищева.)	95	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	10867,80	3260,34	14128,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31 - ТК31а - ТК31б - ТК-34 (Радищева.)	114	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	13041,36	3912,41	16953,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25 (Павлова.) - ТК25/1 - ТК-25/2 (Чехова.)	57	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	5438,07	1631,42	7069,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/2 - ТК-9 (Чехова.)	42	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-10 (Фролова,3) - ТК-4 (Полухина.)	25	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - УТ-18 (Полухина,12)	3	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - УТ-16 (Полухина,9)	34	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16 (Фролова.) - ТК-18 (Фролова.)	28	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18 (Фролова.) - ТК-19 (Фролова.)	82	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	7823,19	2346,96	10170,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19(Фролова.) - ТК-21 (Полухина.)	134	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	12784,24	3835,27	16619,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-23м - ТК10 - ТК-11 (Павлова.)	63	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6010,50	1803,15	7813,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21 - Инфекционная больница (концевой.)	50	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-34 (Радищева.) - ТК-58 (Радищева.)	239	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	22801,74	6840,52	29642,26	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/2 (Павлова.) - ТК-25/2а - Павлова,39	12	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Павлова 39 - УТ23м (Павлова.)	59	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5206,68	1562,01	6768,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 (Чехова.) - ТК-25м (Чехова.)	154	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	13590,33	4077,10	17667,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-34 (Радищева.) - ТК-36 (Куйбышева.)	70	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	6177,42	1853,23	8030,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-51 (Радищева.) - ТК-67 (Релесва.)	114	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	10060,37	3018,11	13078,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58 (Радищева.) - ТК-63 (Радищева.)	68	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	6000,92	1800,28	7801,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-18 - УТ-19 (Полухина,14)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 - УТ-20 (Полухина,16)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 - ТК-25/3 - Чехова,11 (школа №28) (концевой.)	112	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	9436,22	2830,87	12267,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-28(Павлова.) - ТК-23 - ТК23а (Павлова.)	20	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 (Фролова.) - ТК-2 (Фролова.)	50	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 (Фролова.) - Павлова,57 (концевой.)	11	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 (Фролова.) - Павлова,59 (концевой.)	13	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Фролова, 13а (концевой.)	35	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-4 (Фролова.) - Фролова,11	24	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5(Фролова.) - УТ-6 (Фролова,7)	19	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-6 (Фролова,7) - УТ-7 (Фролова,7а)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-10 (Фролова,3) - УТ-12 (Полухина,14а)	38	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-12 (Полухина,14а) - УТ-14 (Полухина,14в)	23	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21 (Полухина) - ТК-21а (Полухина.)	60	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - ТК11а - ТК-12(Дальний.)	55	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25м (Чехова.) - ТК-27(Дальний.)	44	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3707,09	1112,13	4819,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31б (Радищева.) - ТК-31в (Куйбышева.)	6	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36 (Куйбышева.) - ТК-37 (Куйбышева.)	73	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6150,39	1845,12	7995,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26 - ТК- 17(Павлова.)	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26 (Павлова.) - ТК-18 (Павлова.)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27 (Павлова.) - ТК-19а(Павлова.)	28	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-28 - ТК21 - ТК-22 (Павлова.)	35	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Фролова,7а - Полухина,15 (концевой.)	24	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-9 (Фролова.5) - Полухина,12б (концевой.)	23	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-14 (Полухина,14в) - Полухина,14б (концевой.)	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-14 - ТК-3 (Полухина.)	16	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - ТК-7 (Полухина.)	9	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - ТК-5 - Полухина,9а (концевой.)	15	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13 - Радищева.7б (д/сад №82.)	26	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19 (Фролова.) - Фролова,4/6 (концевой.)	3	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21(Полухина.) - УТ-21 (Полухина)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21(Полухина) - УТ-22 (Полухина)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21а(Полухина) - Дальний,2	70	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27 (Чехова.) - ТК-28(Чехова.)	9	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-37 (Куйбышева.) - УТ-37 - ТК-39 (Куйбышева)	34	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2556,60	766,98	3323,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ -38 (Куйбышева.) - ТК-42(ул.Куйбышева)	70	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5263,58	1579,07	6842,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67 (Релеева.) - ТК-69 (Чехова.)	63	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4737,22	1421,17	6158,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63 (Радищева.) - ТК-65 (Радищева.)	27	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:Фролова,11 - Фролова,11а	24	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1724,03	517,21	2241,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - Полухина,20	78	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	5603,09	1680,93	7284,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-20 - Полухина,18 (концевой.)	24	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1724,03	517,21	2241,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 - Полухина,11 (концевой.)	4	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	287,34	86,20	373,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11(Фролова.) - Фролова,12 (концевой.)	41	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2945,21	883,56	3828,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18(Фролова.) - Фролова,6/71 (концевой.)	10	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22(Полухина) - Полухина,4 (концевой.)	16	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1149,35	344,81	1494,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 (Полухина) - Полухина,5 (концевой.)	24	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1724,03	517,21	2241,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21 (Полухина) - УТ-23 (Полухина)	12	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	862,01	258,60	1120,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-71(Радищева.) -ТК-71а - Радищева,67/3 (концевой.)	42	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3017,05	905,11	3922,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - ТК-116 (Павлова.)	59	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4238,23	1271,47	5509,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26 (Дальний.) - ТК-266 (чехова.)	6	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	431,01	129,30	560,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27 (Чехова.) - ТК-276 (Чехова.)	55	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3950,90	1185,27	5136,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-28(Чехова.) - ТК-306 (Дальний.)	67	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	4812,91	1443,87	6256,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-32 (Куйбышева.) - ТК-32а (Куйбышева.)	26	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1867,70	560,31	2428,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31в (Куйбышева.) - ТК-336 (Куйбышева.)	154	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	11062,51	3318,75	14381,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-336 (Куйбышева.) - УТ-30 (Куйбышева.)	20	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1436,69	431,01	1867,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17 - Павлова,26 (концевой.)	4	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17- Павлова,30 (концевой.)	14	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	913,60	274,08	1187,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18 - Павлова,24 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-18 - Павлова,28 (концевой.)	15	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27(Павлова.) - ТК-27а - Павлова,36 (концевой.)	64	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	4176,47	1252,94	5429,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-27а - Павлова,34 (концевой.)	11	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19а(Павлова.) - Павлова,32	3	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-23 - Фролова,24 (концевой.)	15	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-23а (Павлова.) -ТК-24 - Фролова,26 (концевой.)	29	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1892,46	567,74	2460,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21(Павлова.) - Фролова,22 (концевой.)	17	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22(Павлова.) - Павлова,42/20 (концевой.)	12	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22(Павлова.) - Павлова,40 (концевой.)	32	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2088,23	626,47	2714,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Фролова,11а - Фролова,11б (концевой.)	25	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-6(Фролова.7) - д/сад №55 (Фролова,9) (концевой.)	48	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3132,35	939,71	4072,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Полухина,20- Полухина,22 (концевой.)	19	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1239,89	371,97	1611,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8(Фролова.) - Дальний,11 (концевой.)	52	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3393,38	1018,01	4411,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12(Фролова.) - Фролова,10 (концевой.)	3	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15(Фролова.) - Фролова,8/80 (концевой.)	3	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-23 (Полухина) - Полухина,2 (концевой.)	24	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1566,18	469,85	2036,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-23 - Полухина,3	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Полухина,3 - Дальний,1 (концевой.)	29	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1892,46	567,74	2460,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-21а (Полухина) - Полухина,1 (концевой.)	41	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2675,55	802,67	3478,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-25/1 - Павлова,22 (концевой.)	4	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-10 - Павлова,45 (концевой.)	6	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - Павлова,47 (концевой.)	33	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2153,49	646,05	2799,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-116 - Павлова,51 (концевой.)	17	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-116 (Павлова.) - Павлова,49 (концевой.)	14	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	913,60	274,08	1187,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11а - Дальний,16 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12 - Дальний,14 (концевой.)	25	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1631,43	489,43	2120,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12а - Дальний,16 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13 - Дальний,12 (концевой.)	12	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-14а (Дальний.) - Дальний,7 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-15 (Дальний.) - Радищева,74/5 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 - ТК-8(Чехова.)	28	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1827,20	548,16	2375,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8 - Чехова,10 (концевой.)	23	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1500,92	450,28	1951,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-276 (Чехова.) - ТК-30а (Радищева.)	41	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2675,55	802,67	3478,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30б (Дальний.) - Дальний,8(концевой.)	4	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1м (Павлова.) - Радищева,36/10 (концевой.)	35	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1м (Павлова.) - Павлова,16 (концевой.)	57	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3719,67	1115,90	4835,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-26м (Павлова.) - Павлова,14 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК5м - Павлова,33 (концевой.)	12	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-32а (Куйбышева.) - Куйбышева,15 (концевой.)	28	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1827,20	548,16	2375,37	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-30 (Куйбышева.) - Куйбышева,23 (концевой.)	37	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2414,52	724,36	3138,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35 (Куйбышева.) - Куйбышева,8/35 (концевой.)	28	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1827,20	548,16	2375,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36а (Куйбышева.) - Куйбышева,5 (концевой.)	7	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-42 (Куйбышева.) - ТК-43 - Павлова,19 (концевой.)	74	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	4829,04	1448,71	6277,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-48 - Радищева,48 (концевой.)	53	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3458,64	1037,59	4496,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-31 - Рылеева,5	6	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-69 - Чехова,6 (концевой.)	12	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-69 - ТК-70 - Чехова,4 (концевой.)	30	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-70 - Чехова,6	12	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-53 - Радищева,43 (концевой.)	41	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2675,55	802,67	3478,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-54 - Радищева,45 (концевой.)	61	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3980,70	1194,21	5174,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-32 (Радищева.) - Радищева,47 (концевой.)	5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-56 - Радищева,51 (концевой.)	40	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-58 - Радищева,53 (концевой.)	30	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-59 - Радищева,55 (концевой.)	7	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-64 - Радищева,60/2 (концевой.)	13	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	848,35	254,50	1102,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Павлова,32 - Павлова,38 (концевой.)	41	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2540,72	762,22	3302,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16 (Фролова.) - Фролова,8/80	3	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	185,91	55,77	241,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-66а - Радищева,65/4 (концевой.)	5	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	309,84	92,95	402,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-66 - Радищева,61 (концевой.)	6	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	371,81	111,54	483,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале :УТ-23м (Павлова.) - Павлова,43(концевой.)	2	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	123,94	37,18	161,12	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 - Чехова,12/37 (концевой.)	37	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2292,84	687,85	2980,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 - Павлова,35 (концевой.)	12	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	743,62	223,09	966,71	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-266 (Чехова.) - Чехова,7 (концевой.)	3	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	185,91	55,77	241,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26а (чехова.) - Чехова,9 (концевой.)	6	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	371,81	111,54	483,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27а (Чехова.) - Чехова,5 (концевой.)	4	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	247,87	74,36	322,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27б (Чехова.) - Чехова,3 (концевой.)	5	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	309,84	92,95	402,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-27г (Радищева.) - Радищева,6б (концевой.)	4	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	247,87	74,36	322,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30а (Радищева.) - Радищева,6б (концевой.)	4	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	247,87	74,36	322,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-28 (Чехова.) - Радищева,68 (концевой.)	39	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2416,78	725,03	3141,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-28а(Чехова.) - Дальний,10 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-29 (Дальний.) - Радищева,70 (концевой.)	40	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2478,75	743,62	3222,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-30в (Дальний.) - Радищева,6/72 (концевой.)	4	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	247,87	74,36	322,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3м (Павлова.) - Павлова,29 (концевой.)	26	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	1611,19	483,36	2094,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-31в (Куйбышева.) - Радищева,42/10 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-32а (куйбышева.) - Куйбышева,11 (концевой.)	12	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	743,62	223,09	966,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33а (Куйбышева.) - Куйбышева,14 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-29 (Куйбышева.) - Куйбышева,19 (концевой.)	9	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	557,72	167,32	725,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-33б (Куйбышева.) - Куйбышева,14 (концевой.)	10	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	619,69	185,91	805,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-30 (Куйбышева.) - Куйбышева,21 (концевой.)	4	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	247,87	74,36	322,24	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-35(Куйбышева.) - Куйбышева,7/37 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-36 (Куйбышева.) - Куйбышева,6 (концевой.)	28	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	1735,12	520,54	2255,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-37 (Куйбышева.) - Куйбышева,3 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-39 (Куйбышева.) - Куйбышева,4 (концевой.)	6	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	371,81	111,54	483,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-39 (Куйбышева.) - Куйбышева,2 (концевой.)	9	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	557,72	167,32	725,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-46 - Радищева,39 (концевой.)	42	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2602,69	780,81	3383,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47 - Радищева,46 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-49 - Радищева,41 (концевой.)	46	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2850,56	855,17	3705,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-49 - Радищева,50 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-50 - Радищева,50 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-73 - Рылеева,2 (концевой.)	8	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	495,75	148,72	644,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-74 - Радищева,52/1 (концевой.)	12	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	743,62	223,09	966,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-75 - Рылеева,4 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-76 - Рылеева,3 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-77 - Рылеева,3 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67 - Рылеева,5 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-55 - Радищева,54 (концевой.)	14	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	867,56	260,27	1127,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-57 - Радищева,54 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-61 - Радищева,56 (концевой.)	13	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	805,59	241,68	1047,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-62 - Радищева,57 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-63 - Радищева,58 (концевой.)	38	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	2354,81	706,44	3061,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-65 - Радищева,59 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале :ТК-1 (Фролова.) - УТ-1 (Фролова,15/55.)	7	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале : УТ-1 (Фролова,15) - УТ-4 (Фролова,13)	76	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	8694,24	2608,27	11302,51	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ-4(Фролова,13) - УТ-5 (Фролова,)	30	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 (Фролова) - УТ-9 (Фролова,5)	57	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6520,68	1956,20	8476,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 (Фролова,5) - УТ-10 (Фролова,3)	44	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5033,51	1510,05	6543,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале :УТ-1 (Фролова.) - УТ-2 (Фролова,15/55.)	15	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-10 (Фролова,3) - ТК-4 (Полухина.)	121	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	11543,98	3463,19	15007,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-4 - УТ-18 (Полухина,12)	20	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-4 - УТ-16 (Полухина,9)	13	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Павлова,39 (транзит.)	38	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (Полухина,14)	45	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3791,34	1137,40	4928,74	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-19 - УТ-20 (Полухина,16)	75	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2(Фролова.) - ТК-2 (Фролова.)	30	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале : УТ-4 (Фролова.) - Фролова,11	30	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: : УТ-6 (Фролова,7)- УТ-7 (Фролова,7а.)	32	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10(Фролова,3) - УТ-12 (Полухина,14а)	65	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 (Полухина,14а) - УТ-14 (Полухина,14в)	50	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Фролова,7а - Полухина, 15 (концевой.)	12	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 (Фролова,5) - Полухина, 126 (концевой.)	3	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 (Полухина,14в) - Полухина, 146 (концевой.)	10	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-14 - ТК-3 (Полухина.)	33	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - ТК-7 (Полухина.)	61	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	4586,83	1376,05	5962,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - ТК-5 -Полухина,9а (концевой.)	6	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Фролова,11 - Фролова,11а	70	0,07	подвал	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	5028,41	1508,52	6536,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - Полухина,18 (концевой.)	51	0,07	подвал	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3663,56	1099,07	4762,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-19а (Павлова.) - Павлова,32	12	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:: УТ-6 - д/сад №55 (Фролова,9) (концевой.)	1	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Полухина,20- Полухина,22 (концевой.)	15	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-8 (Фролова.) - Дальний,11 (концевой.)	6	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в подвале: Полухина,3 (транзит)	10	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-2м(Павлова.) - ТК-3м (Павлова.)	36	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-12 - ТК12а - ТК-13 (Дальний.)	39	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2932,57	879,77	3812,34	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :Дальний,2 - ТК-71 (Радищева.)	17	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	1221,19	366,36	1587,54	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-13 (Дальний.) - ТК-14а (Дальний.)	51	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3663,56	1099,07	4762,63	2025-2030
подземная тепловая сеть безканальная ТК-71 - ТК-66 (Радищева.)	51	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3328,12	998,44	4326,56	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-14(Дальний.) - Дальний,9 (концевой.)	18	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-14а(Дальний.) - ТК-15 (Дальний.)	61	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	3980,70	1194,21	5174,91	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: ТК-8 (Чехова.) - ТК7 - ТК-6 (Павлова.)	40	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-66 - Радищева,63 (концевой.)	17	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	1053,47	316,04	1369,51	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-266 (Чехова.) - Радищева,62/1 (концевой.)	51	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	3160,41	948,12	4108,53	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная: УТ4м - Павлова,31 (концевой.)	12	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	743,62	223,09	966,71	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-31в (Куйбышева.) - Радищева,44/9 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-326 (куйбышева.) - Куйбышева,13 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть бесканальная :ТК-33 (Куйбышева.) - Куйбышева,17 (концевой.)	7	0,04	подземная	1988	46221,6	1,24	1,02	1,06	433,78	130,13	563,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-13 МТЭЦ - ТК-1 (Старостина)	81	0,3	подземная	1978	108536,31	1,24	1,02	1,06	11786,58	3535,97	15322,55	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-19 МТЭЦ - ПК-5 (Старостина)	4	0,3	подземная	1978	108536,31	1,24	1,02	1,06	582,05	174,62	756,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-5 - УТ-25 (Старостина, 5)	35	0,3	подземная	1978	108536,31	1,24	1,02	1,06	5092,97	1527,89	6620,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-5 - УТ-25 (Старостина, 5)	2	0,3	подвал	1978	108536,31	1,24	1,02	1,06	291,03	87,31	378,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале : ТК-1 - ТК-2 (пр.Связи)	86	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	11607,54	3482,26	15089,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - УТ-1 (Старостина, 21)	27	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	3644,23	1093,27	4737,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 - УТ-3 (Старостина, 27)	40	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	5398,86	1619,66	7018,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - УТ-14 (Связи, 28)	59	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	7963,31	2388,99	10352,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-26 - УТ-27 (на Связи, 4)	86	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	11607,54	3482,26	15089,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-27 - УТ-30 (Связи, 1)	66	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	8908,11	2672,43	11580,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-31 - ТК-6 (Связи)	35	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	4724,00	1417,20	6141,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 - УТ-2 (Старостина, 17)	87	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	11742,51	3522,75	15265,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-2 - УТ-14 (Связи, 28)	30	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-15 (Связи, 24)	115	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	15521,71	4656,51	20178,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - УТ-26 (Старостина, 7)	92	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	12417,37	3725,21	16142,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-26 - УТ-27 (на Связи, 4)	65	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	8773,14	2631,94	11405,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - УТ-30 (Связи, 1)	11	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	1484,69	445,41	1930,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-30 - УТ-31 (Связи, 3)	68	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	9178,06	2753,42	11931,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-31 -- ТК-6 (Связи)	40	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	5398,86	1619,66	7018,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - УТ-18 (Связи, 13)	131	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	14986,13	4495,84	19481,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - ТК-3 (Старостина)	46	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	5262,30	1578,69	6841,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - ТК-4 (Старостина, МКК)	50	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - Старостина, 11/2 (ст.дома)	16	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 - УТ-33 (Связи, 7)	15	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-33 (Св.) - УТ-34 (Маклакова, 21)	19	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-43 - УТ-44 (Маклакова, 15)	26	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-49 - УТ-50 (Маклакова, 1)	15	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-50 - УТ-51 (Маклакова, 2)	10	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-51 - УТ-52 (Маклакова, 3)	10	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-52 - УТ-53 (Маклакова, 5)	29	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-3 - УТ-4 (Старостина, 31)	91	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	10410,21	3123,06	13533,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-4 - УТ-5 (Старостина, 33)	63	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - УТ-8 (Старостина, 35)	32	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Связи, 20)	58	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	6635,08	1990,52	8625,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-17 (Связи, 16)	41	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-18 (Связи, 13)	27	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-6 - УТ-33 (Связи, 7)	57	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	6520,68	1956,20	8476,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-33 (Св.) - УТ-34 (Маклакова, 21)	98	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	11211,00	3363,30	14574,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-34 - УТ-36 (Маклакова, 23)	169	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	19333,25	5799,97	25133,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-30 - УТ-43 (Связи, 1)	32	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-43 - УТ-44 (Маклакова, 15)	137	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	15672,51	4701,75	20374,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - УТ-48 (Старостина, 3)	62	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	7092,67	2127,80	9220,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-48 - УТ-49 (Старостина, 1)	63	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-49 - УТ-50 (Маклакова, 1)	21	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-50 - УТ-51 (Маклакова, 2)	25	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-51 - УТ-52 (Маклакова, 3)	14	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-52 - УТ-53 (Маклакова, 5)	29	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5 - УТ-6 (Старостина, 37)	35	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 - УТ-9 (на Маклакова, 44)	18	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-11 - Маклакова, 39 (шк.№9)	80	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	7632,38	2289,71	9922,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-18 - УТ-19 (Маклакова, 37)	45	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-53 - УТ-54 (Маклакова, 6)	13	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-54 - УТ-55 (Маклакова, 8)	36	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-55 - УТ-56 (Маклакова, 9)	20	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - УТ-6 (Старостина, 37)	40	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-9 (на Маклакова, 44)	76	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	7250,76	2175,23	9425,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 - УТ-10 (Маклакова, 42)	90	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (Маклакова, 37)	24	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-44 - УТ-45 (Маклакова, 17)	63	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	6010,50	1803,15	7813,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-53 - УТ-54 (Маклакова, 6)	28	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-54 - УТ-55 (Маклакова, 8)	10	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-55 - УТ-56 (Маклакова, 9)	47	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - Связи30(Гимназ.№1)	40	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 - Связи,5(концевой)	10	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-37 - УТ-38 (Маклакова, 24)	16	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-38 - УТ-39 (Маклакова, 29)	34	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3000,46	900,14	3900,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-37 - УТ-40 (Маклакова, 26)	58	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	5118,44	1535,53	6653,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-45 - УТ-46 (Маклакова, 18)	50	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-56 - УТ-57 (Маклакова, 12)	27	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	2382,72	714,82	3097,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 - (Маклакова, 41)	68	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	6000,92	1800,28	7801,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 - УТ-12 (Старостина, 21)	39	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - УТ-20 (Маклакова, 35)	103	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	9089,64	2726,89	11816,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-4 - УТ-23 (Старостина, 11/2)	0	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - УТ-28 (Связи, 8)	66	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	5824,43	1747,33	7571,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-36 - УТ-37 (Маклакова, 23)	50	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-37 - УТ-38 (Маклакова, 24)	35	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-38 - УТ-39 (Маклакова, 29)	13	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1147,24	344,17	1491,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-37 - УТ-40 (Маклакова, 26)	33	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	2912,21	873,66	3785,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-45 - УТ-46 (Маклакова, 18)	9	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ-56 - УТ-57 (Маклакова, 12)	53	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	4677,19	1403,16	6080,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-6 - УТ-7 (Старостина, 41) (концевой)	38	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-18 - Д/сад № 135	60	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - Старостина, 13/1 (ст.дома)	15	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-40 - УТ-41 (Маклакова, 27)	23	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-41 - Маклакова, 28 (концевой)	24	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-46 - Маклакова, 20 (концевой)	10	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-6 - Старостина, 41 (концевой)	19	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - Д/сад № 135 (Связи, 45)	10	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (Маклакова, 33)	78	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	6571,65	1971,50	8543,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-4 - УТ-24 (Старостина, 13/1)	0	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-40 - УТ-41 (Маклакова, 27)	22	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-41 - Маклакова, 28 (концевой)	23	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-46 - Маклакова, 20 (концевой)	115	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	9688,98	2906,69	12595,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-6 - Старостина, 39	39	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	2932,57	879,77	3812,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-26 - Старостина, 7а(Д/с131)	52	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	3910,09	1173,03	5083,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-34 -- Маклакова, 25(концевой)	43	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-39 -- Маклакова, 30, (концевой)	25	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Старостина, 23 (ст.дома) - РП-40 (ст.дома)	50	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-6 - Старостина, 39	11	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 - УТ-13 (Старостина, 23)	78	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	5865,13	1759,54	7624,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - Маклакова, 31 (стена дома)	46	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-28 - Связи, 12(концевой)	40	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-57 - Маклакова, 13 (концевой)	72	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	5413,97	1624,19	7038,16	2025-2030
надземная тепловая сеть : Насосная № 7 - ТК-1 (К.Маркса)	15	0,3	надземная	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	2182,70	654,81	2837,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-3 - УТ-8 (Северный, 2)	8	0,3	подвал	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	1164,11	349,23	1513,34	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: Насосная № 7 - ТК-1	140	0,3	подземная	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	20371,87	6111,56	26483,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - ТК-2 (К.Маркса)	135	0,3	подземная	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	19644,30	5893,29	25537,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - ТК-3 (пр.Северный)	90	0,3	подземная	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	13096,20	3928,86	17025,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - УТ-8 (Северный,2)	46	0,3	подземная	1994	108536,31	1,24	1,02	1,06	6693,61	2008,08	8701,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 - УТ-11 (Северный,8)	90	0,25	подземная	1994	100673,26	1,24	1,02	1,06	12147,43	3644,23	15791,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П-9 МТЭЦ - УТ-30 (Старостина,30)	20	0,25	подземная	1994	100673,26	1,24	1,02	1,06	2699,43	809,83	3509,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-11 (Северный,8)	193	0,25	подвал	1994	100673,26	1,24	1,02	1,06	26049,49	7814,85	33864,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: П-9 - УТ-30 (Старостина,30)	10	0,25	подвал	1994	100673,26	1,24	1,02	1,06	1349,71	404,91	1754,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-14 - УТ-15 (Северный,16)	74	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	8465,45	2539,63	11005,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - УТ-21 (К.Маркса,44)	11	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21 - УТ-26 (К.Маркса,32)	26	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Насосная № 9 (МТЭЦ) - ТК-34 (Челюскинцев)	120	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	13727,75	4118,33	17846,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-34 - школа № 56 (Седова,8)	100	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	11439,79	3431,94	14871,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Насосная № 9 - УТ-36 (Челюскинцев,27)	20	0,2	подземная	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - УТ-14 (Северный,12)	154	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	17617,28	5285,18	22902,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-15 (Северный,16)	23	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Северный,16) (транзит)	56	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	6406,28	1921,89	8328,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21- УТ-22 (К.Маркса,44)	60	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - УТ-26 (К.Маркса,32)	159	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	18189,27	5456,78	23646,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Насосная № 9 (МТЭЦ.) - УТ-36 (Челюскинцев,27)	50	0,2	подвал	1994	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-11 - УТ-19 Северный,7 (концевой)	38	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-15 - УТ-17 (Северный,21)	125	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	11925,59	3577,68	15503,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-17 (МТЭЦ) - ТК-7 (Старостина)	60	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-30 - УТ-31 (Старостина,34)	12	0,15	подземная	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - УТ-19 Северный,7 (концевой)	23	0,15	подвал	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-17 (Северный,21)	64	0,15	подвал	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	6105,90	1831,77	7937,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-23 (К.Маркса,42)	85	0,15	подвал	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	8109,40	2432,82	10542,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-26 - УТ-27 (К.Маркса,36)	95	0,15	подвал	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	9063,45	2719,04	11782,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-30 - УТ-31 (Старостина,34)	68	0,15	подвал	1994	71161,04	1,24	1,02	1,06	6487,52	1946,26	8433,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Школа № 53 (К. Маркса, 46)	60	0,125	подземная	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-14 - Северный,13 (концевой)	38	0,125	подземная	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-23 - ТК-6 -Старостина,10 (стена дома)	82	0,125	подземная	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	7236,41	2170,92	9407,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - Северный,13 (концевой)	25	0,125	подвал	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-23 - ТК-6 - Старостина,10 (стена дома)	48	0,125	подвал	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - К.Маркса,38 (концевой)	38	0,125	подвал	1994	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - Северный,23 (концевой)	37	0,1	подвал	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-31 - УТ-32 Старостина,38 (концевой)	76	0,1	подвал	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	6403,15	1920,95	8324,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-36 (Челюскинцев,27) - Папанина,47 (стена дома)	25	0,1	подвал	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 - К.Маркса,52 (пол-ка)	50	0,1	подземная	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-31 - УТ-32 (Старостина,38) (концевой)	16	0,1	подземная	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-34 - д/сад № 156 (Челюскинцев,29) (концевой)	20	0,1	подземная	1994	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Папанина,1 (Дет.пол-ка)	33	0,08	подземная	1994	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-5 (МТЭЦ) - К.Маркса,48 (концевой)	97	0,08	подземная	1994	56086,12	1,24	1,02	1,06	7293,82	2188,15	9481,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П-11 МТЭЦ - ТК-1 (Старостина)	190	0,3	подземная	1987	108536,31	1,24	1,02	1,06	27647,53	8294,26	35941,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК-1 - ЦТП-1 (Скальная, 2а)	118	0,3	подземная	1987	108536,31	1,24	1,02	1,06	17170,57	5151,17	22321,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-1 - ТК-2 (Скальная)	9	0,25	подземная	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	1214,74	364,42	1579,17	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - УТ-3 (Скальная, 2)	55	0,25	подземная	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	7423,43	2227,03	9650,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-7 - УТ-8 (Скальная, 9)	87	0,25	подземная	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	11742,51	3522,75	15265,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 - УТ-10 (Скальная, 11)	21	0,25	подземная	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	2834,40	850,32	3684,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-2 - УТ-3 (Скальная, 2)	15	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-3 - УТ-4 (Скальная, 4)	50	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	6748,57	2024,57	8773,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-4 - УТ-5 (Скальная, 6)	80	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	10797,71	3239,31	14037,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - УТ-6 (Скальная, 8)	30	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-6 - УТ-7 (Скальная, 10)	37	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	4993,94	1498,18	6492,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-10 (Скальная, 11)	20	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	2699,43	809,83	3509,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 - УТ-11 (Скальная, 11)	49	0,25	подвал	1987	100673,26	1,24	1,02	1,06	6613,60	1984,08	8597,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 - Скальная, 7 (концевой)	10	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 - УТ-23 (Маклакова, 49)	22	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-20 - УТ-27 (Старостина, 45)	68	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	5729,13	1718,74	7447,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - Скальная, 7 (концевой)	15	0,1	подвал	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - УТ-22 (Маклакова, 50)	63	0,1	подвал	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-23 (Маклакова, 49)	27	0,1	подвал	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-27 (Старостина, 45)	6	0,1	подвал	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-11 - УТ-13 (Скальная, 11А)	55	0,2	подземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	6291,89	1887,57	8179,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - УТ-13 (Скальная, 11А)	19	0,2	подвал	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-13 - УТ-14 (Скальная, 13А)	24	0,2	подвал	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-15 (Скальная, 15а)	80	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	7632,38	2289,71	9922,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Скальная, 15а)	56	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-17 Скальная, 15	45	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - УТ-18 Мира, 27	43	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-3 - УТ-19 (Маклакова, 52)	44	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - УТ-20 (Маклакова, 51)	30	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (Маклакова, 50)	51	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-7 - УТ-29 (Скальная, 10)	32	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-29 - УТ-30 (Скальная, 16)	45	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-30 - УТ-31 (Скальная, 18)	35	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-31 - УТ-32 (Скальная, 20)	76	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	7250,76	2175,23	9425,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-32 - УТ-33 (Скальная, 22)	36	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-33 - УТ-34 (Скальная, 24)	35	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - УТ-17 (Скальная, 15)	15	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-17 - УТ-18 (Мира,27)	12	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-3 - УТ-19 (Маклакова, 52)	40	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 - УТ-20 (Маклакова, 51)	40	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-20 - УТ-21 (Маклакова, 50)	5	0,15	подземная	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-29 - УТ-30 (Скальная, 16)	30	0,125	подземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - Скальная, 12 (школа №49)	52	0,125	подземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	4588,94	1376,68	5965,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-11 - (Скальная, 13) (концевой)	16	0,08	подземная	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-24 - УТ-25 (Маклакова, 47)	18	0,08	подземная	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-27- Старостина, 49 (концевой)	50	0,08	подземная	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - Скальная, 13 (концевой)	3	0,08	подвал	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-23 - УТ-24 (Маклакова, 48)	46	0,08	подвал	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	3458,92	1037,68	4496,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-24 - УТ-25 (Маклакова, 47)	44	0,08	подвал	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	3308,54	992,56	4301,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - Старостина, 49 (концевой)	20	0,08	подвал	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-34 - УТ-35 (Скальная, 24)	20	0,08	подвал	1987	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-25 - Маклакова, 46 (концевой)	14	0,07	подземная	1987	53580,3	1,24	1,02	1,06	1005,68	301,70	1307,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-35 - Скальная, 14а (концевой)	28	0,07	подземная	1987	53580,3	1,24	1,02	1,06	2011,37	603,41	2614,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - Маклакова, 46 (концевой)	20	0,07	подвал	1987	53580,3	1,24	1,02	1,06	1436,69	431,01	1867,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-35 - Скальная, 14а (концевой)	14	0,07	подвал	1987	53580,3	1,24	1,02	1,06	1005,68	301,70	1307,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: П-38 (10) МТЭЦ - ТК-1 (Старостина.)	32	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	4656,43	1396,93	6053,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - ТК-2 (Старостина-Мира.)	102	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	14842,36	4452,71	19295,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-2 - ТК-3 (Мира.)	86	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	12514,15	3754,24	16268,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - ТК-4 (Мира.)	84	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	12223,12	3666,94	15890,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - ЦПП-2 (Скальная.26а)	78	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	11350,04	3405,01	14755,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦПП-2 - УТ-8 (Скальная, 30)	48	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	6478,63	1943,59	8422,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ЦПП-2 - УТ-8 (Скальная, 30)	7	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	944,80	283,44	1228,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 - УТ-13 (Скальная, 37)	60	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-13 Скальная, 37	7	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-11 (Скальная, 28)	71	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	6773,74	2032,12	8805,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - УТ-12 (Скальная, 26)	31	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 - УТ-34 (Скальная, 24)	5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-12 - УТ-34 (Скальная, 24)	35	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-13 - УТ-14 (Мира, 11)	86	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	7589,40	2276,82	9866,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-15 (Мира, 13)	28	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2470,97	741,29	3212,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Мира, 17)	77	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	6795,16	2038,55	8833,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-13 - УТ-19 (Скальная, 33)	67	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5912,68	1773,80	7686,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - ТК-6 (Скальная)	15	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-6 - УТ-20 (Скальная, 29)	29	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 - ТК-6 (Скальная)	60	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 - УТ-20 (Скальная, 29)	66	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	5824,43	1747,33	7571,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-3 - УТ-5 (Старостина, 57)	11	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5 - Старостина, 53 (концевой)	50	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - ТК-5 (Мира)	25	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-5 - УТ-17 (Мира, 21)	15	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-17 - Мира, 23(концевой)	14	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ТК-3 - УТ-5 (Старостина, 57)	25	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - Старостина, 53 (концевой)	18	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - ТК-5 (Мира)	34	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-5 - УТ-17 (Мира, 21)	22	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - Мира, 23 (концевой)	31	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (Скальная, 25)	65	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	5476,38	1642,91	7119,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - (д/сад № 136 - Мира,5)	30	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-4 - УТ-25 (Мира,3)	22	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-9 (на Мира, 9)	44	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	3308,54	992,56	4301,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - УТ-22 (Скальная, 23)	29	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-23 (Скальная, 21)	76	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5714,74	1714,42	7429,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-23 - УТ-24 (Скальная, 17)	36	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2706,98	812,10	3519,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 - Мира, 7 (концевой)	50	0,07	подвал	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	3591,72	1077,52	4669,24	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-6 - Мира.25 (д/сад № 138.) (концевой.)	28	0,07	подземная	1988	53580,3	1,24	1,02	1,06	2011,37	603,41	2614,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П-36 (9) МТЭЦ - ЦПП-3 (Старостина, 79а)	174	0,3	подземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	25319,32	7595,80	32915,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦПП-3 - ТК-1 (Старостина)	23	0,3	подземная	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	3346,81	1004,04	4350,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П - 36(9) МТЭЦ - ЦПП-3 (Старостина, 79а)	16	0,3	подвал	1989	108536,31	1,24	1,02	1,06	2328,21	698,46	3026,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - УТ-2 (Старостина, 77)	45	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-5 - УТ-6 (Старостина, 85)	10	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-6 - УТ-7 (Старостина, 87)	6	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-14 - УТ-15 (Мира, 8/1)	25	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-15 - УТ-16 (Мира, 8/2)	5	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - УТ-17 (Мира, 10)	10	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в каналах: УТ-20 - УТ-21 (Старостина, 67)	16	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 - УТ-25 (Старостина, 63)	32	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-25 - УТ-26 (Старостина, 61/2)	9	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-10 - Старостина,103 (Дом престарелых)	105	0,2	подземная	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	12011,78	3603,53	15615,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-1 - УТ-2 (Старостина, 77)	4	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2 - УТ-4 (Старостина, 79)	19	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-4 - УТ-5 (Старостина, 81)	50	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - УТ-6 (Старостина, 85)	80	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	9151,83	2745,55	11897,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-6 - УТ-7 (Старостина, 87)	45	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-15 (Мира, 8/1)	25	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Мира, 8/2)	29	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-17 (Мира, 10)	58	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	6635,08	1990,52	8625,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-14 - УТ-20 (Старостина, 65)	23	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (Старостина, 67)	31	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - УТ-22 (Старостина, 67)	34	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-25 (Старостина, 63)	20	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - УТ-26 (Старостина, 61/2)	63	0,2	подвал	1989	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - УТ-14 (Старостина, 65)	41	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	5533,83	1660,15	7193,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-1 - УТ-14 (Старостина, 65)	7	0,25	подземная	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	944,80	283,44	1228,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-7 - УТ-8 (Старостина, 93)	17	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-26 - УТ-27 (Старостина, 59/2)	10	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-7 - УТ-8 (Старостина, 93)	33	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-9 (Старостина, 93)	47	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-26 - УТ-27 (Старостина, 59/2)	66	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	6296,71	1889,01	8185,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - УТ-28 (Старостина, 59/1)	50	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-9 - УТ-10 (Старостина, 95)	16	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-17 - УТ-18 (Мира, 10)	9	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-18 - УТ-19 (Мира, 10)	9	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21 - УТ-31 (Мира, 4/1)	54	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	4765,44	1429,63	6195,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 - УТ-10 (Старостина, 95)	35	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - УТ-18 (Мира, 10)	37	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3265,21	979,56	4244,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (Мира, 10)	39	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-21 - УТ-31 (Мира, 4/1)	15	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-31 - УТ-32 (Мира, 4/1)	24	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 школа № 52(Мира 12) (концевой)	47	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 - УТ-23 (Старостина, 69)	10	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-28 - УТ-29 (Мира, 2/1)	15	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-29 - Мира, 2/2 (концевой)	15	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 - УТ-11 (Старостина, 97)	43	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-11 - УТ-12 (Старостина, 97)	22	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-22 - УТ-23 (Старостина, 69)	86	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	7245,67	2173,70	9419,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-28 - УТ-29 (Мира, 2/1)	30	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-29 - Мира, 2/2 (концевой)	9	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-12 - Старостина, 99 (концевой)	9	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-8 д/сад № 153 (Старостина, 91)	62	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	4662,03	1398,61	6060,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-23 Старостина, 71 (концевой)	5	0,08	подземная	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 - Старостина, 99 (концевой)	23	0,08	подвал	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-23 - Старостина, 71 (концевой)	43	0,08	подвал	1989	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 - Старостина, 75 (стенка дома)	16	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	1149,35	344,81	1494,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-32 Мира, 4/2 (концевой)	5	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2 - Старостина, 75 (стенка дома)	36	0,07	подвал	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	2586,04	775,81	3361,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-32 - Мира, 4/2 (концевой)	15	0,07	подвал	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	1077,52	323,26	1400,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - ЦТП-4 (Седова,22а)	72	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	10476,96	3143,09	13620,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-4 - УТ-1 (Седова,22)	46	0,25	подземная	1990	100673,26	1,24	1,02	1,06	6208,69	1862,61	8071,29	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ЦТП-4 - УТ-1 (Седова,22)	5	0,25	подвал	1990	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-3 - УТ-4 (Седова,22)	9	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-7 - УТ-8 (ВРЩ,27)	53	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	5056,45	1516,94	6573,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-10 - УТ-11 (Кильдинская,9)	76	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	7250,76	2175,23	9425,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-19 - Кильдинская,1 (концевой)	60	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 - УТ-3 (Седова ,22)	22	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-3 - УТ-4 (Седова ,22)	39	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-4 - УТ-5 (Седова ,24)	50	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-5 - УТ-6 (Седова ,24)	60	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-6 - УТ-7 (Седова ,24)	10	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-7 - УТ-8 (ВРЩ ,27)	18	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-8 - УТ-9 (ВРЩ ,25)	20	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-9 - УТ-10 (ВРЩ ,25)	14	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 - УТ-11 (Кильдинская ,9)	15	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-10 - ВРЩ ,19 (концевой)	66	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	6296,71	1889,01	8185,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-17 (Седова,18)	42	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-17 - УТ-18 (Седова,18)	39	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (Седова,18)	42	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - Кильдинская ,1(концевой)	37	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-2 - УТ-15 (Седова,20)	9	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-1 (Седова,22) - УТ-16 (Седова,16)	9	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-15 - УТ-16 (Седова,16)	30	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-1 - УТ-2 (Седова,20)	16	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-2 - УТ-15 (Седова,20)	26	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Седова,16)	38	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-29 - УТ-28 (Седова,14)	9	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ-28 - УТ-27 (Седова,14)	9	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-27 - УТ-25 (Седова,12/2)	18	0,1	подземная	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-29 - УТ-28 (Седова,14)	39	0,1	подвал	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-28 - УТ-27 (Седова,14)	26	0,1	подвал	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-27 - УТ-25 (Седова,12/2)	46	0,1	подвал	1990	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-16 - УТ-29 (Седова,16)	9	0,125	подземная	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - УТ-29 (Седова,16)	39	0,125	подвал	1990	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-25 - Седова,12/1 (концевой)	9	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-25 - УТ-24 (Седова,10)	9	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-24 - УТ-23 (Седова,10) (концевой)	9	0,08	подземная	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - Седова,12/1(концевой)	15	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-25 - УТ-24 (Седова,10)	24	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-24 - УТ-23 (Седова,10)	26	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-23 - Кильдинская, 1 (концевой)	32	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
надземная тепловая сеть : П 7 (МТЭЦ) - ТК-1 (Старостина)	35	0,3	надземная	1991	108536,31	1,24	1,02	1,06	5092,97	1527,89	6620,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-1 - ЦТП-5 (ВРШ 9а)	649	0,25	подземная	1991	100673,26	1,24	1,02	1,06	87596,46	26278,94	113875,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП-5 - ТК-11(ВРШ)	30	0,25	подземная	1991	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - УТ-18 (ВРШ,11)	8	0,2	подземная	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-11 - УТ-18 (ВРШ,11)	39	0,2	подвал	1991	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-21 - УТ-22 (Кильдинская,9)	56	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-22 - УТ-23 (Кильдинская,9)	9	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - УТ-12 (ВРШ,7)	50	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ-12 - УТ-13 (Кильдинская,25)	50	0,15	подземная	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-18 - УТ-19 (ВРШ,13)	45	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-19 - УТ-20 (ВРШ,15)	31	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-20 - УТ-21 (ВРШ,17)	38	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ТК-21 - УТ-22 (Кильдинская,9)	69	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	6582,93	1974,88	8557,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-22 - УТ-23 (Кильдинская,9)	46	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-23 - УТ-24 (Кильдинская,9)	51	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-11 - УТ-12 (ВРШ,7)	14	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-12 - УТ-13 (Кильдинская,25)	40	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-13 - УТ-14 (Кильдинская,21)	79	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	7536,98	2261,09	9798,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТК-14 - УТ-15 (Кильдинская,17)	78	0,15	подвал	1991	71161,04	1,24	1,02	1,06	7441,57	2232,47	9674,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-15 - УТ-16 (Кильдинская,13)	75	0,125	подвал	1991	65823,58	1,24	1,02	1,06	6618,67	1985,60	8604,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-16 - Кильдинская,11 (концевой)	14	0,08	подвал	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-12 - ВРШ,3 (стенка дома)	66	0,1	подвал	1991	62842,35	1,24	1,02	1,06	5560,63	1668,19	7228,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Загородная,26 (транзит)	15	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1а -КЛибкнехта, 46/4 /общ/	31	0,125	подземная	1997	65823,58	1,24	1,02	1,06	2735,72	820,71	3556,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-52/1 -ТК-52/1а	73	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	9852,91	2955,87	12808,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-52/1а -ТК-53/1	23	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	3104,34	931,30	4035,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1а -ТК-96/1б	85	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	11472,57	3441,77	14914,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1б -ТК-96/1в	75	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	10122,86	3036,86	13159,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Тк-86/1 -Тк-86/1а(Октябрьская)	60	0,125	подземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1в -КЛибкнехта, 54	37	0,15	подземная	1996	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Тк-86/1 -Тк-86/1а(Октябрьская)	87	0,2	подземная	1996	85327,77	1,24	1,02	1,06	9952,62	2985,79	12938,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-22/1б -Комсомольская, 4	35	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-86/1а -Октябрьская, 42(концевой)	14	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1б -ТК-96/1г	125	0,15	подземная	1996	71161,04	1,24	1,02	1,06	11925,59	3577,68	15503,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-96/1г -КЛибкнехта, 50	37	0,08	подземная	1996	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-16/1в -Шмидта, 41/1(концевой)	38	0,08	подземная	1999	56086,12	1,24	1,02	1,06	2857,37	857,21	3714,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-79/1 -СК- Челюскинцев,21в(концевая)	48	0,07	подземная	1996	53580,3	1,24	1,02	1,06	3448,05	1034,42	4482,47	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: Челюскинцев,25а-ТК79/1-ТК79/1а-ТК-12-Челюскинцев,25(концевая)	35	0,05	подземная	1996	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/1в-ТК-47/1д(Володарского)	22	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	2969,37	890,81	3860,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-47/1д -Привокзальная,20	122	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	16466,51	4939,95	21406,47	2025-2030
тепловая сеть вподвале: Привокзальная,20(транзит)	38	0,25	подземная	1996	100673,26	1,24	1,02	1,06	5128,91	1538,67	6667,59	2025-2030
тепловая сеть вподвале: Привокзальная,24(транзит)	40	0,125	подземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Привокзальная,22-Привокзальная,24	28	0,125	подземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	2470,97	741,29	3212,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Привокзальная,24-ТК-47/1з-К.Либкнехта,29(стена дома)	30	0,125	подземная	1996	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/1- Коминтерна,9/1 (концевая)	52	0,1	подземная	1996	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-26/1 - Коминтерна,11/2(концевая)	10	0,08	подземная	1996	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-69/2а - СК - ТК-69/26 - ТК-69/2в (П-Зори.)	84	0,1	подземная	1998	62842,35	1,24	1,02	1,06	7077,17	2123,15	9200,32	2025-2030
подземная тепловая сеть: ул.Пономарева,14 - ул.Ломоносова,2	57	0,15	подземная	1996	71161,04	1,24	1,02	1,06	5438,07	1631,42	7069,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-67/1-К.Либкнехта, 31(концевой)	60	0,07	подземная	2002	53580,3	1,24	1,02	1,06	4310,07	1293,02	5603,09	2031-2036
тепловая сеть в канале: Привокзальная,18-Привокзальная,16	42	0,1	подземная	2002	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2031-2036
подземная тепловая сеть в канале: ТК-20/1ж-СК -ТК-20/1д /Шмидта, 47/	80	0,1	подземная	2008	62842,35	1,24	1,02	1,06	6740,16	2022,05	8762,21	2037-2042
Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2025, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3 - ТК - 53/3а	12	0,15	подземная	2013	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3а	3	0,15	подземная	2013	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3а - ул.Советская,21	38,5	0,15	подземная	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	3673,08	1101,92	4775,01	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Советская,21 - УТ1(врезка на ТЦ)	45,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	4340,92	1302,27	5643,19	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул.Советская,21(до стены)	9,5	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	838,36	251,51	1089,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Генералова,13 - СК - 53/36	8,5	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	750,12	225,03	975,15	2025-2030
тепловая сеть в канале: СК - 53/36	1,5	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	132,37	39,71	172,09	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Советская,21 - ул.Генералова,15	47,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	4001,97	1200,59	5202,56	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Генералова,15 - УТ2 (врезка на ТЦ)	16	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в техподполье: УТ 2 - ул.Генералова,15(до стены)	3	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3в	1,3	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	109,53	32,86	142,39	2025-2030
тепловая сеть в канале:	20	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Генералова,15 - ул.Декабристов,12	41	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Декабристов,12 - ул.Декабристов,10	21	0,05	подземная	1980	48674,5	1,24	1,02	1,06	1370,40	411,12	1781,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Декабристов,12 - ул.Фрунзе,30	21,5	0,05	подземная	1980	48674,5	1,24	1,02	1,06	1403,03	420,91	1823,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: СК - 53/3б - ТК - 53/3в	23,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1767,06	530,12	2297,18	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3в - ТК - 53/3г	29,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2218,22	665,47	2883,69	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3г	1,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3г - ТК - 53/3д	26,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1992,64	597,79	2590,43	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3д	2,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3д - ТК - 53/3е	33,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2519,00	755,70	3274,70	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3е	2	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3е - переход диаметра	27	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3в - ул.Генералова,11	2,9	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	189,25	56,77	246,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3д	0,8	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3е	1	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: переход диаметра - ТК - 53/3ж	27	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	1761,95	528,58	2290,53	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3ж	2	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3д - ул.Генералова,7/26	21,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	1403,03	420,91	1823,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3е - ул.Фрунзе,28	11	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3ж - ул.Фрунзе,32/6	9,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	619,94	185,98	805,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 56/3а - ул.Генералова,18	11,3	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	952,05	285,61	1237,66	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Генералова,18 - СК - 56/3б	20	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: СК - 56/3б - ТК - 56/3г	19	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК 56/3б - ул.Генералова, 20 (стена дома)	2,9	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	189,25	56,77	246,02	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Генералова,18 - ТК-56/3а - ул.Генералова,16	27,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	1794,58	538,37	2332,95	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 56/3г - ул.Генералова,22	1,9	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	123,99	37,20	161,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 56/3д - ул.Генералова,24/9	0,9	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	58,73	17,62	76,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: СК - 56/3б - ТК - 56/3г	23,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1767,06	530,12	2297,18	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-56/3г - ТК-56/3д	31	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2331,01	699,30	3030,32	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3 - ул.Марата,20	34	0,15	подземная	1964	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Марата,20 - УТ1(врезка на д.18)	65,5	0,15	подвал	1964	71161,04	1,24	1,02	1,06	6249,01	1874,70	8123,71	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - на ул. Марата,18	7,5	0,08	подвал	1964	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Марата,18 - УТ2 (врезка на ТЦ)	9	0,08	подвал	1964	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,20 - ул.Марата,18	33	0,08	подземная	1964	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1ул. Марата,20 - на ул. Марата,22	12	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Марата,22 - УТ4 (врезка на ТЦ)	5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ4 - Марата,22а	12,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1053,15	315,94	1369,09	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,22 - ул. Марата, 22а(ЦТП)	25	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,20 - ул.Марата,22	33	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Кирова,15 - ТК - 38/3б	47	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3б	2,5	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Декабристов, 20 - ТК 38/3д	51,5	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	3872,49	1161,75	5034,24	2025-2030
воздушная тепловая сеть:ТК 38/3д - ул.Генералова, 19 (стена дома)	17	0,05	подземная	1973	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
воздушная тепловая сеть:ТК 38/3д - ул.Генералова, 21 (стена дома)	6,4	0,05	подземная	1973	48674,5	1,24	1,02	1,06	417,65	125,29	542,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: ЦТП ул.Марата,22а - ул.Кирова,19/24	13	0,08	подземная	2012	56086,12	1,24	1,02	1,06	977,52	293,26	1270,78	2025-2030
тепловая сеть в канале: ЦТП ул.Марата 22а - ул.Кирова,17	35	0,08	подземная	2012	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3в - ул.Декабристов,20(стена дома)	35,5	0,07	подземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	2550,12	765,04	3315,16	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1Марата,20 - на ТК - 38/3а	3	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,15	10	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2025-2030
тепловая сеть в канале: тепловая сеть в канале: ТК - 38/3а	2,4	0,125	подземная	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	211,80	63,54	275,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3а - ул.Кирова,15	13,5	0,125	подземная	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	1191,36	357,41	1548,77	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,20 - ТК - 38/3а	48	0,125	подземная	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,15	1,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3г - ул.Декабристов,24	14,5	0,07	подземная	1983	53580,3	1,24	1,02	1,06	1041,60	312,48	1354,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 38/36 - ул.Декабристов,22	3,4	0,05	подземная	1973	48674,5	1,24	1,02	1,06	221,87	66,56	288,44	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Декабристов,24 - ул.Декабристов,28	16	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/36 - ТК - 38/3в	4,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	379,13	113,74	492,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3в - ТК - 38/3г	38,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	3243,70	973,11	4216,81	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3г	2,2	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	185,35	55,61	240,96	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3г - ул.Декабристов,30/13	81,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	6866,54	2059,96	8926,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 38/3 - ул.Марата,21	8	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул. Марата,21 - УТ1(врезка на ПЦ)	1	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул.Марата,21 (переход диаметра)	6	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - ул.Марата,21	33	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,21 - ул.Марата,23	4	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,21 - ул.Марата,23	21	0,125	подземная	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3 - ул.Генералова,10	21,5	0,1	подземная	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	1811,42	543,43	2354,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Генералова,10 - ТК - 54/3д	4	0,1	подземная	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3д - ТК - 54/3а	41	0,1	подземная	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3а - ТК - 54/3б	47	0,1	подземная	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3б - ул.Советская,15	12,5	0,1	подземная	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	1053,15	315,94	1369,09	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Советская,15 - переход диаметра	2,5	0,1	подвал	1959	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - ул.Советская,15	7,5	0,07	подвал	1959	53580,3	1,24	1,02	1,06	538,76	161,63	700,39	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Советская,15 - ТК - 54/3в	31	0,07	подземная	1959	53580,3	1,24	1,02	1,06	2226,87	668,06	2894,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3д - ул.Фрунзе,6/24	95	0,07	подземная	1959	53580,3	1,24	1,02	1,06	6824,27	2047,28	8871,56	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 54/3в - ул.Горького,25/13	1	0,05	подземная	1959	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 54/3а - ул.Генералова,12	1,5	0,05	воздушная	1959	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 55/3 - ул.Фрунзе,23	24,5	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1842,25	552,68	2394,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Фрунзе,23 - ТК - 55/15	65	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	4241,73	1272,52	5514,24	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 55/15	0,6	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	39,15	11,75	50,90	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 55/15	1	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 55/15 - ул.Фрунзе,25	4,5	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	293,66	88,10	381,76	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 55/15 - ул.Фрунзе,27	54	0,05	подземная	1972	48674,5	1,24	1,02	1,06	3523,90	1057,17	4581,06	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3а - ТК - 100/3ж	18,5	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	1558,66	467,60	2026,26	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3к - ул.Фрунзе,8	21	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3а - ТК - 100/3ж	34,5	0,1	воздушная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	2906,69	872,01	3778,70	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3ж - ул.Колхозная,12	4	0,05	подземная	1970	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3ж	0,6	0,05	подземная	1970	48674,5	1,24	1,02	1,06	39,15	11,75	50,90	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3ж	1,2	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	90,23	27,07	117,30	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3ж - ТК - 100/3и	43	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3и	1,3	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	97,75	29,33	127,08	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3и - ТК - 100/3к	22,5	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	1691,86	507,56	2199,42	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3к	2,2	0,08	подземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	165,43	49,63	215,05	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 4/3в - ул.Спортивная,11	109	0,2	воздушная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	12469,37	3740,81	16210,18	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Спортивная,7/6 - УТ1 (врезка на ТЦ)	2	0,15	подвал	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул.Спортивная,7/6	21	0,15	подвал	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Спортивная,7/6 - ТК - 4/6	16,5	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/6	2,5	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - ул.Спортивная,7/6	51	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - ул.Спортивная,14	57	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	4802,36	1440,71	6243,07	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/3в - ул.Советская,8(корпус Д)	17	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Спортивная,11 - ТК - 4/3	68	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	7779,06	2333,72	10112,78	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/6	1	0,05	подземная	1980	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/6 - ул.Фрунзе,5/5	11	0,05	подземная	1980	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Фрунзе,3/10 - ул.Фрунзе,4/12	17	0,05	подземная	1980	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК-4/6-ТК/4/7	16	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/7 - ТК - 4/8	51,5	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	4913,34	1474,00	6387,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/8 - ТК - 4/9	83	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	7918,59	2375,58	10294,17	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9 - ТК - 4/9в	55,5	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	4897,81	1469,34	6367,16	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9в - ТК - 4/9б	39,5	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	3485,83	1045,75	4531,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/7 - ул.Фрунзе,3/10	30,5	0,07	подземная	1980	53580,3	1,24	1,02	1,06	2190,95	657,29	2848,24	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9в - ТК - 4/9а	18	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9а	2	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9а - ул.Халтурина,4	5	0,07	подземная	1980	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9б - ул.Халтурина,3	16	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9 - ТК - 4/10 - ул.Халтурина,1	34,5	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2906,69	872,01	3778,70	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/9б - Фрунзе,11(д/с №9)	127	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	10700,00	3210,00	13910,00	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3 - ТК - 4/3б	55,5	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	4173,27	1251,98	5425,25	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/3б	2,2	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	165,43	49,63	215,05	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4/3б - ул.Советская,12а(корпус Е)	8,5	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Фрунзе,12(стена дома) - ТК - 100/3в	18	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3в - ТК - 100/3г	51	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	3834,89	1150,47	4985,36	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3г	2,2	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	165,43	49,63	215,05	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3б - ул.Фрунзе,12	9	0,05	подземная	1977	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 100/3в - ул. Фрунзе, 12	6	0,05	подземная	1977	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
воздушная тепловая сеть:ТК - 100/3б - ул.Фрунзе,12(стена дома)	38,5	0,05	воздушная	1977	48674,5	1,24	1,02	1,06	2512,41	753,72	3266,13	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3г - ул.Фрунзе,14а	16,5	0,05	воздушная	1977	48674,5	1,24	1,02	1,06	1076,75	323,02	1399,77	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3г - ул.Фрунзе,14	6	0,08	воздушная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3 - ТК - 40/3а	12	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3а - ТК - 40/3в	116	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	11066,95	3320,09	14387,04	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3в - ул.Зеленая,82	43,5	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4150,11	1245,03	5395,14	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,82 - УТ1(врезка в стор д.80)	11	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - УТ2 (врезка на ПЦ д.82)	7	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2 - ул.Зеленая,82(конец дома)	32	0,125	подвал	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	2823,96	847,19	3671,15	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 Зеленая,82 - УТ3(врезка на ПЦ)	52	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4961,05	1488,31	6449,36	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ3 - УТ4(врезка на ул.Зеленая,78)	1	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,82 - ул.Зеленая,80	9,7	0,125	подземная	1970	65823,58	1,24	1,02	1,06	856,01	256,80	1112,82	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ4(ул.Зеленая,82) - ул.Зеленая,78	1,5	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,82 - ул. Зеленая,78	43,5	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	3664,96	1099,49	4764,45	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ТЦ - ул.Зеленая,82(на д/с №106)	40	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ5 ул.Зеленая,56/2 - на д.№62 (конец дома)	6	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,62	1,5	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,60(на дом №43)	31,5	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2368,61	710,58	3079,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,82 - д/с106(ул.Фрунзе,44)	28,5	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2143,03	642,91	2785,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,56/2 - ул.Зеленая,62	12	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,62 - ул.Зеленая,60	35,5	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2669,39	800,82	3470,20	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,60 - УТ 10а ул.Зеленая,43	37	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ4(ул.Зеленая,82) - ул.Зеленая,56/2	43	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,56/2 - УТ5 (врезка в стор д.56/1)	3,2	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	305,30	91,59	396,88	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ5 - УТ6(врезка на ТЦ д.56/2)	53	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	5056,45	1516,94	6573,39	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,82 - ул.Зеленая,56/2	41	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ6 - ул.Зеленая,56/2(конец дома)	1,5	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,56/1 - УТ7(врезка на ТЦ)	82	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	6908,66	2072,60	8981,26	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ7 - ул.Зеленая,56/1(конец дома)	60,5	0,08	подвал	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	4549,24	1364,77	5914,01	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,56/1 - ул.Зеленая,54	19,5	0,08	воздушная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	1466,28	439,88	1906,17	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,54 - УТ9 (врезка на д.37)	23	0,08	воздушная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ9 - ул.Зеленая,37	15	0,05	воздушная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	978,86	293,66	1272,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: УТ9 - ул.Зеленая,37	12,5	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	815,72	244,71	1060,43	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ9 - переход диаметра (в стор. Зеленая,48)	4	0,08	воздушная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
воздушная тепловая сеть: переход диаметра - на УТ10(ул.Зеленая,48)	45,5	0,065	воздушная	1985	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
воздушная тепловая сеть: УТ10(ул.Зеленая,48) - ул.Зеленая,46	26,5	0,065	воздушная	1985	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: переход диаметра - на УТ10(ул.Зеленая,48)	15	0,065	подземная	1985	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
тепловая сеть в канале: УТ10(ул.Зеленая,48) - ул.Зеленая,46	24,5	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	1759,94	527,98	2287,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,43 - ул.Зеленая,41	31	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2331,01	699,30	3030,32	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,62 - ул.Зеленая,60	35,5	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	2669,39	800,82	3470,20	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,54 - ул.Зеленая,52	41,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	2708,18	812,45	3520,63	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,43 - ул.Зеленая,45	75	0,04	воздушная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	4647,66	1394,30	6041,95	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,41 - ул.Зеленая,39	76,6	0,04	воздушная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	4746,81	1424,04	6170,85	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,41 - УТ 13 (врезка на дом)	0,5	0,05	подвал	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ 13 - Зеленая,41	2	0,05	подвал	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Зеленая,60 - УТ11(врезка на д.64)	2,5	0,08	подвал	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ11(ул.Зеленая,60) на дом №64	9	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ 11 - врезка на д.60	27	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	1761,95	528,58	2290,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на д.60 - конец дома	1,4	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	91,36	27,41	118,77	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Зеленая,60 - ул.Зеленая,64	11	0,04	воздушная	1986	46221,6	1,24	1,02	1,06	681,66	204,50	886,15	2025-2030
воздушная тепловая сеть:ул.Зеленая,60 - УТ 12 (переход диаметра)	2,3	0,04	воздушная	1986	46221,6	1,24	1,02	1,06	142,53	42,76	185,29	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,60 - ул.Зеленая,64	16,5	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	1076,75	323,02	1399,77	2025-2030
воздушная тепловая сеть:УТ 12 - ул. Зеленая,58	29,3	0,04	воздушная	1984	46221,6	1,24	1,02	1,06	1815,68	544,71	2360,39	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3а - ул.Марата,15	16	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3а - ул.Марата,17	4	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/3а - ул.Марата,13	35,5	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2669,39	800,82	3470,20	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Марата,13 - ТК - 40/36	13,5	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	969,77	290,93	1260,69	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 40/36 - ул.Марата,11	27	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1761,95	528,58	2290,53	2025-2030
воздушная тепловая сеть:ТК - 40/36 - ул.Марата,9	57,5	0,04	воздушная	1985	46221,6	1,24	1,02	1,06	3563,20	1068,96	4632,16	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 45/3 - ТК - 45/3а	33	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 46/3	0,9	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	85,86	25,76	111,62	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 46/3 - ул.Кирова,25	7	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ул.Кирова,25 - ул.Кирова,23	29	0,125	подземная	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 46/3 - ул.Кирова,31	137	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	13070,45	3921,14	16991,59	2025-2030
тепловая сеть в канале: тепловая сеть в канале: ул.Кирова,31 - ЦТП ул.Кирова,31а	16	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 45/3а	2,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 45/3а - ТК - 46/3	22,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2573,95	772,19	3346,14	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 46/3	1,7	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	194,48	58,34	252,82	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,25 - УТ1 (врезка на ТЦ)	1,5	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - ул. Кирова,25(до стены)	19,5	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1720,85	516,26	2237,11	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,23 - УТ2 (врезка на ТЦ)	11,5	0,125	подвал	1965	65823,58	1,24	1,02	1,06	1014,86	304,46	1319,32	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2 - ул.Кирова,23(конец дома)	45	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,31	56	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: тепловая сеть в канале: ТК - 41/3 - ул.Марата,6	18	0,1	подземная	1963	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: тепловая сеть в канале: ул. Марата,6 - ул. Марата,4	20	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Марата,4 - ул.Халтурина,32	24,5	0,04	воздушная	1983	46221,6	1,24	1,02	1,06	1518,23	455,47	1973,70	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 42/4 - ул.Халтурина,44	32	0,04	воздушная	1983	46221,6	1,24	1,02	1,06	1983,00	594,90	2577,90	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 42/3 - ТВ - 42/6	64	0,1	воздушная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	5392,13	1617,64	7009,77	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТВ - 42/6 - ТК - 42/4	160	0,1	воздушная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	13480,32	4044,10	17524,41	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 42/4 - ТК - 42/5	98,5	0,1	воздушная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	8298,82	2489,65	10788,47	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 42/5	3	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 42/5 - ул.Халтурина,33	14	0,125	подземная	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Халтурина,33 - ул.Халтурина,35	27	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК 7/3 - ТК 7/3а	70	0,3	подземная	1968	108536,31	1,24	1,02	1,06	10185,93	3055,78	13241,71	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 99/3 - ДВС(ул.Спортивная,13 МГТУ)	35	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7/3а	3	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7/3а - ЭОБ(ул.Горького,14)	34	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в канале: ЭОБ(ул.Горького,14) - общ.№5(ул.Советская,14)	36	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 99/3 - ТК - 7/36	47	0,3	подземная	1968	108536,31	1,24	1,02	1,06	6839,13	2051,74	8890,86	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 7/36 - ТК - 7/3а	121	0,3	подземная	1968	108536,31	1,24	1,02	1,06	17607,11	5282,13	22889,25	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7/36 - КСК(ул.Колхозная,15)	13	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7/36 - пр.Кирова,1(Аудит. корпус)	25	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7/36 - ул.Колхозная,15а(столовая)	75	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	8579,84	2573,95	11153,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 3/3 - ТК - 3/3а	31,5	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 3/3а	2,7	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	257,59	77,28	334,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 3/3а - ТК - 3/36	73	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	6964,55	2089,36	9053,91	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 3/36	2,7	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	257,59	77,28	334,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 3/36 - ул.Шмидта,2	17	0,15	подземная	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Шмидта,2 - УТ1(врезка в стор.д.2)	12	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - переход диаметра	3	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 - УТ2 ул.Шмидта,2 (врезка на д.4а)	0,5	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2-УТ3 ул.Шмидта,4 (врезка на ПЦ)	43	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ3(ул.Шмидта,4) - переход диаметра	2,3	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	219,43	65,83	285,26	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - ул.Шмидта,2	5	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - ул.Шмидта,4(до стенки)	6,6	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	556,06	166,82	722,88	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Шмидта,2 - ул.Шмидта,2	6,5	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	547,64	164,29	711,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Шмидта,4 - ул.Шмидта,6	6,5	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	547,64	164,29	711,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/3 - ТК - 72/4	34	0,4	подземная	1990	134526	1,24	1,02	1,06	6132,15	1839,65	7971,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/4	4	0,4	подземная	1990	134526	1,24	1,02	1,06	721,43	216,43	937,86	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/4	1,5	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	218,27	65,48	283,75	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/4 - ТК - 72/5	12,9	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1877,12	563,14	2440,26	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/5	3,9	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	567,50	170,25	737,75	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/5 - пр.Кольский,9	34	0,3	подземная	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	4947,45	1484,24	6431,69	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,9 - УТ1(врезка в стор. Д.11)	9,5	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1382,38	414,71	1797,09	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1 пр.Кольский,9 - УТ2 (врезка на ПЦ)	6,5	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	945,84	283,75	1229,59	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2 - пр.Кольский,5/2	11,8	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1717,06	515,12	2232,17	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,5/2 - УТ2а (врезка на д.7)	17,6	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	2561,03	768,31	3329,34	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в техподполье: УТ2а пр.Кольский,5/2 - УТ3 (врезка на ТЦ)	11,5	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1673,40	502,02	2175,42	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ3 - пр.Кольский,5/1(до стенки)	5	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	727,57	218,27	945,84	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,5/1 - УТ4 (врезка на ТЦ)	25	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	3637,83	1091,35	4729,18	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ4 - пр.Кольский,3(до стенки)	7,2	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1047,70	314,31	1362,00	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,3 - УТ5 (врезка на д.13)	33	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	4801,94	1440,58	6242,52	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ5 пр.Кольский,3 - переход диаметра	7,8	0,3	подвал	1990	108536,31	1,24	1,02	1,06	1135,00	340,50	1475,51	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ1(пр.Кольский,9) - пр.Кольский,11	27	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,11 - врезка на ТЦ	18,5	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1764,99	529,50	2294,48	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: врезка на ТЦ - переход диаметра	18	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - пр.Кирова,47	16,5	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,45	36	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,43 - врезка на Кирова,41	31	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: врезка на Кирова,41 - на ул.Кирова,39(до стенки)	11	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,39	28	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - пр.Кольский,11(до стенки)	2	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: пр.Кольский,17(до стены)	44	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	5033,51	1510,05	6543,56	2025-2030
пр.Кольский, 17 - УТ 6 (пр.Кольский, 19)	17	0,25	подвал	1990	100673,26	1,24	1,02	1,06	2294,51	688,35	2982,87	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: переход диаметра - пр.Кольский,3(до стенки)	7,5	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	857,98	257,40	1115,38	2025-2030
тепловая сеть в канале: пр.Кольский,11 - пр.Кольский,17	61	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	6978,27	2093,48	9071,75	2025-2030
тепловая сеть в канале: пр.Кольский,3 - ТК - 72/7	65	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/7	3	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/7 - ул.Кирова,47	16	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул.Кирова,47 - УТ7 (врезка на ТЦ)	26	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ7 - переход диаметра	12	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Кирова,47 - ул.Кирова,45	8,8	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	839,56	251,87	1091,43	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 55/3 - ул.Генералова,2/18	97,5	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	13159,71	3947,91	17107,63	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: ТК - 39/3 - ЦПП ул.Марата,16	31	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	2735,72	820,71	3556,43	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ТК - 40/36 - ул.Фрунзе,30а	5,5	0,1	воздушная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	463,39	139,02	602,40	2025-2030
воздушная тепловая сеть: ул.Фрунзе,30а - ТВ2	16	0,1	воздушная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТВ2 - ТК - 4	41	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТВ2 - ул.Фрунзе,38	37	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТВ2 - ТК - 4	10	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 4 - ул.Марата,12а	7	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ул.Фрунзе,31	1,2	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7	1	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 8	1,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 8 - ул.Фрунзе,29	2	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 8 - ул.Фрунзе,29а	39	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	2545,04	763,51	3308,55	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ТК - 10	15,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	1011,49	303,45	1314,93	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 10	1,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 10 - ул.Фрунзе,33	4,5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	293,66	88,10	381,76	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 10 - ТК - 11	31	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	2022,98	606,89	2629,87	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 11	2	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 11 - ул.Фрунзе,35	5	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: ул. Фрунзе,38 - УТ2 (врезка на дом)	5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2 - ул.Фрунзе,38	21,5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1811,42	543,43	2354,84	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Фрунзе,38 - ТК - 5	16	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 5	1	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 5 - ТК - 6	37	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 6	1,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 7	25,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1917,45	575,23	2492,68	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7	1,5	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ТК - 8	25	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ТК - 8	25	0,07	подземная	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 8	1,5	0,07	подземная	1979	53580,3	1,24	1,02	1,06	107,75	32,33	140,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/3а - пр.Кольский,41	12	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,41 - УТ2 (врезка на ПЦ)	25	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ2 пр.Кольский,41	26	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	1867,70	560,31	2428,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,41 - пр.Кольский,39	4,5	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	323,26	96,98	420,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/3а - пр.Кольский,43	25	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,43 - врезка на ТЦ	23,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1979,92	593,98	2573,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - пр.Кольский,43	26	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,45 - врезка на ТЦ	23,5	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1979,92	593,98	2573,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ (пр.Кольский,45) - переход диаметра	5,5	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	463,39	139,02	602,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский,45	18	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,47 - переход диаметра	2	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - врезка на ТЦ	23	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - переход диаметра (пр.Кольский,47)	17	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - пр.Кольский,47	2	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - врезка на ТЦ (пр.Кольский,47)	5	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
надземная тепловая сеть: насосная №3 - ул.П.Круг,1	31,5	0,2	надземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3603,53	1081,06	4684,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: насосная №3 - ул.П.Круг,1	12	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,1 - УТ 7(врезка на ул.П.Круг,10)	40	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,1 - на ул.П.Круг,10	15	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	1323,73	397,12	1720,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,1 - ул.П.Круг,10	31,5	0,125	подземная	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	2779,84	833,95	3613,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,10 - УТ13 (врезка на д.11)	1,2	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	105,90	31,77	137,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ 13 ул.П.Круг,10 - на ул.П.Круг,9 (до арки)	18	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ-13 - на ул.П. Круг,11	22	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: арка - П.Круг,10 (до стены)	22	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,10(арка)	8,5	0,125	подземная	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	750,12	225,03	975,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,9 - УТ14 (врезка на П.Круг,12)	33	0,125	подвал	1973	65823,58	1,24	1,02	1,06	2912,21	873,66	3785,88	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ14 - на ул.П.Круг,12	1	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,9 - переход диаметра (на ул.П.Круг,12)	17	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: переход диаметра - ул.П.Круг,12	17	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14(ул.П.Круг,9) - врезка на ТЦ	13	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.П.Круг,9 (до стены)	11	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,9 - ул.П.Круг,8	36,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2744,58	823,37	3567,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ 7 (от врезки на ул.П.Круг,10) - врезка на ТЦ (ул.П.Круг,1)	18,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ- ул.П.Круг,1(до стены)	9	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.П.Круг,2 - врезка на ТЦ	37,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	4289,92	1286,98	5576,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - ул.П.Круг,2 (на д.3)	34	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.П.Круг,3 - УТ 10 (врезка на пр.Кольский,33)	20,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2345,16	703,55	3048,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.П.Круг,3 - на СК 86/36	18,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,3 - СК - 86/36	14,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1658,77	497,63	2156,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 86/36	1,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 86/36 - ТК - 86/36	29,3	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3351,86	1005,56	4357,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36	1,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36 - ул.П.Круг,6	60	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36	1,7	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	143,23	42,97	186,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36(на ул.П.Круг,4)	1,5	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36 - ул.П.Круг,4	14,5	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1221,65	366,50	1588,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 86/36 - д/с №112(ул.П.Круг,7)	45	0,07	подземная	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	3232,55	969,77	4202,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ 10 - на пр.Кольский,33	2,5	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	220,62	66,19	286,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.П.Круг,3 - пр.Кольский,33	60	0,125	подземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	5294,93	1588,48	6883,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,33 - УТ11(врезка на ТЦ)	46	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	4059,45	1217,83	5277,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 - пр.Кольский,33(до стены)	16,5	0,1	подвал	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1390,16	417,05	1807,21	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,33 - пр.Кольский,31	21	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 80/3 - пр.Кольский,46	20,5	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1955,80	586,74	2542,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,46 - УТ9а	16,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9а - УТ9(пр.Кольский,46)	13,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1287,96	386,39	1674,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9(пр.Кольский,46) - пр.Кольский,46(на пр.Кольский,42)	18	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,42 - УТ10	25	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10 - УТ10а(пр.Кольский,42)	4	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10а(пр.Кольский,42) - пр.Кольский,42(до стены)	2,5	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9 - УТ8(пр.Кольский,46)	14	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ8(пр.Кольский,46) - пр.Кольский,46(до стены)	5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,46 - пр.Кольский,36	25,5	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2432,82	729,85	3162,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,36 - УТ7(от пр.Кольский,46)	4	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ7 - пр.Кольский,36(на пр.Лыжный,6)	57	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	5438,07	1631,42	7069,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Лыжный,6 - пр.Кольский,36	17	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Лыжный,6 - УТ6(от пр.Кольский,36)	3,2	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	305,30	91,59	396,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6(от пр.Кольский,36) - пр.Лыжный,6(на пр.Кольский,34)	8,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	810,94	243,28	1054,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6(от пр.Кольский,36) - до врезки на ТЦ(пр. Лыжный,6)	33,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3196,06	958,82	4154,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: от врезки на ТЦ до конца дома(пр.Лыжный,6)	74	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	7059,95	2117,99	9177,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Лыжный,6 - ТК - 80/4	61	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	5819,69	1745,91	7565,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 80/4	4	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 80/4	3	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 80/4 - пр.Лыжный,8(школа №23)	16	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 80/4 - ул.Ломоносова,21/10	79	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	7536,98	2261,09	9798,07	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,21/10 - УТ1 (от ТК - 80/4)	40	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,21/10 - УТ1 (от ТК - 80/5)	3,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - ул.Ломоносова,21/10(в сторону ул.Ломоносова,19)	24	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,19 - до врезки на ТЦ	35	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,19 - от врезки на ТЦ до конца дома	47	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,17/1 (арка)	3	0,1	подземная	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,17/1 до врезки на ТЦ	60	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,17/1 - ул.Ломоносова,17/2 (арка)	2,6	0,08	подземная	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	195,50	58,65	254,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,17/1 от врезки на ТЦ до конца дома	62	0,08	подвал	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	4662,03	1398,61	6060,64	2025-2030
тепловая сеть бесканальной прокладки: ТК-78/3 - СК (пр.Кольский,24)	25	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2385,12	715,54	3100,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК (пр.Кольский,24)	3,5	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,24 - УТ1 (врезка на ТЦ)	2	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - УТ2 (врезка на д.24а)	31	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 - переход диаметра	6	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	529,49	158,85	688,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - переход диаметра (пр.Кольский,24)	4	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский,24(до стены)	19	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,20 - врезка на ТЦ	34	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - переход диаметра (пр.Кольский,20)	4,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	379,13	113,74	492,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский,20	2,5	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Пономарева,3(от ТК - 76/3) - в сторону Кольский,26	21,5	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	2459,56	737,87	3197,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,26 - УТ2 (врезка на ТЦ)	35,5	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	4061,13	1218,34	5279,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 - пр.Кольский,28	101,5	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	11611,39	3483,42	15094,81	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,28 - УТЗ (врезка на д/с Пономарева, 5а)	2	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТЗ - пр.Кольский,28	15	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТЗ пр.Кольский,28 - на ул.Пономарева,5а	13	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,28 - ул.Пономарева,5а	71	0,1	подземная	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	5981,89	1794,57	7776,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,28 - 30(арка)	9	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,30 - переход диаметра	2,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский,30	19,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1860,39	558,12	2418,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ4 (врезка на ТЦ)	26	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 пр.Кольский,30 - переход диаметра	10	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,32(арка)	9	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,32	17	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,34 - УТ5 (врезка на ТЦ)	58	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	5533,48	1660,04	7193,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ5 - пр.Кольский,34(до стены)	62,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	5962,80	1788,84	7751,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Насосная № 2 МТЭЦ - ТК - 76/4	27,5	0,3	подземная	1971	108536,31	1,24	1,02	1,06	4001,62	1200,48	5202,10	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/4	4	0,3	подземная	1971	108536,31	1,24	1,02	1,06	582,05	174,62	756,67	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/4 - ТК - 76/5	48	0,3	подземная	1971	108536,31	1,24	1,02	1,06	6984,64	2095,39	9080,03	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/5	3	0,3	подземная	1971	108536,31	1,24	1,02	1,06	436,54	130,96	567,50	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/5 - ул.Паномарева,9/1	16,5	0,2	подземная	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	1887,57	566,27	2453,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Пономарева,9/1 - УТ12	11	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ12 - УТ13 ул.Паномарева,9/1	2,5	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13 - ул.Пономарева,9/1(на ул.Ломоносова,3)	10	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ12 - ул.Пономарева,9/1(на ул.Пономарева,11)	21	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Пономарева,9/1 - ул.Пономарева,11	7,8	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	586,51	175,95	762,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Пономарева,9/1 - ул.Ломоносова,3	69	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	5188,39	1556,52	6744,90	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,3 до врезки на ТЦ	14	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,3 от врезки на ТЦ до конца дома	33	0,07	подвал	1977	53580,3	1,24	1,02	1,06	2370,54	711,16	3081,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13 - ул.Пономарева,9/1 до врезки на ТЦ	14,5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	1383,37	415,01	1798,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Пономарева,9/1 от врезки на ТЦ до конца дома	38,5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	3673,08	1101,92	4775,01	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Пономарева,9/2(арка)	3	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Пономарева,9/2	15,5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	1478,77	443,63	1922,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,7/1 - врезка на ТЦ	40,5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	3863,89	1159,17	5023,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - УТ15	1	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ15 - ул.Ломоносова,7/1	4,5	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	338,37	101,51	439,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ15 - ул.Ломоносова,7/1(до конца дома)	58	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	5533,48	1660,04	7193,52	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,7/1 - ул.Ломоносова,7/2	36,5	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	2744,58	823,37	3567,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,9/1	21	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,9/1 - ул.Ломоносова,9/2(арка)	2,8	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	267,13	80,14	347,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,9/2 - УТ16	32	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ16 - УТ17	19	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ17 - ул.Ломоносова,9/2(на ТК - 76/7)	30	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ17 - ул.Ломоносова,9/2(до конца дома)	2	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,9/2 - ул.Ломоносова,13	27	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,13 - УТ18	29,6	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	2493,86	748,16	3242,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ18 - ул.Ломоносова,13(до конца дома)	22	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,9/2 - ТК - 76/7(ул.Ломоносова,8)	52	0,125	подземная	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	4588,94	1376,68	5965,62	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/7	1,9	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	181,27	54,38	235,65	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/7	0,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/7 - ул.Ломоносова,8(вдоль здания)	62	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	5223,62	1567,09	6790,71	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,8(по дому)	59	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	4970,87	1491,26	6462,13	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,8 - ул.Ломоносова,12	24	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,12 - УТ23	31	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ23 - ул.Ломоносова,12(до конца дома)	32	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	2406,21	721,86	3128,07	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,12 - ул.Ломоносова,14	19	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1428,69	428,61	1857,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,14 - УТ24	5,5	0,08	подвал	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	413,57	124,07	537,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ24 - ул.Ломоносова,14(на ул.Ломоносова,10)	20	0,07	подвал	1977	53580,3	1,24	1,02	1,06	1436,69	431,01	1867,70	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,14 - ул.Ломоносова,10	28	0,07	подземная	1980	53580,3	1,24	1,02	1,06	2011,37	603,41	2614,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,8 - УТ19	5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ19 - ул.Ломоносова,8(на ул.Ломоносова,6)	21	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Ломоносова,6 - УТ20	44	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 - УТ21(ул.Ломоносова,6)	5	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ21 - ул.Ломоносова,6(до конца дома)	75	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	7155,36	2146,61	9301,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 - ул.Ломоносова,6(на ТК - 76/6)	15	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,6 - ул.Ломоносова,2	11	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
ул.Ломоносова, 2 (стена дома) - УТ 22 (ул.Ломоносова, 2	17	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
УТ 22(ул.Ломоносова, 2) – УТ 23	47	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Ломоносова,6 - ТК - 76/6	42	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/6	2,5	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/6	1	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/6 - ул.Ломоносова,10/3	6	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 76/6 - ул.Ломоносова,10/2	14	0,08	подземная	1977	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ТК - 88/3 - ул.Морская,1	66	0,25	подземная	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	8908,11	2672,43	11580,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 - УТ1(врезка в сторону Кольский58)	4,5	0,25	подвал	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	607,37	182,21	789,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 УТ1 - УТ1/1(врезка обводной)	2,8	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	235,91	70,77	306,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 УТ1/1 - УТ1/2(врезка ТЦ)	21,1	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1777,72	533,32	2311,03	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 УТ1/2(врезка ТЦ) - пр.Кольский,58	25	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 УТ2 - УТ1/1(перемычка)	9,6	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	808,82	242,65	1051,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1 УТ1 - УТ2(врезка обводной)	2,6	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	248,05	74,42	322,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,1,УТ2 - ул.Морская,3	2,1	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	200,35	60,10	260,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,3 - УТ2/1(врезка на ТЦ)	7,8	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	744,16	223,25	967,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,3 УТ2/1 - ул.Морская,3	56,9	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	5428,53	1628,56	7057,09	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Морская,3 - ул.Морская,5(арка)	7,9	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	753,70	226,11	979,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5 - УТ2/2(врезка на ТЦ)	48,4	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	4617,59	1385,28	6002,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5 УТ2/2 - УТ2/3(врезка на ТЦ)	28,5	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2719,04	815,71	3534,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,5 УТ2/3 - ул.Морская,5	66	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	6296,71	1889,01	8185,73	2025-2030
:подземная тепловая сеть в канале: ул.Морская,5 - ул.Морская,7	30	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,7 - УТ2/4(врезка на ТЦ)	79	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	7536,98	2261,09	9798,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,7 - УТ2/5(врезка на поликлинику № 5 ул.Морская,9)	1,8	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	171,73	51,52	223,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2/5ул.Морская,7 - УТ2/4(врезка на ТЦ)	25,6	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2442,36	732,71	3175,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 61 - ТК - 61б	86,2	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	8223,89	2467,17	10691,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 61б	5	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 61б - ул.Морская,11	7,6	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	725,08	217,52	942,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Морская,11 - УТ2/7(врезка на общежитие)	2	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2/7(врезка на общежитие) - УТ2/6(врезка на ТЦ)	23,8	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	2270,63	681,19	2951,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2/6(врезка на ТЦ) - ул.Морская,11(стена здания)	67,4	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	6430,28	1929,08	8359,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Морская,11 - ТК - 61в	9	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 61в	4	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 61в - ул.Морская,7	118,6	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	11315,00	3394,50	14709,50	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 90/3 - ТК - 90/3а	27	0,2	подземная	1972	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а - врезка на пр.Кольский,60	1	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а(в сторону пр.Кольский,60)	1,7	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	194,48	58,34	252,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а(в сторону пр.Кольский,66)	1,3	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	124,03	37,21	161,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а в сторону ТК - 90/3в	0,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а в сторону ТК - 90/3в	1	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а - ТК - 90/3в	37	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3в	2,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 90/3в - пр.Кольский,66	2,5	0,15	надземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 90/3в - пр.Кольский,68	106	0,15	надземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	10112,90	3033,87	13146,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,68 - УТ(врезка ТЦ)	3	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,68 УТ(врезка ТЦ) - пр.Кольский,68	9,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	906,35	271,90	1178,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,68 - пр.Кольский,70(арка)	6,6	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	629,67	188,90	818,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3а - пр.Кольский,60	24,1	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2756,99	827,10	3584,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,60 - УТ(врезка ТЦ)	67	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	7664,66	2299,40	9964,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ(врезка ТЦ) - пр.Кольский,60(стена дома)	13	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,60 - ТК - 90/3б	79	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	9037,44	2711,23	11748,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3б(на ул.О.Кошевого,6/2)	3,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 90/3б - СК - 90/3	26	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 90/3 - ул.О.Кошевого,6/2	75	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	8579,84	2573,95	11153,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/2 - врезка на ТЦ	3,3	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	377,51	113,25	490,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/2(врезка на ТЦ) - врезка на ул.О.Кошевого,6/1	5,2	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	594,87	178,46	773,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ул.О.Кошевого,6/1 - ул.О.Кошевого,6/2(до стены)	39	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/2(под магазином)	42,3	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	4035,62	1210,69	5246,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/2(врезка на ул.О.Кошев.,6/1) - УТ10(врезка на ул.О.Кошев.,8)	15	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ10 ул.О.Кошевого,6/2 - стена здания(на ул.О.Кошевого,8)	13	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	977,52	293,26	1270,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10 ул.О.Кошевого,6/2 - стена дома (на ул.О.Кошевого,10)	63	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	6010,50	1803,15	7813,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,6/2 - ул.О.Кошевого,6/1(арка)	5,5	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/1 - переход диаметра	68	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	6487,52	1946,26	8433,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.О.Кошевого,6/1(вставка)	4	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,6/1(вставка) - врезка ТЦ	1	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка ТЦ - ул.О.Кошевого,6/1(стена дома)	21	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.О.Кошевого,6/1 - ул.О.Кошевого,4(арка)	5,5	0,125	подземная	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	485,37	145,61	630,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,4 - врезка на ТЦ	3	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.О.Кошевого,4 (на ул.О.Кошевого,3)	9,8	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	864,84	259,45	1124,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,4 - ул.О.Кошевого,3	50	0,125	подземная	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.О.Кошевого,6/2 - ул.О.Кошевого,8	23	0,07	надземная	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	1652,19	495,66	2147,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,6/2 - ул.О.Кошевого,10	15	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,10 - врезка на ТЦ	15	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.О.Кошевого,10(стена дома)	3	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,10 - ул.О.Кошевого,12/1	40	0,15	подземная	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,12/1 - УТ13(врезка на О.Кошевого 12/2)	12	0,15	подвал	1972	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13- ул.О.Кошевого,12/1(вставка)	25,3	0,08	подвал	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	1902,41	570,72	2473,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,12/1 - 12/2(арка)	7,3	0,08	подземная	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	548,92	164,67	713,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13 ул.О.Кошевого,12/1 - врезка на ТЦ	4	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.О.Кошевого,12/1 в сторону ул.О.Кошевого,14/1	11	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,12/1 - ул.О.Кошевого,14/1	48	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,14/1 - УТ(врезка на ул.О.Кошевого,14/2)	2,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ(врезка на ул.О.Кошевого,14/2) - ул.О.Кошевого,14/1(до вставки)	4,2	0,07	подвал	1971	53580,3	1,24	1,02	1,06	301,70	90,51	392,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,14/1(вставка)	17,8	0,07	подвал	1971	53580,3	1,24	1,02	1,06	1278,65	383,60	1662,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ(врезка на ул.О.Кошевого,14/2) - УТ14(врезка на ул.О.Кошевого,16/1)	38,6	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	3682,62	1104,79	4787,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14 - ул.О.Кошевого,14/1 на школу №17(ул.О.Кошевого,12а)	21	0,08	подвал	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14(врезка на ул.О.Кошевого,16/1) - врезка на ТЦ	5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.О.Кошевого,14/1(в сторону ул.О.Кошевого,16/1)	5,5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,14/1(переход диаметра) - ул.О.Кошевого,14/1 (до стены дома)	16	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,14/1 - ул.О.Кошевого,14/2(арка)	7,5	0,07	подземная	1971	53580,3	1,24	1,02	1,06	538,76	161,63	700,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,14/1 - 12а(школа №17)	74	0,08	подземная	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	5564,36	1669,31	7233,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3 - ТК - 93/3а	29	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3а до врезок	1,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3а в сторону пр.Кольский,84	3	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3А в сторону пр.Кольский,80	2	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3А - пр.Кольский,80	23	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,80 - УТ(врезка на ТЦ)	64,2	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	7344,35	2203,30	9547,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,80 УТ (врезка ТЦ) - переход(изменение диаметра)	5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,80	52,5	0,25	подвал	1973	100673,26	1,24	1,02	1,06	7086,00	2125,80	9211,80	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
переход(изменеие диаметра) - пр.Кольский,80(стена здания)												
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,80 - пр.Кольский,78	19	0,2	подземная	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,78(арка)	6,6	0,2	подземная	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	755,03	226,51	981,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,78 - УТ(врезка ТЦ)	13,3	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1521,49	456,45	1977,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,78 УТ(врезка ТЦ) - пр.Кольский,78	12	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,78 - пр.Кольский,76	3	0,2	подземная	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,76 - УТ33(врезка на Кольский 76,72)	5	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,76 УТ33 - УТ34(врезка на ТЦ)	52,8	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	4448,50	1334,55	5783,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ34 пр.Кольский,76 на пр.Кольский,72	53	0,05	подвал	1971	48674,5	1,24	1,02	1,06	3458,64	1037,59	4496,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ33 пр.Кольский,76 - пр.Кольский,76 в сторону ул.О.Кошевого,16/2	15	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,76 - пр.Кольский,72	4	0,05	подземная	1971	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,76 - ул.О.Кошевого,16/2	62	0,2	подземная	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	7092,67	2127,80	9220,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,16/2 - УТ22(врезка в сторону Кошевого 22)	1	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,16/2 УТ22 - УТ23(переход диаметра)	1	0,2	подвал	1971	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ23 ул.О.Кошевого,16/2 - ул.О.Кошевого,16/2(конец дома)	52	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	4961,05	1488,31	6449,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ22 ул.О.Кошевого,16/2 - УТ20(врезка на ТЦ ул.О.Кошевого,16/2)	20,4	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1946,26	583,88	2530,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 ул.О.Кошевого,16/2 - ул.О.Кошевого,16/2(в сторону ул.О.Кошевого,18)	5	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,16/2 - ул.О.Кошевого,18	17	0,15	подземная	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,18 - переход диаметра	11	0,15	подвал	1971	71161,04	1,24	1,02	1,06	1049,45	314,84	1364,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - врезка на ТЦ	38	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	3353,46	1006,04	4359,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - УТ17(врезка на ул.О.Кошевого,20)	13,5	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	1191,36	357,41	1548,77	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ17 ул.О.Кошевого,18 -на ул.О.Кошевого,20	9	0,08	подвал	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ17 ул.О.Кошевого,18 -на ул.О.Кошевого,16/1	8,7	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	767,77	230,33	998,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,18 - ул.О.Кошевого,20	40	0,08	подземная	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,16/1 - врезка на ТЦ	25	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.О.Кошевого,16/1(врезка на ТЦ) - ул.О.Кошев.,16/1(в стор.ул.О.Кошев.,14/1)	6,5	0,125	подвал	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	573,62	172,09	745,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,16/1 - ул.О.Кошевого,14/1(переход диаметра)	20	0,125	подземная	1971	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 93/3а - пр.Кольский,84	13	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,84 - УТ35(врезка на Кольский82 д/с)	2,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ35 пр.Кольский,84 на д/с №45(пр.Кольский,82)	11,5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	864,73	259,42	1124,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ35 пр.Кольский,84 - УТ37(врезка на ТЦ)	30,5	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2569,69	770,91	3340,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ37 пр.Кольский,84 - пр.Кольский,86	25,5	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2148,43	644,53	2792,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,86 - врезка на ТЦ	28	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ пр.Кольский,86 - пр.Кольский,86	47,5	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	4001,97	1200,59	5202,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,84 - пр.Кольский,82(д/с №45)	61	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	4586,83	1376,05	5962,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,86 - пр.Кольский,88(арка)	7	0,1	подземная	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,88 - врезка на ТЦ	28	0,1	подвал	1971	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - пр.Кольский,88	24	0,08	подвал	1971	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 59 - ул.З.Космодемьянской,9	37,5	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	4289,92	1286,98	5576,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.З.Космодемьянской,9 - УТ9(врезка на дом №7)	1,3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	148,72	44,62	193,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9 - ул.З.Космодемьянской,9 (на дом №7)	24,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2337,42	701,22	3038,64	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул.3.Космодемьянской, 7 (стена дома) - УТ 10 (ул.3.Космодемьянской, 7)	23,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2242,01	672,60	2914,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9 ул.3.Космодемьянской,9 - ул.3.Космодемьянской,9 (конец дома)	24	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,9 - ул.3.Космодемьянской,11 (арка)	6	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,11 - УТ9/2 (врезка на ТЦ)	44,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	4245,51	1273,65	5519,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9/2 ул.3.Космодемьянской,11 - ул.3.Космодемьянской,11 (стена дома)	63,8	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	5630,28	1689,08	7319,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,11 - ул.3.Космодемьянской,13 (гимназия №7)	30	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2647,47	794,24	3441,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК -56 - ул.3.Космодемьянской,33	34,5	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3946,73	1184,02	5130,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,33 - УТ1 (врезка ТЦ)	21,7	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	2482,43	744,73	3227,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,33 УТ1 - УТ2 (врезка ТЦ)	70	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	8007,85	2402,36	10410,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 - ул.3.Космодемьянской,33	24,3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	2779,87	833,96	3613,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,33 - ул.3.Космодемьянской,29	33	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3775,13	1132,54	4907,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,29 - УТ2а (врезка на обливтрент)	72	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	8236,65	2471,00	10707,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2а ул.3.Космодемьянской,29 - УТ4 (врезка ТЦ)	2,8	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	320,31	96,09	416,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 ул.3.Космодемьянской,29 - ул.3.Космодемьянской,27	20,3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	2322,28	696,68	3018,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,27	37,2	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	4255,60	1276,68	5532,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,27 - ул.3.Космодемьянской,25 (арка)	5	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,25 - УТ5 (врезка ТЦ)	32,6	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3729,37	1118,81	4848,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ5 ул.3.Космодемьянской,25. - УТ7 (врезка	8,9	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	1018,14	305,44	1323,58	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ7 ул.3.Космодемьянской,25. - переход диаметра	3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.3.Космодемьянской,25	11,5	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	864,73	259,42	1124,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ7 ул.3.Космодемьянской,25 -на ул.3.Космодемьянской,17/1	6	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,23	38,5	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	2894,97	868,49	3763,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,23 - ул.3.Космодемьянской,21(арка)	3	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,25 - ул.3.Космодемьянской,17/1	34	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,17/1- УТ8(врезка ПЦ)	6,6	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	629,67	188,90	818,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,17/1 УТ8 - ул.3.Космодемьянской,17/2	27,4	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2418,02	725,41	3143,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,17/2	40	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,17/3	24	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,17/3 - ул.3.Космодемьянской,15/3	35	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 56 - ул.3.Космодемьянской,28	8	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,28 - УТ11(врезка в сторону ул.3.Космодемьянской,30)	5,3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	606,31	181,89	788,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьян.,28 УТ11 - ул.3.Космодем.,28(на ул.3.Космодемьян.,30)	13	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 ул.3.Космодемьянской,28 - ул.3.Космодемьянской,26	24	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,28 - ул.3.Космодемьянской,30(арка)	3	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,30(от стены до стены)	36,7	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3501,35	1050,41	4551,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,32 - УТ15(врезка на ПЦ)	9	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ15 ул.3.Космодемьянской,32 - ул.3.Космодемьянской,34	32,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3100,65	930,20	4030,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,34 - УТ16(врезка на пр.Кольский,102)	36	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3434,57	1030,37	4464,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ16 ул.3.Космодемьянской,34 - на пр.Кольский,102	1,5	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ16 ул.3.Космодемьянской,34 - ул.3.Космодемьянской,36	4	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,34 - пр.Кольский,102	23,3	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	1963,07	588,92	2551,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,26 - (врезка ТЦ)	31,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,26(врезка ТЦ) - ул.3.Космодемьянской,24	74	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	7059,95	2117,99	9177,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,24(от стнеки до стнеки)	36,1	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3444,11	1033,23	4477,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,24 - 22(арка)	3	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,22 - УТ(врезка ТЦ)	26,6	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2537,77	761,33	3299,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,22 УТ(врезка ТЦ) - ул.3.Космодемьянской,22	21,8	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2079,82	623,95	2703,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,22 - ТК - 56а	65	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 56а	2	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 56а(на пр.Молодежный,11)	2	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 56а - пр.Молодежный,11	22,8	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	1920,95	576,28	2497,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 57 - ул.3.Космодемьянской,10	7	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,10 - УТ1(врезка в сторону 3 Космодемьянской8)	6	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 ул.3.Космодемьянской,10 - врезка на ТЦ	6,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	620,13	186,04	806,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.3.Космодемьянской,10	10	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 ул.3.Космодемьянской,10 -	13,3	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	1521,49	456,45	1977,94	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
УТ4(врезка на ул.3.Космодемьянской,18)												
тепловая сеть в подвале: УТ4 ул.3.Космодемьянской,10 - на ул.3.Космодемьянской,18	6	0,08	подвал	1981	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 ул.3.Космодемьянской,10 - на ул.3.Космодемьянской,12	7,7	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	880,86	264,26	1145,12	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,10 - ул.3.Космодемьянской,8(арка)	3	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,8 - УТ2(врезка на ТЦ)	23,4	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2232,47	669,74	2902,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 ул.3.Космодемьянской,8 - ул.3.Космодемьянской,6	50	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,6	42	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,4 - УТ3(врезка на ТЦ)	27	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ3 ул.3.Космодемьянской,4 - ул.3.Космодемьянской,4	9,3	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	887,26	266,18	1153,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,4 - ул.3.Космодемьянской,2(арка)	3	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,2 - изменение диаметра	28,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2719,04	815,71	3534,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменение диаметра - ул.3.Космодемьянской,2 (конец дома)	10	0,08	подвал	1981	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.3.Космодемьянской,10 - ул.3.Космодемьянской,18	24,3	0,08	подземная	1981	56086,12	1,24	1,02	1,06	1827,21	548,16	2375,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,12 - врезка на ТЦ	60	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - ул.3.Космодемьянской,14	45	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.3.Космодемьянской,14 - УТ6(врезка на д/с №151 пр.Молодежный,1)	3,1	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	354,63	106,39	461,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6 ул.3.Космодемьянской,14 - ул.3.Космодемьянской,14(в сторону д/с)	10,4	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	876,22	262,87	1139,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6 ул.3.Космодем.,14 -	33,5	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3832,33	1149,70	4982,03	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
ул.З.Космодемьянской,14(на ул.З.Космодем.,16)												
подземная тепловая сеть в канале: ул.З.Космодемьянской,14 - пр.Молодежный,1(д/с)	42	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.З.Космодемьянской,14 - ул.З.Космодемьянской,16(арка)	3	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.З.Космодемьянской,16 - УТ7(врезка на ТЦ)	27,8	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3180,26	954,08	4134,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ7 ул.З.Космодемьянской,16 - ул.З.Космодемьянской,16	7,4	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	846,54	253,96	1100,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.З.Космодемьянской,16 - ТК - 57а	80	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	9151,83	2745,55	11897,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 57а(на пр.Молодежный,9)	2	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 57а(на пр.Молодежный,10)	1,5	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 57а - пр.Молодежный,10	0,5	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 57а - пр.Молодежный,9	23	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Молодежный,9 - врезка на ТЦ	38	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - пр.Молодежный,9	18,3	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	1745,91	523,77	2269,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Молодежный,9 - пр.Молодежный,8	18,2	0,15	подземная	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	1736,37	520,91	2257,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Молодежный,8 - врезка ТЦ	38,2	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	3644,46	1093,34	4737,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ТЦ - УТ11(изменение диаметра) пр.Молодежный,8	0,5	0,15	подвал	1981	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 - пр.Молодежный,8	11	0,125	подвал	1981	65823,58	1,24	1,02	1,06	970,74	291,22	1261,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Молодежный,8 - пр.Молодежный,6	18,4	0,125	подземная	1981	65823,58	1,24	1,02	1,06	1623,78	487,13	2110,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Молодежный,6 - УТ(врезка ТЦ)	68	0,125	подвал	1981	65823,58	1,24	1,02	1,06	6000,92	1800,28	7801,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Молодежный,6 УТ(врезка ТЦ) - пр.Молодежный,6	40	0,1	подвал	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Молодежный,6 - пр.Молодежный,5(арка)	3	0,1	подземная	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Молодежный,5	27	0,1	подвал	1981	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 38 - УТ18 пр.Кольский,104/4	30	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/4 - УТ18(врезка в сторону пр.Кольский 106/1)	1,6	0,2	подвал	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	183,04	54,91	237,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/4 УТ18 - пр.Кольский,106/1	8,1	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	772,78	231,83	1004,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/1 УТ23 - пр.Кольский,106/2	33	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/1 - УТ23(врезка на ТЦ)	9,5	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	906,35	271,90	1178,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ18 пр.Кольский,104/4 - пр.Кольский,104/3	33	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/2	19,8	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1889,01	566,70	2455,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/3	34,8	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3320,09	996,03	4316,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/4 - УТ24(врезка на ТЦ)	24	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,106/4 УТ24 - пр.Кольский,106/4	28	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,106/4 - 108/1	10	0,15	подземная	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,108/1	41	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,108/2	52,6	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	4641,89	1392,57	6034,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/3 - УТ19(врезка на ТЦ)	23,3	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	2222,93	666,88	2889,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/3 УТ19 - УТ20(врезка на школу № 19 ул.Спартак,11)	19	0,15	подвал	1980	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/3 УТ20 - пр.Кольский,104/3(на ТК - 38)	5,8	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	488,66	146,60	635,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/3 УТ20 - пр.Кольский,104/3 (на пр.Кольский,104/2)	19,8	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1747,33	524,20	2271,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,104/3 - ТК - 38а	50	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	4212,60	1263,78	5476,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 38а(на школу № 19 ул.Спартак,11)	1	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК -38а - ул.Спартак,11(школа №19)	1	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 38а(на д/с № 32 ул.Спартак,13а)	1	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 38А - ул.Спартак,11 в сторону(д/с №32 ул.Спартак,13а)	18,2	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1368,53	410,56	1779,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Спартак,11 (на д/с №32 ул.Спартак,13а)	13	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	977,52	293,26	1270,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Спартак,11 - ул.Спартак 13а(д/с № 32)	45,2	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	3398,77	1019,63	4418,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,104/3 - пр.Кольский,104/2	6,3	0,125	подземная	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	555,97	166,79	722,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/2	24	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/1 - УТ21(врезка наТЦ)	21	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,104/1 УТ 21 - УТ22(врезка на общежитие ул.Спартак,16)	1,2	0,125	подвал	1980	65823,58	1,24	1,02	1,06	105,90	31,77	137,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ22 - пр.Кольский,104/1(на общежитие)	7,6	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	640,32	192,09	832,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ22 - пр.Кольский,104/1(на пр.Кольский,108/4 ДЮСШ №3)	33,5	0,08	подвал	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	2519,00	755,70	3274,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,104/1 - Спартак,16(общежитие)	39	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,104/1 - пр.Кольский,108/4(ДЮСШ №3)	25	0,08	подземная	1980	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32/2 - ТК - 32/3	145	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	16587,70	4976,31	21564,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32/3(на пр.Кольский,114)	4	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32/3 - пр.Кольский,114/1	8	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32/3(на МАДЭП пр.Кольский,114а)	2,5	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32/3 - МАДЭП(пр.Кольский,114а)	84	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	7077,17	2123,15	9200,32	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 32/3 - МАДЭП(пр.Кольский,114а)	243,5	0,1	надземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	20515,36	6154,61	26669,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32 - ТК - 32а	36	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32а	2,5	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32а - ТК - 32б	30,5	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2909,84	872,95	3782,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 32б - до врезок	1,5	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 326 УТ(врезка) - ТК - 326(на пр.Кольский,69)	1,8	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	151,65	45,50	197,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 326 врезка на пр.Кольский,61	1,5	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 326 - пр.Кольский,61	12,5	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1429,97	428,99	1858,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77/3 - Охотный ряд	90	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	13096,20	3928,86	17025,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Охотный ряд - УТ1(врезка на ПЦ)	7,5	0,3	подвал	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	1091,35	327,40	1418,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - Насосная	8,5	0,3	подвал	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	1236,86	371,06	1607,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ1 - Насосная(арка)	8,5	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	1236,86	371,06	1607,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Насосная - УТ2(врезка в сторону ул.Орликовой,12)	165	0,3	подвал	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	24009,70	7202,91	31212,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 на ул.Орликовой,12(в переходе)	40	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 - УТ2а(врезка на ПЦ)	33,5	0,3	подвал	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	4874,70	1462,41	6337,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2а - до стены Охотного ряда	5	0,3	подвал	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	727,57	218,27	945,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Охотный ряд - ул.Орликовой,12	11,5	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1315,58	394,67	1710,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,12 - УТ30(врезка на ул.Орликовой,13)	2,2	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	251,68	75,50	327,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ30 - УТ31(врезка на ПЦ)	31,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3603,53	1081,06	4684,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ31 - ул.Орликовой,12	19,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2230,76	669,23	2899,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,12 - ул.Орликовой,13	14	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1235,48	370,65	1606,13	2025-2030
УТ30 - на ул.Орликовой,13	9,5	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	838,36	251,51	1089,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,11	47	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5376,70	1613,01	6989,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,10 - УТ32(врезка на ПЦ)	34	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ32 - ул.Орликовой,10	21	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,10 - ул.Орликовой,7	15,5	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1773,17	531,95	2305,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,7 - УТ33(врезка на ПЦ)	33	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3775,13	1132,54	4907,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ33 - переход диаметра	4	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,7	21,5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2051,20	615,36	2666,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,6	42	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,5 - УТ34(врезка на ПЦ)	33	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ34 - ул.Орликовой,5	16	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,5 - ул.Орликовой,4	10	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,4 - УТ35(врезка на ПЦ)	43	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ35 - ул.Орликовой,4	19	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,3 - переход диаметра	3,5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,3	45,5	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4015,32	1204,60	5219,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,3(арка)	2,5	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	220,62	66,19	286,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,2 - УТ36(врезка на ПЦ)	48	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4235,95	1270,78	5506,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ36 - на ул.Орликовой,9(УВД)	29	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,2 - ул.Орликовой,9(УВД)	67	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	5038,00	1511,40	6549,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Охотный ряд - ТК - 77а	4	0,3	подземная	1988	108536,31	1,24	1,02	1,06	582,05	174,62	756,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77а	3	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77а - ул.Орликовой,19	7	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,19 - УТ5(врезка на ПЦ)	10,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1201,18	360,35	1561,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ5 - ул.Орликовой,19	43,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4976,31	1492,89	6469,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,19 - ул.Орликовой,20(арка)	3	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,20 - переход диаметра	35	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,20(стена дома)	6	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77а - ул.Орликовой,18	28	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	3779,20	1133,76	4912,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,18 - УТ3(врезка на ПЦ)	47	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	6343,66	1903,10	8246,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,18 УТ3 - УТ4(врезка на ул.Орликовой,23)	28	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	3779,20	1133,76	4912,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 - ул.Орликовой,18 - на ул.Орликовой,23	6	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ4 ул.Орликовой,18 - переход диаметра(на ТК - 776)	1,5	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,18(конец дома)	11	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,18 - СК - 77	59	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	6749,48	2024,84	8774,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 77	1,5	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 77 - ул.Орликовой,23	37	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,23 - СК - 77(на горсеть)	37	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	2414,52	724,36	3138,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 77	1,3	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	84,83	25,45	110,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 77 - ул. Орликовой,22(горсеть)	8,5	0,05	подземная	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	554,69	166,41	721,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ТЦ Орликовой,23 - на Орликовой,22 (горсеть)	5	0,05	подвал	1988	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,23 - УТ8(врезка на ТЦ)	12,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	1429,97	428,99	1858,97	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ8 - ул.Орликовой,23(конец дома)	25	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,23 - ул.Орликовой,24	5,5	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	629,19	188,76	817,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,24 - УТ9(врезка на ТЦ)	27	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9 - переход диаметра	7	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,24	34	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,25	41	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,25 - ул.Орликовой,26	6	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,26 - УТ10(врезка на ТЦ)	28	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10 - УТ11 ул.Орликовой,26(врезка на ул.Орликовой,27)	29,5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2814,44	844,33	3658,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 - ул.Орликовой,27(д/с №140)	12,5	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1053,15	315,94	1369,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 ул.Орликовой,26 - на ул.Орликовой,28	5	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,26 - переход диаметра (на д.27)	23	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: переход диаметра - ул.Орликовой,27(д/с №140)	20	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,28	43	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3794,70	1138,41	4933,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,29 - УТ12(врезка на ТЦ)	18,5	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	1632,60	489,78	2122,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ12 - ул.Орликовой,29	39	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,29 - ул.Орликовой,30	5,5	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	463,39	139,02	602,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,18 - ТК - 776	26	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	3509,26	1052,78	4562,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 776	2,5	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	337,43	101,23	438,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 776 - ул.Орликовой,33	44,5	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	6006,23	1801,87	7808,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,33 - УТ13(врезка на ТЦ)	39	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	5263,89	1579,17	6843,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13 - УТ14 (врезка в сторону ул.Орликовой,23)	18	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	2429,49	728,85	3158,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14 - ул.Орликовой,33	3	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,33 - УТ14 - на ТК - 77д	11	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	1484,69	445,41	1930,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,33 - ул.Орликовой,34	7	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,34 - УТ15(врезка на ТЦ)	34	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ15 - ул.Орликовой,34	28	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,34 - ул.Орликовой,41	47	0,15	подземная	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,41 - УТ16(врезка на ТЦ)	21	0,15	подвал	1988	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ16 - ул.Орликовой,41	42	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3706,45	1111,94	4818,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,40	47	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	4147,70	1244,31	5392,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,39 - УТ17(врезка на ТЦ)	35,5	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	3132,84	939,85	4072,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ17 - ул.Орликовой,39	23	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	1729,46	518,84	2248,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,38(конец дома)	34,5	0,08	подвал	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	2594,19	778,26	3372,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой, 38 - ул.Орликовой, 37 (стена дома)	3,5	0,08	подземная	1988	56086,12	1,24	1,02	1,06	263,18	78,95	342,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77д	2,2	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	296,94	89,08	386,02	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77д - ул.Орликовой,32	23,5	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	3171,83	951,55	4123,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,32 - переход диаметра	2,2	0,25	подвал	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	296,94	89,08	386,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Орликовой,32 УТ18(врезка на ПЦ)	51	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ18 ул.Орликовой,32 - УТ19(врезка на школ. №50)	21	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ19 ул.Орликовой,32 - переход диаметра(на shk. №50)	3,7	0,1	подвал	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	311,73	93,52	405,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - на школу №50	3	0,125	подвал	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ19 ул.Орликовой,32 - на ТК - 77в(до стены)	2,5	0,2	подвал	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,32 - ул.Орликовой,35(школа №50)	28,5	0,125	подземная	1988	65823,58	1,24	1,02	1,06	2515,09	754,53	3269,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,32 - переход диаметра	76	0,2	подземная	1988	85327,77	1,24	1,02	1,06	8694,24	2608,27	11302,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: переход диаметра - ТК - 77в	77	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	10392,80	3117,84	13510,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77в	3,2	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	431,91	129,57	561,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77в - ТК - 77г	61	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	8233,26	2469,98	10703,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77г	2,6	0,25	подземная	1988	100673,26	1,24	1,02	1,06	350,93	105,28	456,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77г - на ул.Орликовой,44	1,4	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	117,95	35,39	153,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77г - ул.Орликовой,44	21	0,1	подземная	1988	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,53 - на ул.Орликовой,50	4,5	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,53	1,5	0,25	подвал	1989	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,53 - переход диаметра	2	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ20(врезка на ПЦ)	18,2	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1606,13	481,84	2087,97	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 - ул.Орликовой,53(до стены)	93	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	8207,15	2462,14	10669,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,50 - УТ24(врезка на ПЦ)	37	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ24 - переход диаметра	15	0,15	подвал	1989	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ25(врезка на ПЦ)	21	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТ25 - ул.Орликовой,50	28	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	2470,97	741,29	3212,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,49	45	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,49 - ул.Орликовой,60	24	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,54(арка)	3,5	0,125	подземная	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	308,87	92,66	401,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,54	39,5	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	3485,83	1045,75	4531,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,55 - УТ22(врезка на ТЦ)	25	0,125	подвал	1989	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ22 - ул.Орликовой,55(до стены)	33	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,55 - ТК - 77е	25,5	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2148,43	644,53	2792,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77е	3	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77е - ул.Орликовой,56	16	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,56 УТ23(врезка на ТЦ)	25	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ23 - ул.Орликовой,56	18	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,56 - ул.Орликовой,57	8,5	0,1	подземная	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	716,14	214,84	930,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Орликовой,57 - УТ27(врезка на ТЦ)	34,5	0,1	подвал	1989	62842,35	1,24	1,02	1,06	2906,69	872,01	3778,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ27 - ул.Орликовой,57	28	0,07	подвал	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	2011,37	603,41	2614,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,57 - ул.Орликовой,57а	13	0,07	подземная	1989	53580,3	1,24	1,02	1,06	933,85	280,15	1214,00	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 42/3а - П - 1	9	0,15	надземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
надземная тепловая сеть: П - 1 - СК - 1	42	0,15	надземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П - 1 - СК - 1	9	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 1	2	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 1 - УТ1	48	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ1 - Насосная УМС	5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ1 - ТК - 1	79	0,2	надземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	9037,44	2711,23	11748,67	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 1	2	0,2	надземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 1 - УТ10(ул.Зеленая,44)	56,5	0,07	надземная	1954	53580,3	1,24	1,02	1,06	4058,65	1217,59	5276,24	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ10(ул.Зеленая,44) - УТ2	49,5	0,07	надземная	1954	53580,3	1,24	1,02	1,06	3555,81	1066,74	4622,55	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ2 - ул.Зеленая,42	1	0,05	надземная	1954	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть: ул.Зеленая,44 - УТ41	25	0,08	надземная	1954	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ41 - УТ4 (ул.Зеленая,36)	55	0,08	надземная	1954	56086,12	1,24	1,02	1,06	4135,67	1240,70	5376,37	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ4 - ул.Зеленая,36	2	0,05	надземная	1954	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ4 - УТ5	62	0,08	надземная	1954	56086,12	1,24	1,02	1,06	4662,03	1398,61	6060,64	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ5 - УТ6	30	0,07	надземная	1954	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ6 - ул.Зеленая,35	1	0,05	надземная	1954	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ5 - ул.Зеленая,33	3,5	0,05	надземная	1954	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в гильзе: УТ4 - УТ5	9	0,05	надземная	1954	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 1 - П - 2	117	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	13384,56	4015,37	17399,92	2025-2030
надземная тепловая сеть: П - 2	3	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: П - 2 - ул.Зеленая,32	28	0,15	подземная	1954	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
надземная тепловая сеть: П - 2 - ТК - 2	69	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	7893,46	2368,04	10261,49	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 2 - П - 3	146	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	16702,10	5010,63	21712,72	2025-2030
надземная тепловая сеть: П - 3	2,2	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	251,68	75,50	327,18	2025-2030
надземная тепловая сеть: П - 3	2	0,125	надземная	1954	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
надземная тепловая сеть: П 3 - П4	291	0,2	надземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	33289,79	9986,94	43276,73	2025-2030
тепловая сеть в канале : П 4 - ТК3	41	0,2	подземная	1954	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП - ТК - 1	58,5	0,1	подземная	1967	62842,35	1,24	1,02	1,06	4928,74	1478,62	6407,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ТК - 3	17	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ул.Марата,12	1	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 3 - ул.Марата,10	67	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	4372,24	1311,67	5683,91	2025-2030
ул.Марата, 10 (стена дома) - ул.Марата,	21	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	1370,40	411,12	1781,52	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Марата,10 - ТК - 9	31	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	2022,98	606,89	2629,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 9	1,5	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 9 - ул.Марата,8	3	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ул.Декабристов,11а	85	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	6391,49	1917,45	8308,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Декабристов,11а - УТ1	3	0,08	подвал	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - ул.Декабристов,11а(на ТК - 2)	11,5	0,08	подвал	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	864,73	259,42	1124,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Декабристов,11а - ТК - 2	15	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2	0,7	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	52,64	15,79	68,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2	1	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК 2 - ул.Декабристов, 13а (в/ч 2109) (стена дома)	48,8	0,08	подземная	1986	56086,12	1,24	1,02	1,06	3669,47	1100,84	4770,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2 - ул.Декабристов,13	9	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ10(ул.Генералова,2/18) - Насосная	27	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	3644,23	1093,27	4737,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: Насосная - УТ11(ул.Генералова,2/18)	27	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	3644,23	1093,27	4737,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ11 - ул.Генералова,2/18(на ТК - 55/5)	21	0,25	подвал	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	2834,40	850,32	3684,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Генералова,2/18 - ТК - 55/5	82	0,25	подземная	1962	100673,26	1,24	1,02	1,06	11067,66	3320,30	14387,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1	4	0,05	подземная	1994	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ул.Горького,17/14	21	0,05	подземная	1994	48674,5	1,24	1,02	1,06	1370,40	411,12	1781,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2	1,5	0,1	подземная	1958	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Фрунзе,17	17,5	0,1	подвал	1958	62842,35	1,24	1,02	1,06	1474,41	442,32	1916,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Фрунзе,17 - ул.Фрунзе,20	41	0,07	подземная	1958	53580,3	1,24	1,02	1,06	2945,21	883,56	3828,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ул.Фрунзе,19	8,5	0,05	подземная	1958	48674,5	1,24	1,02	1,06	554,69	166,41	721,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ТК - 3а(ул.Фрунзе,21/4)	61	0,05	подземная	1958	48674,5	1,24	1,02	1,06	3980,70	1194,21	5174,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/5 - ТК - 55/6	74	0,2	подземная	1993	85327,77	1,24	1,02	1,06	8465,45	2539,63	11005,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/6	3,5	0,2	подземная	1958	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК -55/6 - ул.Горького,2/12	26	0,07	подземная	1958	53580,3	1,24	1,02	1,06	1867,70	560,31	2428,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/6 - ТК - 55/7	54	0,2	подземная	1958	85327,77	1,24	1,02	1,06	6177,49	1853,25	8030,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/7	3	0,2	подземная	1958	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/7	2,5	0,08	подземная	1958	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/7 - ул.Халтурина,7	16	0,08	подземная	1958	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/7 - ТК - 55/8	39	0,2	подземная	1958	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/8	3,5	0,2	подземная	1958	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 55/8 - ул.Горького,15(Таможня)	29	0,15	подземная	1993	71161,04	1,24	1,02	1,06	2766,74	830,02	3596,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Генералова,2/18 - ул.Генералова,3/20	21	0,125	подземная	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13(ул.Генералова,3/20)	8	0,125	подвал	1962	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 Генералова,3/20(на ТК - 55/9)	90	0,08	подвал	1962	56086,12	1,24	1,02	1,06	6767,46	2030,24	8797,70	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: УТЗ ул. Генералова,3/20 - ул.Декабристов,2/24	75,5	0,05	подвал	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	4926,93	1478,08	6405,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТЗ ул.Генералова,3/20 - ул.Декабристов,2/24	35	0,05	подземная	1962	48674,5	1,24	1,02	1,06	2284,01	685,20	2969,21	2025-2030
надземная тепловая сеть: ЦТП - переход диаметра	12	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
надземная тепловая сеть: переход диаметра - УТ переход диаметра	39	0,2	надземная	1986	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТВ 2 - ул.Новосельская, 31 (стена дома)	13	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	933,85	280,15	1214,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: переход диаметра - ТК - 3	9	0,1	подземная	1986	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - в сторону УТ27(врезка на ул.Заречную,34)	1	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 3 - УТ27(врезка на ул.Заречную,34)	35	0,08	надземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК 27 - ул.Новосельская, 44 (стена дома)	2	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 27 - ТК - 28	35	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	2514,21	754,26	3268,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28 - ТК 29 - ТК 30	41	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	2675,55	802,67	3478,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28 - на ТК - 28а (ул.Песочная,22)	0,6	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	39,15	11,75	50,90	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28 - ТК - 28а стенка камеры(ул.Песочная,22)	12	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28	1,8	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	129,30	38,79	168,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28 - ул.Песочная,21	45	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	2936,58	880,97	3817,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ТК - 4	52	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	5948,69	1784,61	7733,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4	1,5	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4 - на ул.Новосельская,40	1,5	0,05	подземная	1975	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 4 - ул.Новосельская,40	4	0,05	надземная	1975	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4 - ТК - 5	42	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	4804,71	1441,41	6246,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5	1,5	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - в сторону ул.Новосельская,38	1	0,05	подземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - ул.Новосельская,38	2	0,05	подземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 в сторону ул.Новосельская,29а	1	0,05	подземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в гильзе: ТК - 5 - ул.Новосельская,29а(под дорогой)	8,5	0,05	надземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	554,69	166,41	721,09	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 5 - дорога	1,8	0,05	надземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	117,46	35,24	152,70	2025-2030
надземная тепловая сеть: дорога - ул.Новосельская,29а	6	0,05	надземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Новосельская,29а - врезка на дом	1,5	0,05	подвал	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на дом - ул.Новосельская,29	8	0,05	подвал	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Новосельская,29а - ул.Новосельская,29	18	0,05	надземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - ТК - 6	12	0,2	подземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6	2	0,2	подземная	1987	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - в сторону ТК - 22	1,8	0,1	подземная	1987	62842,35	1,24	1,02	1,06	151,65	45,50	197,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 22	47	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22	1	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - в сторону ул.Заречная,29	0,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - ул.Заречная,29	12	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - в сторону ул.Заречная,31	0,5	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - ул.Заречная,31	6	0,08	подземная	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Заречная,31 - врезка на дом	1	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на дом - изменение диаметра	5	0,08	подвал	1985	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменение диаметра - ул.Заречная,31(конец дома)	30	0,07	подвал	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	2155,03	646,51	2801,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Заречная,31 - ТК - 23	14	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23	0,8	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	67,40	20,22	87,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23 - в сторону ул.Заречная,32	0,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23 - в сторону ТК - 24	0,5	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	35,92	10,78	46,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23 - ТК - 24(ул.Заречная,30)	25	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	1795,86	538,76	2334,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 24	2,7	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	193,95	58,19	252,14	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК24 - ТК246	40	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ПК246- ПК25	22	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1435,66	430,70	1866,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 24 - на ул.Заречная,30	1	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 24 - ТК - 24а стенка камеры(ул.Заречная,26а)	58	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	3784,92	1135,48	4920,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 6а	0,2	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	22,88	6,86	29,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6а	2	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6а - ТК - 7	13	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7	1,2	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	137,28	41,18	178,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - на ул.Новосельская,36	1	0,05	подземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ул.Новосельская,36	2,4	0,05	подземная	1987	48674,5	1,24	1,02	1,06	156,62	46,99	203,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ТК - 8	27	0,2	подземная	1986	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - ул.Новосельская,34	2,5	0,05	подземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 8 - УТ9	13	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - УТ9(врезка на Заречную 27)	5,5	0,15	подземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ9 - ТК - 9а стенка камеры(ул.Заречная,27)	57	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	3719,67	1115,90	4835,57	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ9 - УТ10(врезка на Новосельскую 32)	17	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ10 - ул.Новосельская,32	4	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ10 - УТ11(врезка на Новосельскую 30)	32	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ11 - ул.Новосельская,30	6	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	391,54	117,46	509,01	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ11 - УТ12(врезка на Новосельскую25,27, Заречную25,26)	20	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ12 - ул.Новосельская,25(до дороги)	5	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в гильзе: УТ12 - ул.Новосельская,25(под дорогой)	8,5	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	554,69	166,41	721,09	2025-2030
надземная тепловая сеть: дорога - ул.Новосельская,25	5,5	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	358,92	107,67	466,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Новосельская,25 - врезка на дом	1	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на дом - в сторону ул.Новосельская,27	9	0,05	подвал	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть: ул.Новосельская,25 - ТК - 12а стенка кам.(ул.Новос.,27)	18	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ12 - УТ21(врезка на ул.Заречная,25)	56	0,07	надземная	1986	53580,3	1,24	1,02	1,06	4022,73	1206,82	5229,55	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ21 - ул.Заречная,25	1,2	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ21 - ТК - 21а стенка камеры(ул.Заречная,26)	58	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	3784,92	1135,48	4920,40	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ12 - УТ13(врезка на ул.Новосельскую,28)	9	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ13 - переход диаметр.	4	0,15	надземная	1986	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТВ13 - ул.Новосельская,28	2	0,05	надземная	1986	48674,5	1,24	1,02	1,06	130,51	39,15	169,67	2025-2030
надземная тепловая сеть: переход диаметр. - УТ14(врезка на Новосельскую,23, 26а)	38	0,1	надземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ14 - ул.Новосельская,23(до дороги)	5,5	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	358,92	107,67	466,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в гильзе: УТ14 - ул.Новосельская,23(под дорогой)	8	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
надземная тепловая сеть: дорога - ул.Новосельская,23	8	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ14 - ул.Новосельская,26а	3	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	215,50	64,65	280,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Новосельская,26а - врезка на дом	0,5	0,05	подвал	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на дом - ул.Новосельская,26а	8	0,05	подвал	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Новосельская,26а - ТК - 14а	30	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1957,72	587,32	2545,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Новосельская,26а - ТК - 14а	20	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1305,15	391,54	1696,69	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ14 - УТ15(врезка на ул.Новосельская,26)	26	0,1	надземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ15 - ул.Новосельская,26	3	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	215,50	64,65	280,15	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ15 - УТ16(врезка на Новосельскую 19,21)	46	0,1	надземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ16 - УТ19(до дороги)	5,8	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	416,64	124,99	541,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в гильзе: УТ16 - УТ19(под дорогой)	7	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	502,84	150,85	653,69	2025-2030
надземная тепловая сеть: дорога - УТ19(врезка на Новосельскую 19)	10	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ19 - УТ20(на Новосельскую 21)	4,5	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	293,66	88,10	381,76	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ16 - переход диаметра	2	0,1	надземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть: переход диаметра - УТ16а врезка(на ул.Новосельскую,24)	18	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	1293,02	387,91	1680,93	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ16 - ТК - 17	1	0,07	надземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 17 - ул.Новосельская, 24 (стена дома)	1	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17	1,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17 - ул.Новосельская,22	9,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	619,94	185,98	805,93	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 17 - ул.Новосельская,22	9	0,05	надземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	587,32	176,19	763,51	2025-2030
надземная тепловая сеть:ЦТП - ул.Фестивальная,9	118	0,1	надземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	9941,73	2982,52	12924,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Фестивальная,9 - УТ20(врезка на ЦП)	40,5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	3412,21	1023,66	4435,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 - врезка на "Севмис"	1,3	0,07	подвал	1983	53580,3	1,24	1,02	1,06	93,38	28,02	121,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на "Севмис"- ул.Фестивальная,9	39	0,05	подвал	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	2545,04	763,51	3308,55	2025-2030
надземная тепловая сеть:ул.Фестивальная,9 - ТК - 2	5	0,07	надземная	1983	53580,3	1,24	1,02	1,06	359,17	107,75	466,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Фестивальная,9 - ТК - 2	47	0,07	подземная	1983	53580,3	1,24	1,02	1,06	3376,22	1012,87	4389,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2	3	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 2 - ПП2	56	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	3654,41	1096,32	4750,73	2025-2030
надземная тепловая сеть: ПП2 - УТ2(врезка на Фестивальную 4	5	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ2 - ул.Фестивальная,4	1	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ2 - ул.Фестивальная,2	37	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	2414,52	724,36	3138,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП - ул.Подгорная,54	80	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	6740,16	2022,05	8762,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Подгорная,54 - УТ22(врезка на магазин)	41	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ 22 (ул.Подгорная, 54) - ул. Подгорная, 52 (стена дома)	7	0,05	подвал	1973	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ 22 (ул.Подгорная, 54) - ул. Подгорная, 52 (стена дома)	45	0,05	подвал	1973	48674,5	1,24	1,02	1,06	2936,58	880,97	3817,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Подгорная,54 УТ22 - УТ21(врезка на ТУ)	1,2	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	101,10	30,33	131,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ21 - на ул.Подгорную,22	43	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	3233,34	970,00	4203,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Подгорная,54 - ул.Подгорная,22	83	0,07	подземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	5962,26	1788,68	7750,94	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть: ул.Подгорная,22 - ТК - 3	47	0,07	надземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	3376,22	1012,87	4389,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - врезка на ул.Подгорная,16	1,5	0,07	подземная	1984	53580,3	1,24	1,02	1,06	107,75	32,33	140,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 3 - ул.Подгорная,16	4	0,05	подземная	1984	48674,5	1,24	1,02	1,06	261,03	78,31	339,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - на ул.Подгорная,16	1	0,05	подземная	1984	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3(врезка на ул.Подгорная,16) - в сторону ул.Фестивальная,7	0,8	0,05	подземная	1984	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в гильзе: ТК - 3 - ул.Фестивальная,7	12,5	0,05	надземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	815,72	244,71	1060,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ул.Фестивальная,7	10	0,05	подземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 3 - ул.Фестивальная,7	2,5	0,05	надземная	1979	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ9 - СК10	5	0,08	надземная	1970	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 6 - Фестивальная,24(лицей №6)	14,3	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	1204,80	361,44	1566,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Фестивальная,24 - УТ10б(врезка на ТУ №1)	1	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10б - УТ10а(врезка на ТК - 7)	60	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ10а - на ТК - 7	3	0,1	подвал	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Фестивальная,24 УТ10а - УТ10в (врезка на ТУ №2)	43,5	0,15	подвал	1970	71161,04	1,24	1,02	1,06	4150,11	1245,03	5395,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Фестивальная,24 УТ10в - ул.Фестивальная,24	33	0,07	подвал	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	2370,54	711,16	3081,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ТК - 8	11	0,1	подземная	1970	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - врезка на ПП8	1,5	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - сторону ПП8	1	0,05	подземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 8 - ПП8(ул.Пригородная,17а)	12	0,05	надземная	1970	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
надземная тепловая сеть: Лицей №6 - ул.Пригородная,43	125	0,07	надземная	1970	53580,3	1,24	1,02	1,06	8979,31	2693,79	11673,10	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Пригородная,43 - ул.Пригородная,45	29	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	1892,46	567,74	2460,20	2025-2030
надземная тепловая сеть: ЦТП - УТ9(врезка на ЦССМ)	32	0,1	надземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ9 - УТ11(врезка на д/с№41 ул.Фестивальная,30)	34,7	0,1	надземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	2923,54	877,06	3800,61	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ11 - УТ13(врезка на ул.Подгорная,64)	40	0,1	надземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
надземная тепловая сеть: УТ13 - ул.Подгорная,64	13,5	0,05	надземная	1983	48674,5	1,24	1,02	1,06	880,97	264,29	1145,27	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ13 - УТ15(врезка на ул.Подгорная,80)	135	0,1	надземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	11374,02	3412,21	14786,22	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ15 - ул.Подгорная,72	11,5	0,05	надземная	1984	48674,5	1,24	1,02	1,06	750,46	225,14	975,60	2025-2030
Головной паропровод - ЦТП Фестивальная,25а	194	0,2	надземная	1984	85327,77	1,24	1,02	1,06	22193,20	6657,96	28851,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП - ул.Кирова,31	16	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Кирова,31 - УТ1	9	0,2	подвал	1967	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - ул.Кирова,31(на ул.Зеленая,47)	24	0,2	подвал	1967	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ1 - ул.Кирова,31(на ул.Зеленая,47)	3,5	0,15	подвал	1967	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Кирова,31 - ул.Зеленая,47	39	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - УТ2(врезка на дом)	4	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - УТ2(врезка на дом)	2,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2(врезка на дом) - ул.Зеленая,47(стена дома)	21	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47 - УТ2(врезка на дом)	13,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1544,37	463,31	2007,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2(врезка на дом) - ул.Зеленая,47(стена дома)	10	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Зеленая,47 - ул.Зеленая,47а	29	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2766,74	830,02	3596,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Зеленая,47а - УТ3(врезка на дом)	0,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ3 ул.Зеленая,47а - стена дома(на ул.Каменная,2/1)	13,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1287,96	386,39	1674,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Зеленая,47а - ул.Каменная,2/1	24	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Зеленая,47а - ул.Каменная,2/1	21,5	0,15	надземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2051,20	615,36	2666,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Каменная,2/1(стена дома) - УТ4(врезка на УВД)	10,6	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1011,29	303,39	1314,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 - УТ5 ул.Каменная,2/1(врезка на дом)	33	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ5 - УТ6 ул.Каменная,2/1(врезка на ул.Каменная,2/3)	1,7	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	143,23	42,97	186,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6 ул.Каменная,2/1 - стена дома(на ул.Каменная,2/3)	1	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ6 ул.Каменная,2/1 - стена дома(на ул.Каменная,2/2)	34	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ул.Каменная,2/1 - ул.Каменная,2/3	56	0,08	подземная	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	4210,86	1263,26	5474,12	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Каменная,2/1 - ул.Каменная,2/2	11	0,07	надземная	1976	53580,3	1,24	1,02	1,06	790,18	237,05	1027,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ЦТП - ул.Кирова,31а	20	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: СК - 3(у стены ЦТП ул.Шевченко,26а)	2	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 3 - УТ2(выход из приямка)	21,5	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	2459,56	737,87	3197,42	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ2 - УТ3(врезка на ТК - 3)	11,5	0,2	надземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	1315,58	394,67	1710,25	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ3 - ТК - 3	90	0,1	надземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	7582,68	2274,80	9857,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 3(изменение диаметра)	1,5	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 3	0,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	35,92	10,78	46,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 3 - ул.Шевченко,11а	22	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,06	1,06	1580,36	474,11	2054,47	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ3(врезка на ТК-3) - УТ4(врезка на ул.Шевченко,26)	2	0,2	надземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ4 - ул.Шевченко,26	35	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ4 - УТ4а(начало дороги)	1,5	0,2	надземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ4а - УТ4б(под дорогой)	7	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ4б - УТ5(врезка на д/с №114)	14	0,2	надземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ5 - ТК - 4а	1,5	0,1	надземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 4а - УТ6(изменение диаметра)	1,5	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 4а УТ6 - изменение диаметра	1	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ5(врезка на Д/с № 114) - УТ7(врезка на в/ч)	0,5	0,2	надземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: изменение диаметра - ТК-4а (стена камеры)	0,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	35,92	10,78	46,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4а - ул.Шевченко,28(д/с №114)	10	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	718,34	215,50	933,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 - УТ1(врезка на коллектор)	1,5	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 УТ1 - УТ2(коллектор)	3	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 УТ2(коллектор) - на ул.Шевченко,11	0,8	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	60,16	18,05	78,20	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 1 - УТ2а(надземная прокладка)	61	0,08	надземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	4586,83	1376,05	5962,88	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: УТ2а - ул.Шевченко,11	21	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК -1 УТ1(врезка на коллектор) - на ТК - 5	0,5	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ТК - 5	50	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 5 - УТ3(врезка на ул. Шевченко, 16а)	1,3	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	148,72	44,62	193,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 5 УТ3 - на ул.Шевченко,16а	2	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 5 УТ3 - на ТК - 6	1	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - ТК - 6	12	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 - УТ4(врезка на ТК-10)	0,2	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	22,88	6,86	29,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4 - УТ4а(врезка на ТК-7)	1,5	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4а - на ТК - 10	1	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4а - на ТК - 10	0,5	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4а - на ТК - 7	2,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	179,59	53,88	233,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 7	11,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	826,10	247,83	1073,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 7 - УТ5(врезка на ул.Шевченко, 14а)	1,3	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	93,38	28,02	121,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 7 УТ5 - на ул.Шевченко,14а	1,2	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ул.Шевченко,14а	4,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	293,66	88,10	381,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 7 УТ5 - на ул.Шевченко,15	1	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 7 - ул.Шевченко,15	46	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	3304,39	991,32	4295,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4(врезка на ТК-10) - на ТК - 8	1	0,2	подземная	1968	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 6 УТ4 - на ТК - 8	1	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 8	17,5	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	1544,36	463,31	2007,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 8 - УТ6(врезка на ул. Шевченко, 16)	1	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 8 УТ6 - на ул.Шевченко,16	1,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - ул.Шевченко,16	6,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	424,17	127,25	551,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 8 УТ6 - на ул.Шевченко,18	1,2	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 8 УТ6 - на ТК - 9	1	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 9 - УТ7 (врезка на ул. Шевченко, 7)	2	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 9 УТ7 - УТ8(переход)	1	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 9 УТ7 - на ул.Шевченко,7	1,8	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	158,85	47,65	206,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 9 УТ8 - на ул.Шевченко,7б	1,2	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	90,23	27,07	117,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Шевченко,7 - УТ9(врезка на ул.Шевченко,7)	4	0,15	подвал	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Шевченко,7 УТ9 - на ул.Шевченко,7а	14	0,1	подвал	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 6 - ТК - 10	85	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	8109,40	2432,82	10542,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 - УТ12(врезка на ул.Шевченко,14)	2	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 10 - ул.Шевченко, 14 (База ШПЭТ) (стена дома)	11,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	750,46	225,14	975,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 УТ12 - на СК - 2	0,5	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	44,12	13,24	57,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10 - СК - 2	20	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: СК - 2	1	0,125	подземная	1968	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: СК - 2	1,5	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 2 - ТК - 11	40	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 11 - УТ13(изменение диаметра)	1,5	0,15	подземная	1968	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 11 УТ13 - на ТК - 12	1	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 11 - ТК - 12	30	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 12 - УТ14(врезка на ул. Шевченко, 10)	1	0,1	подземная	1968	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 12 УТ14 - на ул.Шевченко,10	1,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 12 - ул.Шевченко,10	10	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 12 УТ14 - на ТК - 13	1	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 12 - ТК - 13	40	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 - УТ15(врезка на ул. Шевченко, 8)	1	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 УТ15 - на ул.Шевченко,8	1,5	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13 - ул.Шевченко,8	12	0,05	подземная	1968	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 УТ15 - изменение диаметра	0,5	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: изменение диаметра - на ТК - 14	0,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	35,92	10,78	46,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13 - ТК - 14	73	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	5243,92	1573,17	6817,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14 - УТ16(врезка на ул. Шевченко, 6)	1,5	0,07	подземная	1968	53580,3	1,24	1,02	1,06	107,75	32,33	140,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14 УТ16 - на ул.Шевченко,6	1	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14 - ул.Шевченко,6	12	0,08	подземная	1968	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 - УТ1(врезка на ТК-20)	1,2	0,2	подземная	1953	85327,77	1,24	1,02	1,06	137,28	41,18	178,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 УТ1 - на ТК - 20	1	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ТК - 20	23	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 20 - УТ11(врезка на ТК-21)	0,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1 УТ2 - на ТК - 1а	0,8	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ТК - 1а(стенка камеры)	11	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 1а - ул. Бондарная, 14 (стена дома)	1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 2 УТ3 - на ул.Бондарная,16	3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	195,77	58,73	254,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2 - ул.Бондарная,16	3,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 2а - ТК-3	51	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 3 - УТ20 (врезка на ТК-3а)	1	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 2а УТ5 - на ТК - 13	1	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 2а - ТК - 13	97	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	9254,26	2776,28	12030,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 - УТ6(врезка на ул. Бондарная, 22)	0,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 УТ6 - на ул.Бондарная,22	2,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13 - ул.Бондарная,22	5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	326,29	97,89	424,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 13 УТ6 - на ТК - 14	1,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13 - ТК - 14	30	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14 - УТ7(врезка на ТК-14а)	0,8	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	76,32	22,90	99,22	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14 УТ7 - на ТК - 14а	1,3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	84,83	25,45	110,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14 - ТК - 14а стенка камеры(ул.Бондарная,24)	10	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14 УТ7 - на ТК - 15	0,9	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	85,86	25,76	111,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14 - ТК - 15	49	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	4674,83	1402,45	6077,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 15 - ул. Бондарная, 26 (стена дома)	12	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 15 - УТ8(врезка на ТК-15а)	0,8	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	76,32	22,90	99,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 15 УТ8 - на ТК - 16	0,7	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	66,78	20,03	86,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 15 - ТК - 16	4	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 16	2	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 16 - ТК-17	46	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 17 - УТ9(врезка на ул. Бондарная, 28)	1	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 17 УТ9 - на ул.Бондарная,28	1,2	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17 - ул.Бондарная,28	3,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 17 УТ9 - на ТК - 18	0,7	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	66,78	20,03	86,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17 - ТК - 18	46	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 18 - УТ10(врезка на ул. Бондарная ,32)	1	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 18 УТ10 - на ул.Бондарная,32	1,3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	84,83	25,45	110,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 18 - ул.Бондарная,32	3,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 18 УТ10 - на ТК - 19	1,3	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	109,53	32,86	142,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 18 - ТК - 19	71	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	5981,89	1794,57	7776,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 19	0,7	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	50,28	15,09	65,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 19	1,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 19 - ул.Бондарная,34	3,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 20 УТ11 - на ТК - 21	0,8	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	67,40	20,22	87,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 20 УТ11 - на ТК - 21	0,7	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	61,77	18,53	80,31	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20 - ТК - 21	20	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 20 УТ11 - на ТК - 14/1	0,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20 - ТК - 14/1	29	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	2443,31	732,99	3176,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 14/1	2,5	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14/1 - ТК - 26	42	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 26 - УТ12(врезка на ТК-26а)	0,8	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	67,40	20,22	87,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 26 УТ12 - на ТК - 26а	0,3	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	22,56	6,77	29,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 26 УТ12 - на ТК - 26а	0,3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	19,58	5,87	25,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 26 - ТК - 26а стенка камеры(ул.Бондарная,5)	12	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	783,09	234,93	1018,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 26 УТ12 - на ТВ1 (врезка в канале на ТК-27)	0,7	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	58,98	17,69	76,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 26 - ТВ1(врезка в канале на ТК-27)	25	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 - ТК - 27	0,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 27	1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 27 - ул.Первомайская,2	2,6	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	169,67	50,90	220,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 - СК - 3	26	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	1955,04	586,51	2541,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: СК - 3	2	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 3 - ТВ2(врезка в канале на ТК - 28)	27	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ2 - ТК - 28	0,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 28	1,2	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	78,31	23,49	101,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 28 - ул.Первомайская,4	2,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ2 - ТК - 29	29	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 29 - УТ13(врезка на ТК-29а)	0,5	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 29 УТ13 - на ТК - 30	0,5	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29 - ТК - 30	33,5	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	2406,45	721,94	3128,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 29 УТ13 - на ТК - 29а	0,8	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29 - ТК - 29а стенка камеры(ул.Первомайская,6)	13	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	848,35	254,50	1102,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 30 - УТ14(переходы)	1,3	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	93,38	28,02	121,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 30 УТ14 - на ул.Первомайская,8	0,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 30 - ул.Первомайская,8	3,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	228,40	68,52	296,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 21 - УТ15(врезка на ТК-21а)	1	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 21 УТ15 - на ТК - 21а	0,7	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	45,68	13,70	59,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21 - ТК - 21а стенка камеры(ул.Бондарная,12)	11	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	717,83	215,35	933,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 21 УТ1 - на ТК - 22	1,2	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	101,10	30,33	131,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21 УТ1 - на ТК - 22	54	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	4549,61	1364,88	5914,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 22 - УТ16(врезка на ТК-22а)	1	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 22 УТ16 - на ТК - 23	0,5	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	35,92	10,78	46,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - ТК - 23	8	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 22 - УТ16(врезка на ТК-22а)	2	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 22 УТ16 - на ТК - 22а	1,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 22 - ТК - 22а стенка камеры(ул.Бондарная,10а)	40	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	2610,29	783,09	3393,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 22а - ул. Бондарная, 10а (стена дома) (клуб Подросток)	1,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 23 - УТ17(врезка на ТК-23а)	0,8	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	57,47	17,24	74,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 23 УТ17 - на ТК - 23а	1,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23 - ТК - 23а (ул.Бондарная,10)	10	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	652,57	195,77	848,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 23а - ул. Бондарная, 10 (стена дома)	0,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 23 УТ17 - на ТК - 24	0,7	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	50,28	15,09	65,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 23 - ТК - 24	32	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	2298,70	689,61	2988,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 24 - УТ18(врезка на ТК-24а)	0,8	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	57,47	17,24	74,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 24 УТ18 - на ТК - 24а	1	0,04	подземная	1953	46221,6	1,24	1,02	1,06	61,97	18,59	80,56	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 24 - УТ18(врезка на ТК-24а)	10	0,04	подземная	1953	46221,6	1,24	1,02	1,06	619,69	185,91	805,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 24а - ул. Бондарная, 8 (стена дома)	1	0,04	подземная	1953	46221,6	1,24	1,02	1,06	61,97	18,59	80,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 24 УТ18 - на ТК - 25	1,3	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	93,38	28,02	121,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 24 - ТК - 25	36	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	2586,04	775,81	3361,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 25 - УТ19(врезка на пр. Кольский, 161)	0,7	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	50,28	15,09	65,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 25 УТ19 - на пр.Кольский, 161	0,2	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	13,05	3,92	16,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 25 УТ19 - на пр.Кольский, 161	1	0,04	подземная	1953	46221,6	1,24	1,02	1,06	61,97	18,59	80,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25 - пр.Кольский, 161	6	0,04	подземная	1953	46221,6	1,24	1,02	1,06	371,81	111,54	483,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 25 УТ19 - на ТК - 25б	1	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	71,83	21,55	93,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25 - ТК - 25б(пр.Кольский, 163)	29	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	2083,20	624,96	2708,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 3 УТ20 - на ТК-3а	1,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	97,89	29,37	127,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 3 - ТК-3а (стена камеры ул Бондарная, 7)	11,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	750,46	225,14	975,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 3а - ул. Бондарная, 7 (стена дома)	1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 3 УТ20(врезка на ТК-3а) - на ТК-4	0,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 3 - ТК-4	40	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 4 - УТ21(врезка на ул. Бондарная, 7а)	0,9	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	79,42	23,83	103,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 4 УТ21 - на ул. Бондарная, 7а	1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 4 - ул. Бондарная, 7а	25,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	1664,06	499,22	2163,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 4 УТ21 - на ТК-5	0,8	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	70,60	21,18	91,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 4 - ТК-5	37,3	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	3291,68	987,51	4279,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 5 - УТ22(врезка на ул. Бондарная, 9)	0,5	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	44,12	13,24	57,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 5 УТ-3 - на ул. Бондарная, 9	0,7	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	45,68	13,70	59,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 5 - ул. Бондарная, 9	4,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	293,66	88,10	381,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК- 5 УТ-22 - на ТК-5а	0,8	0,125	подземная	1953	65823,58	1,24	1,02	1,06	70,60	21,18	91,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК- 5 - ТК-5а	10	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в камере: ТК-5а	1,6	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	134,80	40,44	175,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-5а - ТК-6	32	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-6	2,2	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	185,35	55,61	240,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-6 - ул. Бондарная, 11(стена дома)	7	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	456,80	137,04	593,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-6 - ТК-7	48,3	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	4069,37	1220,81	5290,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 - УТ23(врезка на ул. Бондарная, 13)	0,8	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	67,40	20,22	87,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 УТ23 - на ул. Бондарная, 13	0,9	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	64,65	19,40	84,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 - ул. Бондарная, 13	6,6	0,07	подземная	1953	53580,3	1,24	1,02	1,06	474,11	142,23	616,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-7 УТ23 - на СК-2	0,6	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	50,55	15,17	65,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-7 - СК-2	21,5	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	1811,42	543,43	2354,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК-2	2,8	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	235,91	70,77	306,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК-2 - ТК-8	52	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	4381,10	1314,33	5695,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-8	2	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-8 - ТК-9	26	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 - УТ24(врезка на ТК-9а)	0,7	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	58,98	17,69	76,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 УТ24 - на ТК-9а	0,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	32,63	9,79	42,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 - ТК-9а(стена камеры ул. Первомайская, 18)	17,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	1142,00	342,60	1484,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-9 УТ24 - на ТК-10	0,5	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-9 - ТК-10	8,7	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	732,99	219,90	952,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-10 - УТ-25(врезка на ТК-10а)	0,6	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	50,55	15,17	65,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-10 УТ25 - на ТК-10а	0,9	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	58,73	17,62	76,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-10 - ТК-10а	3,3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	215,35	64,60	279,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-10 УТ25 - на ТК-11	0,5	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-10 - ТК-11	55	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	4633,86	1390,16	6024,02	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-11 - УТ26(врезка на ТК-11а)	0,7	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	58,98	17,69	76,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-11 УТ26 - на ТК-11а	1,1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	71,78	21,53	93,32	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - ТК-11а	16	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	1044,12	313,24	1357,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 11а - ул. Первомайская, 22 (стена дома)	1	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	65,26	19,58	84,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-11 УТ26(врезка на ТК-11а) - УТ27(вр на Перв, 24)	0,3	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	25,28	7,58	32,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-11 УТ27 - на ул. Первомайскую, 24	0,8	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-11 - ул. Первомайская, 24	5,2	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	339,34	101,80	441,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-11 УТ27 - на ТК-12	0,5	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК11 - ТК-12	43	0,1	подземная	1953	62842,35	1,24	1,02	1,06	3622,84	1086,85	4709,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-12 - УТ28(врезка на ТК-12а)	0,4	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	30,08	9,02	39,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-12 УТ28 - на ТК-12а	0,6	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	39,15	11,75	50,90	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12 - ТК-12а	17,3	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	1128,95	338,69	1467,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК-12 УТ28 - на ТК-12б	0,7	0,08	подземная	1953	56086,12	1,24	1,02	1,06	52,64	15,79	68,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК-12 - ТК-12б	18,5	0,05	подземная	1953	48674,5	1,24	1,02	1,06	1207,26	362,18	1569,44	2025-2030
надземная тепловая сеть: ЦТП - дорога	50	0,125	надземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	4412,44	1323,73	5736,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: под дорогой	12	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: дорога - ул.Баумана,59	31	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2735,72	820,71	3556,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,59	23	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	2029,72	608,92	2638,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,59 - ул.Баумана,57(арка)	3	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,57 - изменение диаметра	39,5	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	3485,83	1045,75	4531,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменение диаметра - ул.Баумана,57	9,5	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	800,39	240,12	1040,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,55	51	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	4296,85	1289,06	5585,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,53 - изменение диаметра	8,5	0,125	подвал	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	750,12	225,03	975,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменение диаметра - ул.Баумана,53	30,5	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2909,84	872,95	3782,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Бауман,53 - ТК - 1	14	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 1	2,5	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 1 - ТК - 2	157	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	13855,07	4156,52	18011,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 2 - УТ1 (врезка на ОРКО)	1	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 2 УТ1 - УТ2 (врезка на ул.Фадеев Ручей, 26)	1	0,125	подземная	1985	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 2 УТ2 - на ул.Ф.Ручей, 26	0,8	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	52,21	15,66	67,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 5 УТ8 - на ТК - 10	1,5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - ТК - 10	7,5	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 - УТ9 (врезка на ТК-10а)	0,7	0,08	подземная	1965	56086,12	1,24	1,02	1,06	52,64	15,79	68,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 УТ9 - на ТК - 10а	2,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	163,14	48,94	212,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10 - ТК - 10а стенка камеры (ул.Ф. Ручей, 19)	17,5	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	1142,00	342,60	1484,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 УТ9 - УТ10 (изменение диаметра)	0,7	0,07	подземная	1985	53580,3	1,24	1,02	1,06	50,28	15,09	65,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в камере: ТК - 10 УТ10 - на ул.Ф.Ручей, 13	0,7	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	45,68	13,70	59,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10 - ул.Ф.Ручей, 13	64	0,05	подземная	1985	48674,5	1,24	1,02	1,06	4176,47	1252,94	5429,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК 26Б до пр.Кольский, 154	170	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	15002,31	4500,69	19503,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29 - СК - 29	6	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 29	4	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 29 - пр.Кольский, 138/2	50	0,35	подземная	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/2 (стена дома) - УТ1 (врезка в сторону пр.Кольский 140/2)	7	0,35	подвал	1979	0	1,24	1,02	1,06	0,00	0,00	0,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/2 УТ1 - УТ2 (врезка на ТЦ)	25,5	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3441,77	1032,53	4474,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/2 УТ2 - на пр.Кольский, 140/2	22	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2969,37	890,81	3860,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 140/2 (вставка)	15	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 140/2 (арка)	7	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	944,80	283,44	1228,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 140/2 (от арки до УТ10 (врезка на пр.Кольский 140/3))	5	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 140/2 УТ10 - пр.Кольский, 140/3	16,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/3 - УТ2/1(врезка на ТЦ)	34	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/3 УТ2/1 - пр.Кольский,140/4(нар.стенка)	21	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/4 - изменён диаметр на УТ12(врезка на д/с)	1	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменён диаметр пр.Кольский,140/4 - УТ12	6,5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	547,64	164,29	711,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/4 УТ12 - изменён диаметр в сторону д/с	0,5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменён диаметр пр.Кольский,140/4(стена дома)	4	0,08	подвал	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	300,78	90,23	391,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,140/4 - пр.Кольский,140а(д/с № 125)	27	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	2030,24	609,07	2639,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/4 УТ12 - пр.Кольский,140/4(конец дома)	30	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/2 УТ10 - пр.Кольский,140/1	18	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2429,49	728,85	3158,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/1 - УТ2/2(врезка на ТЦ)	29	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3914,17	1174,25	5088,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/1 УТ2/2 - пр.Кольский,142	28	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3779,20	1133,76	4912,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,142	14	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	1889,60	566,88	2456,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,142(арка)	12	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	1619,66	485,90	2105,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,142 в сторону пр.Кольский,144	18	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2429,49	728,85	3158,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,144 - УТ(врезка ТЦ 1)	62,1	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	8381,73	2514,52	10896,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,144 УТ(врезка ТЦ 1) - УТ(врезка ТЦ 2)	76	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	10257,83	3077,35	13335,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,144 УТ(врезка ТЦ 2) - пр.Кольский,146	25	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,146(до арки)	20	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,146(арка)	7	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 146 - пр.Кольский, 148	14	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 148 - УТ 2/5 (врезка ТЦ)	28	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 148 УТ 2/5 - пр.Кольский, 150/2	18	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/2 - УТ17 (врезка в сторону пр.Кольский 150/3)	13	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1487,17	446,15	1933,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/2 УТ17 - пр.Кольский, 150/3	21	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	1853,23	555,97	2409,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/3 - УТ18 (врезка на д/с)	13	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	1147,24	344,17	1491,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/3 УТ18 - пр.Кольский, 150/3 (в стор.1406)	11	0,08	подвал	1981	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 150/3 - пр.Кольский, 1406 (д/с)	40	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/3 УТ18 - УТ18/1 (врезка на ТЦ)	12	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/3 УТ18/1 - пр.Кольский, 150/4	16	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/4	25	0,08	подвал	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/2 УТ17 - пр.Кольский, 150/2 (до арки)	6,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	743,59	223,08	966,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 150/2 (арка)	7	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	800,79	240,24	1041,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/2 - пр.Кольский, 150/1	15	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/1 - УТ2/9 (врезка ТЦ)	22	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 150/1 УТ2/9 - пр.Кольский, 152	43	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 152 - пр.Кольский, 152 (до арки)	24	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 152 (арка)	7	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 152 - ул.Беринга, 2	14	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1335,67	400,70	1736,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 2 - УТ2/10 (врезка на ПЦ)	30	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 2 УТ2/10 - ул.Беринга, 4	26,4	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2518,69	755,61	3274,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 4	18	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Беринга, 4	10	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 4 - ул.Беринга, 6	22	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 6 - УТ22 (врезка на ПЦ)	54	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	5151,86	1545,56	6697,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга, 6 УТ22 - ул.Беринга, 6	48	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
тепловая сеть в канале: ул.Беринга, 6 (стена дома) - УТ20 (ул.Беринга, 8)	6	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/2 УТ1 (врезка с сторону Кольский 140/2) - пр.Кольский, 138/1	20	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2699,43	809,83	3509,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/1	17	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2294,51	688,35	2982,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 138/1 - пр.Кольский, 138/1	12	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	1619,66	485,90	2105,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 138/1 - пр.Кольский, 136/2	15	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/2 - УТ1/1 (врезка ПЦ)	25	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3374,29	1012,29	4386,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/2 УТ1/1 - пр.Кольский, 136/1	30	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/1 - пр.Кольский, 136/1 (до арки)	15	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 136/1 (арка)	7	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	944,80	283,44	1228,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/1 - УТ1/2 (врезка ПЦ)	19,5	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2631,94	789,58	3421,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/1 УТ1/2 - пр.Кольский, 136/3	1,5	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/3 - УТ3 (врезка на пр.Ледокольный, 1)	109	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	14711,89	4413,57	19125,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 136/3 УТ3 -	6	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
пр.Кольский,136/3 в сторону пр.Ледокольный,1)												
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,136/3 - ТК - 29а	98	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	11211,00	3363,30	14574,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29а	5	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29а - пр.Ледокольный,1	15	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1715,97	514,79	2230,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,1 - УТ7/2(врезка на ТЦ)	22	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,1 УТ7/2 - пр.Ледокольный,1	50	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	5719,90	1715,97	7435,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Ледокольный,1 - пр.Ледокольный,3(арка)	3	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,3 - пр.Ледокольный, 5	37	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,5 - УТ7/3(врезка на ТЦ)	41	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,5 УТ7/3 - пр.Ледокольный,7	16	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,7 - УТ25(врезка ТЦ,переход диаметра)	30	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ25 пр.Ледокольный,7(стена дома)	34	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,136/3 УТ3(врезка на пр. Ледокольный 1) - пр.Кольский,136/4	6,5	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	877,31	263,19	1140,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,136/4 - УТ3/1(врезка на ТЦ)	28	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3779,20	1133,76	4912,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,136/4 УТ3/1 - пр.Кольский,136/4	1	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	134,97	40,49	175,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,136/4(арка)	8	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	1079,77	323,93	1403,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,136/5 - УТ3/2(врезка на ТЦ)	23	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	3104,34	931,30	4035,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,136/5 УТ3/2 - пр.Кольский,136/5	36	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	4858,97	1457,69	6316,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,136/5 - пр. Кольский,140/6	21	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2834,40	850,32	3684,72	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,140/6 - УТЗ/3(врезка на ТЦ)	10	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	1349,71	404,91	1754,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТЗ/3(врезка на ТЦ) - пр.Кольский,140/6 (в сторону ул.Беринга,14)	3	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,140/6 - ул.Беринга,14	17	0,25	подземная	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	2294,51	688,35	2982,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 - УТ 3/4(врезка на ТЦ)	30	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 УТ 3/4 - УТ7(врезка на ТК-296)	56	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	7558,40	2267,52	9825,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 УТ7 - до перехода диаметра	45	0,25	подвал	1979	100673,26	1,24	1,02	1,06	6073,71	1822,11	7895,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 от перехода диаметра УТ-7/1(врезка на ТЦ)	34	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 УТ 7/1 - УТ8а(до перехода диаметра, в сторону ул.Беринга,12)	2,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 УТ 8а - ул.Беринга,14(в сторону ул.Беринга,12)	50	0,08	подвал	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Беринга,14 - ул.Беринга,12	25	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,14 УТ7(врезка на ТК-296) - ул.Беринга,14(в сторону ТК - 296)	8,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	972,38	291,71	1264,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Беринга,14 - ТК - 296	74	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	8465,45	2539,63	11005,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 296 - до врезки на школу	2	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 296(врезка на школу) - ТК - 296	1,8	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	151,65	45,50	197,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 296(от врезки на школу) - ТК - 296(в сторону ТК - 29в)	1,2	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	137,28	41,18	178,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 296 - школа № 15(гимназия)	9	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 296 - ТК - 29в	45	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	5147,91	1544,37	6692,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29в	6	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 29в - ул.Беринга,22	30	0,2	подземная	1980	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Беринга,22 - УТ31(врезка на Беринга 24)	9	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1029,58	308,87	1338,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ31 - УТ32(врезка ТЦ) ул.Беринга,22	43	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	3794,70	1138,41	4933,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ32 - ул.Беринга,22(конец дома) в сторону ул.Беринга, 20	55	0,08	подвал	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	4135,67	1240,70	5376,37	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в канале: УТ32 - ул.Беринга,22(конец дома) в сторону ул.Беринга, 20	6	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	451,16	135,35	586,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ31 ул.Беринга,22 на ул.Беринга,24	1,8	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	171,73	51,52	223,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,24	22	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,24 - ул. Беринга,26(арка)	6	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,26 - УТ34(врезка на ТЦ)	38	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,26 УТ34 - ул.Беринга, 28	18	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	1588,48	476,54	2065,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул. Беринга,28 - пр.Ледокольный,11	25	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 26а - пр.Кольский,164	52	0,3	подземная	1976	108536,31	1,24	1,02	1,06	7566,69	2270,01	9836,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,164 - УТ1(врезка на Кольский 166)	1,5	0,3	подвал	1976	108536,31	1,24	1,02	1,06	218,27	65,48	283,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ1 - УТ2(врезка ТЦ) пр.Кольский,164	1,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,164 УТ2 в сторону пр.Кольский,162	77	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	10392,80	3117,84	13510,64	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,164 - пр.Кольский,162	6	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	809,83	242,95	1052,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,162 - УТ(врезка на д/с)	17,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	2362,00	708,60	3070,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,162 УТ(врезка на д/с) - УТ13(врезка на ТЦ)	0,4	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	53,99	16,20	70,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,162 УТ13 - пр.Кольский,162	28	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	3779,20	1133,76	4912,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,162 - пр.Кольский,160	6	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	809,83	242,95	1052,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,160 - УТ11(врезка ТЦ) пр.Кольский,160	49,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	6681,09	2004,33	8685,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,160 УТ11 - пр.Кольский,160	45,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	6141,20	1842,36	7983,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,160 - ул.Беринга,1	22	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	2969,37	890,81	3860,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,1 - УТ10 (врезка на ТЦ)	11	0,25	подвал	1985	100673,26	1,24	1,02	1,06	1484,69	445,41	1930,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ10 ул.Беринга,1 на ул.Беринга,3	34	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,1 - ул.Беринга,3	11	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,3 - УТ11(врезка на ПЦ)	31	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,3 УТ11 - ул.Беринга,3	18	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,9	16	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	1830,37	549,11	2379,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,9 - ул.Беринга,11(арка)	5	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,11 - УТ12(врезка на ПЦ)	21	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	2402,36	720,71	3123,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,11 УТ12 - УТ13(врезка на ул. Беринга,7)	26,5	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	3031,54	909,46	3941,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ13 ул.Беринга,11 на ул.Беринга,7	16	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,11 - ул.Беринга,7	56	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,7 - УТ15(врезка на ПЦ)	20	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-15 ул.Беринга,7 на ул.Беринга,5	38	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,7 - ул. Беринга,5(арка)	3	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,5 - УТ(врезка на ПЦ)	35	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,5 УТ(врезка на ПЦ) -конец дома	7	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	589,76	176,93	766,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Беринга 11 УТ13(врезка на Беринга7) - ул.Беринга,13	120	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	13727,75	4118,33	17846,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,13	27	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Беринга,13 - ул.Беринга,15(арка)	5	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,15 - УТ16(врезка на ПЦ)	21	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ16 ул.Беринга,15 - ул.Беринга,17	43	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Беринга,17	49	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	4674,83	1402,45	6077,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,15 - УТ17(врезка на ПЦ) пр.Ледокольный,15	30	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-17 пр.Ледокольный,15 на пр.Ледокольный,17	36	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Ледокольный,15 - пр.Ледокольный,17	12	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,164 УТ1(врезка на Кольский 166) - пр.Кольский,164	30	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	4049,14	1214,74	5263,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,164 - пр.Кольский,166	9	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	1214,74	364,42	1579,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,166 - УТ18(врезка на ТЦ) пр.Кольский,166	28,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	3846,69	1154,01	5000,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ18 пр.Кольский,166 - УТ19(врезка на д/с №19) пр.Кольский,166	9,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	1282,23	384,67	1666,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ19 пр.Кольский,166 на д/с №19	20	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,166 - пер.Якорный 4а д/с №19	68	0,08	подземная	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	5113,19	1533,96	6647,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ19 пр.Кольский,166 - пр.Кольский,166	7,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	1012,29	303,69	1315,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,166 - пр. Кольский,168	7	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	944,80	283,44	1228,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,168 - УТ20(врезка на ТЦ) пр.Кольский,168	81	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	10932,69	3279,81	14212,49	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 пр.Кольский,168 - пр.Кольский,168	33	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	4454,06	1336,22	5790,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пер.Якорный,2 - УТ21(врезка на д.№3) пер.Якорный,2	11	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	1484,69	445,41	1930,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пер.Якорный,2 УТ21 - пер.Якорный, 2(на пер.Якорный,4)	27	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	3644,23	1093,27	4737,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пер.Якорный,2 - пер. Якорный,4(арка)	3	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пер.Якорный,4 - УТ22(врезка на ТЦ) пер.Якорный,4	12,5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	1687,14	506,14	2193,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ22 - УТ23(врезка на д/с №19) пер.Якорный,4	63	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	7207,07	2162,12	9369,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ23 - пер.Якорный,4 на д/с №19	15	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пер.Якорный,4 - пер.Якорный 4а д/с №19	37	0,08	подземная	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	2782,18	834,65	3616,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ23 пер.Якорный,4 - пер.Якорный,4(на пер.Якорный,6)	41	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пер.Якорный,4 - пер.Якорный,6	48	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	5491,10	1647,33	7138,43	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 - УТ24(врезка на пер.Якорный,14)	17	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1944,76	583,43	2528,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ24 пер.Якорный,6 - пер.Якорный,6(на дом пер.Якорный,14)	14	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный,14	18	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,14 - УТ25(врезка на ТЦ)	38	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ25 пер.Якорный,14 - пер.Якорный,14	118	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	13498,95	4049,69	17548,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,16 - УТ(врезка на магазин)	28	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,16 УТ(врезка на магазин) - УТ26(врезка на ТЦ)	11	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ26 - пер.Якорный,16	10	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,29 - пр.Ледокольный,29 УТ27(переход диаметра)	10	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ27 - пр.Ледокольный,29	46	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Ледокольный,29 - пр.Ледокольный,31	15	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 УТ24(врезка на Якорный 14) - УТ(врезка ТЦ)Якорный 6	14	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,6 УТ(врезка ТЦ) - пер.Якорный,6	31,7	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3024,33	907,30	3931,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ-246 (ТЦ) - пер. Якорный,6 (на 6а РП)	17	0,05	подвал	1976	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный, 6а(РП)	17	0,05	подземная	1976	48674,5	1,24	1,02	1,06	1109,37	332,81	1442,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,6 - пер.Якорный,12	47	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	4484,02	1345,21	5829,23	2025-2030
#ССЫЛКА!	24,5	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2337,42	701,22	3038,64	2025-2030
#ССЫЛКА!	22	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,12 - пер.Якорный,10	7	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,10 - УТ32(врезка на ТЦ) пер.Якорный,10	24	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
УТ32 пер.Якорный,10 - пер.Якорный,10	35,6	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3396,41	1018,92	4415,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,10 - пер.Якорный,8(арка)	4	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,8	39	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3720,79	1116,24	4837,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Ледокольный,25 - УТ33(врезка на ТЦ)	46	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ33 - пр.Ледокольный,25	27	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	2382,72	714,82	3097,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Ледокольный,25 - школа №39	76	0,125	подземная	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	6706,92	2012,07	8718,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,2 УТ21(врезка на Якорный3) - пер.Якорный, 2(на пер.Якорный,3)	2	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,2 - пер.Якорный,3	60	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 - УТ40(врезка на школу №13)	0,5	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 УТ40 - УТ41(врезка на ТЦ)	17	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	1621,88	486,56	2108,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный, 3 УТ41 - пер.Якорный, 3	31	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2957,55	887,26	3844,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,3 - школа №13	26	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,3 УТ40(врезка на школу№13 - пер.Якорный,3(на пер.Якорный,1)	7,5	0,2	подвал	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	857,98	257,40	1115,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пер.Якорный,1(арка)	3	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пер.Якорный,1 - пр.Кольский,170	33	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	3775,13	1132,54	4907,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,170 - УТ42(врезка на ТЦ)	36	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,170 УТ42 - пр.Кольский,170.	38	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,170 - пр.Кольский,172	14	0,2	подземная	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 172 - УТ43 (врезка на ТЦ)	39	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	4461,52	1338,46	5799,97	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 172 УТ43 - врезка на д/с	27	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 172 (врезка на д/с) - пр.Кольский, 172.	4	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 172 - пр.Кольский, 174/1	10	0,2	подземная	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/1 - УТ44 (врезка на ТЦ)	56	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	6406,28	1921,89	8328,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/1 УТ44 - пр.Кольский, 174/1	28	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 174/2 (арка)	5	0,2	подземная	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/2 - УТ45 (врезка на ТЦ)	3	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/2 УТ45 - пр.Кольский, 174/2	31	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/3 - УТ46 (врезка на ТЦ)	29	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/3 УТ46 - пр.Кольский, 174/3	25,8	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	2461,44	738,43	3199,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 174/4 - 174/5 (арка)	4	0,15	подземная	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 174/5 - УТ47 (врезка на ТЦ)	60	0,15	подвал	1977	71161,04	1,24	1,02	1,06	5724,29	1717,29	7441,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ47 - пр.Кольский, 174/5	53	0,125	подвал	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	4677,19	1403,16	6080,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 174/5 - пр.Кольский, 176/3	24	0,125	подземная	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	2117,97	635,39	2753,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 176/3 - УТ (врезка на пожарную часть)	8,5	0,125	подвал	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	750,12	225,03	975,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 176/3 УТ (врезка на пожарную часть) - УТ48 (врезка на ТЦ)	25	0,125	подвал	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 176/3 УТ48 - пр.Кольский, 176/3	27,6	0,125	подвал	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	2435,67	730,70	3166,37	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 176/2 (от стены до стены дома)	37,3	0,125	подвал	1977	65823,58	1,24	1,02	1,06	3291,68	987,51	4279,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 11 - УТ1 (овраг)	49	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	5605,50	1681,65	7287,15	2025-2030
надземная тепловая сеть: УТ1 (овраг) - ТК-11а	22,5	0,2	надземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	2573,95	772,19	3346,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 11а	2,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 11а - ул. Г. Рыбачьего, 27	53,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	6120,29	1836,09	7956,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 27 - врезка на Г. Рыбачьего, 28	2,5	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыб., 27 (от врезки на ул. Г. Рыб., 28) - до УТ4 (врезка на Г. Рыб., 21, 26)	1	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 27 УТ4 - УТ2 (стена дома в сторону Г. Рыб., 21)	7	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 27 УТ4 - на ул. Г. Рыбачьего, 26	15	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Г. Рыбачьего, 27 - ул. Г. Рыбачьего, 26	26	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 27 (от врезки на ул. Г. Рыб., 28) - до УТ3 (врезка на ТЦ)	35,5	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	3132,84	939,85	4072,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 27 УТ3 (врезка на ТЦ) - на ул. Г. Рыбачьего, 28	29	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2559,22	767,77	3326,98	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Г. Рыбачьего, 27 - ул. Г. Рыбачьего, 28	10	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 28 - УТ15 (врезка на ТЦ)	32,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3100,65	930,20	4030,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 28 УТ15 (врезка на ТЦ) - на ул. Г. Рыбачьего, 29	37,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3577,68	1073,30	4650,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 29	33	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Г. Рыбачьего, 29 - ул. Г. Рыбачьего, 30 (арка)	2	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Г. Рыбачьего, 30 - УТ16 (врезка на ТЦ)	17,5	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	1544,36	463,31	2007,66	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ16 - УТ17(врезка на ул.Г.Рыбачьего,32)	56	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	4941,94	1482,58	6424,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17 - на ул.Г.Рыбачьего,32	0,5	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	44,12	13,24	57,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17 - на ул.Г.Рыбачьего,32	3,7	0,07	подвал	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	265,79	79,74	345,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,32	29,5	0,07	подвал	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	2119,12	635,74	2754,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,32 - ул. Г.Рыбачьего,31(арка)	2	0,07	подземная	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,30 УТ17(врезка на Г.Рыбач., 32) - на ул.Г.Рыбачьего,33	2,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 - на УТ18(изменён диаметр)	3	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменён диаметр - УТ18(врезка на ПЦ)	28	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 УТ18(врезка на ПЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,34	1,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 УТ18(врезка на ПЦ) - УТ19(измен диам) на ул.Г.Рыб., 34	20	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,33 УТ19 - УТ20(измен диам) на ул.Г.Рыбачьего,34	11	0,07	подвал	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	790,18	237,05	1027,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,33 - ул.Г.Рыбачьего,34	9	0,07	подземная	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	646,51	193,95	840,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,27 - ул.Г.Рыбачьего,21	48	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	4579,43	1373,83	5953,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 - УТ5(врезка на ул.Г.Рыбачьего,23)	3,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ5 - на ул.Г.Рыбачьего,23	27,3	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2052,80	615,84	2668,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,23	30,5	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2293,42	688,02	2981,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,23 - ул.Г.Рыбачьего,22(арка)	1,6	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	120,31	36,09	156,40	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,22 - УТ7(врезка на ТЦ)	29	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,22 УТ7 - на ул.Г.Рыбачьего,16	32,8	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2466,36	739,91	3206,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,22 - ул.Г.Рыбачьего,16(д/с №115)	40	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ5(врезка на Г.Рыбач.,23) - УТ6(врезка на ТЦ)	26	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 УТ6 - на ул.Г.Рыбачьего,20(изменён диаметр)	8	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,21 (изменён диаметр) - конец дома	7	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	617,74	185,32	803,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,21 - ул.Г.Рыбачьего,20 (арка)	1,7	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	150,02	45,01	195,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,20	31	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2735,72	820,71	3556,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,19 - УТ9(врезка на ТЦ)	31,7	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2797,49	839,25	3636,74	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,19 УТ9 - на ул.Г.Рыбачьего,18	34	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,19 - ул.Г.Рыбачьего,18	10,5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	884,65	265,39	1150,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,18 - УТ10(врезка на ТЦ)	34,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2906,69	872,01	3778,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,18 УТ10 - на ул.Г.Рыбачьего,17	39,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	3327,95	998,39	4326,34	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Г.Рыбачьего,18 - ул.Г.Рыбачьего,17	25,2	0,1	надземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2123,15	636,95	2760,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8 - ТК - 8а	104	0,25	подземная	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	14037,03	4211,11	18248,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8а - врезка на пр.Кольский,212	1,5	0,25	подземная	1972	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8а - на пр.Кольский,212	1,5	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8а - пр.Кольский,212	15	0,1	подземная	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,212 - УТ2(врезка на ТЦ)	1	0,1	подвал	1972	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 212 УТ2 - на пр.Кольский, 210	55,5	0,08	подвал	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	4173,27	1251,98	5425,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 212 - пр.Кольский, 210	22	0,08	подземная	1972	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8а (врезка на ул.Г.Рыбачьего, 212) - на ул.Г.Рыбачьего, 10	1,5	0,3	подземная	1972	108536,31	1,24	1,02	1,06	218,27	65,48	283,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8а - ул.Г.Рыбачьего, 10	78	0,3	подземная	1972	108536,31	1,24	1,02	1,06	11350,04	3405,01	14755,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 10 - УТ1 (врезка на ул.Г.Рыбачьего, 11)	0,8	0,3	подвал	1975	108536,31	1,24	1,02	1,06	116,41	34,92	151,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 10 УТ1 - на ул.Г.Рыбачьего, 11	13,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1137,40	341,22	1478,62	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Г.Рыбачьего, 10 - ул.Г.Рыбачьего, 11	8,5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	716,14	214,84	930,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 11 - УТ7 (врезка на ПЦ)	0,6	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	52,95	15,88	68,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 11 УТ7 - переход диаметра (на ул.Г.Рыбачьего, 12)	8,7	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	767,77	230,33	998,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - ул.Г.Рыбачьего, 11 (конец дома)	93	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	6993,04	2097,91	9090,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 12	24	0,07	подвал	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	1724,03	517,21	2241,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Г.Рыбачьего, 12 - ул.Г.Рыбачьего, 13 (арка)	2,1	0,07	подземная	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	150,85	45,26	196,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 10 УТ1 - переход диаметра (на УТ3)	2,5	0,3	подвал	1975	108536,31	1,24	1,02	1,06	363,78	109,13	472,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ3 (врезка на ПЦ)	23	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 10 УТ3 (врезка на ПЦ) - УТ4 (врезка на ул.Г.Рыбач, 9)	43	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Г.Рыбачьего, 10 УТ4 - переход диаметра (на ул.Г.Рыбачьего, 9)	0,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - конец дома (на ул.Г.Рыбачьего, 9)	2,1	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	200,35	60,10	260,45	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,9 - УТ5(врезка на ТЦ)	22,3	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	2127,53	638,26	2765,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,9 УТ5 - на ТК - 86	25,5	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	2250,35	675,10	2925,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,9 -ТК - 86	26	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	2294,47	688,34	2982,81	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 86 - врезка на д/с №112	1,9	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	167,67	50,30	217,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 86 - на ул.Г.Рыбачьего,14(д/с №112)	2,3	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	172,95	51,88	224,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 86 - ул.Г.Рыбачьего,14(д/с №112)	10	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 86 - на ул.Г.Рыбачьего,15(школа №42)	2	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 86 - ул.Г.Рыбачьего,15 (школа №42)	111	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	9795,63	2938,69	12734,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,10 УТ4(врезка на Г.Рыбачьего, 9) - на СК - 9	2,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,10 - СК - 9(в сторону пр.Кольский,206)	29	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	3317,54	995,26	4312,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 9	1,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 9 - пр.Кольский,206	82	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	9380,63	2814,19	12194,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,206 - УТ7(врезка на ул.Г.Рыбачьего,8)	2	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,206 УТ7 - на ул.Г.Рыбачьего,8	11,5	0,07	подвал	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	826,10	247,83	1073,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,206 - ул.Г.Рыбачьего,8	48	0,07	подземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	3448,05	1034,42	4482,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,206 УТ7 - УТ8(врезка на ТЦ)	22	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2516,75	755,03	3271,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,206 УТ8 - на пр.Кольский,204	27	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,206 - пр.Кольский,204(арка)	2,5	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,204	32,8	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	3752,25	1125,68	4877,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,202 - УТ9(врезка на ТЦ)	57,5	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	6577,88	1973,36	8551,24	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,202 УТ9 - УТ10(врезка на ПЦ)	89	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	10181,41	3054,42	13235,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,202 УТ10 - переход диаметра	3	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:переход диаметра - на пр.Кольский,200	48,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	4627,13	1388,14	6015,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,200 - УТ11(врезка на пр.Кольский,196)	5,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,200 УТ11 - на пр.Кольский,198	16	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,200 - пр.Кольский,198(арка)	2,5	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,198 - УТ12(врезка на ул.Г.Рыбачьего,2)	24	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	2289,71	686,91	2976,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,198 УТ12 - УТ13(врезка на ПЦ)	1	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,198 УТ13 - на ул.Г.Рыбачьего,3	33,5	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2956,34	886,90	3843,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,198 - ул. Г.Рыбачьего,3	45	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,3 - УТ14(врезка на ПЦ)	5,2	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	496,10	148,83	644,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,3 УТ14(врезка на ПЦ) - переход диаметра	1,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:переход диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,4	14	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,3 - ул.Г.Рыбачьего,4(арка)	2,5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,4	39	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	3285,83	985,75	4271,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,5 - УТ16(врезка на ПЦ)	26,5	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2232,68	669,80	2902,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,5 УТ16(врезка на ПЦ) - на ул.Г.Рыбачьего,6	31	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,5 - ул.Г.Рыбачьего,6	10	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ул.Г.Рыбачьего, 1 - пр.Кольский, 188(АТС)	61	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	5383,18	1614,95	6998,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 188(АТС) - УТ19(врезка на ТЦ)	1,2	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	105,90	31,77	137,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 188(АТС) УТ19 - на ТК - 8в	24	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 188(АТС) - ТК - 8в	8,5	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8в	3	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	225,58	67,67	293,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8в - ул.Шевченко, 6а	22	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1654,27	496,28	2150,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Шевченко, 6а - ТК - 8г	40	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	3007,76	902,33	3910,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8г	2,5	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	187,98	56,40	244,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8г - ул.Шевченко, 1а	7	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21 - СК - 21	23	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	3104,34	931,30	4035,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21 - СК - 21	5	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 21	3	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 21 - ТК - 21а	57	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	7693,37	2308,01	10001,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21а	4	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	539,89	161,97	701,85	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21а - ТК - 21б	62	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	8368,23	2510,47	10878,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в - до врезки на военкомат	2	0,25	подземная	1975	100673,26	1,24	1,02	1,06	269,94	80,98	350,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в - на ТК - 21г	2	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в - ТК - 21г	1,5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в - ТК - 21г	90	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	10295,81	3088,74	13384,56	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21г	2	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21г	1	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21г - ул.Шевченко, 22	20	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1685,04	505,51	2190,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в УТ2 - на ул.Шевченко, 26а	2	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21в - ул.Шевченко, 26а	95	0,2	подземная	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	10867,80	3260,34	14128,14	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20 - пр.Кольский,131	29	0,25	подземная	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	3914,17	1174,25	5088,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,131 - УТ1 (врезка на пр.Кольский,133)	3,1	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	418,41	125,52	543,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,131 УТ1 - на пр.Кольский,133	11	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,131 - пр.Кольский,133	6	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,131 УТ1 - УТ1а (врезка на к/т "Атлантика")	0,3	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	40,49	12,15	52,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,131 УТ1а - УТ2 (врезка на ТЦ)	23	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	3104,34	931,30	4035,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,131 УТ2 - на ул.Щербакова,2	23,7	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	3198,82	959,65	4158,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,131 - ул.Щербакова,2	6	0,25	подземная	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	809,83	242,95	1052,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,2 - УТ3 (врезка на ТЦ)	30,5	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	4116,63	1234,99	5351,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,2 УТ3 - на ул.Щербакова,4	31,5	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	4251,60	1275,48	5527,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,2 - ул.Щербакова,4	9,5	0,25	подземная	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	1282,23	384,67	1666,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,4 - УТ4 (врезка на ул.Щербакова,6)	12,5	0,25	подвал	1974	100673,26	1,24	1,02	1,06	1687,14	506,14	2193,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,4 УТ4 - на ул.Щербакова,12	11	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,4 - ул.Щербакова,12	67	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	7664,66	2299,40	9964,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,12 - УТ5 (врезка на ТЦ)	16,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1887,57	566,27	2453,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,12 УТ5 - на ул.Щербакова,14	24,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2802,75	840,82	3643,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,14 - УТ8 (врезка на ТЦ)	80,8	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	9243,35	2773,01	12016,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,14 УТ8 - УТ7 (врезка на ул.Щербакова,22)	34	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,14 УТ7 - на ул.Щербакова,22	11,6	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	977,32	293,20	1270,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Щербакова,14 - ул.Щербакова,22	25	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,22 - УТ17а(врезка на ул.Щербакова,10а, ГЭС)	27,5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2316,93	695,08	3012,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - на ул.Щербакова,10а (изменение диаметра)	7	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - на ул.Щербакова,10а (стена дома Щербак, 22)	18,5	0,05	подвал	1974	48674,5	1,24	1,02	1,06	1207,26	362,18	1569,44	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Щербакова,22 - ул.Щербакова,10а	45	0,05	подземная	1974	48674,5	1,24	1,02	1,06	2936,58	880,97	3817,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,22 УТ17а - конец дома(на ул.Щербакова,22)	34,2	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2571,63	771,49	3343,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Щербакова,14 УТ7(врезка на Щербакова, 22) - на ТК - 20а	40,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	4633,12	1389,93	6023,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Щербакова,14 - ТК - 20а	72	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	8236,65	2471,00	10707,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а - УТ7а (врезка Баумана, 40, школа №20)	0,8	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	91,52	27,46	118,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а УТ7а - на ул.Баумана,40, (школа №20)	1,5	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	132,37	39,71	172,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а - ул.Баумана,40(школа №20)	16	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	1411,98	423,59	1835,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,40 (школа №20) - УТ1(врезка на ТЦ)	35	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,40 УТ1 - переход диаметра(на бойлерную)	47	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	3959,84	1187,95	5147,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале:переход диаметра - на бойлерную	1	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	88,25	26,47	114,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,40 - бойлерная	115,5	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	10192,75	3057,82	13250,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а УТ7а - УТ76(врезка на ул.Щербакова,16)	0,8	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	91,52	27,46	118,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а УТ76 - на ул.Щербакова,16	1,8	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	171,73	51,52	223,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 20а - ул.Щербакова,16	15,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	1478,77	443,63	1922,41	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20а УТ76 - на ТК - 44 Ю.К.	1	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20а - ТК - 44 Ю.К.	113,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	12984,16	3895,25	16879,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 44 Ю.К.	6	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 44 Ю.К. - ул.Баумана,35	25	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,35 - УТ8(врезка на ул.Щербакова,30)	0,7	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	80,08	24,02	104,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,35 УТ8 - на ул.Щербакова,30	25	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,30 - УТ9(врезка на ТЦ)	25	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,30 УТ9 - на ул.Щербакова,32	25	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,30 - ул.Щербакова,32(арка)	4	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,32(конец дома)	47	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	5376,70	1613,01	6989,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,35 УТ8(врезка на ул.Щербакова, 30) - на ул.Баумана,37	19	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,37 - УТ19(врезка на ТЦ)	23,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2242,01	672,60	2914,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,37 УТ19 - УТ20(врезка на ул.Баумана,39)	27	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2575,93	772,78	3348,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,37 УТ20 - переход диаметр.(на ул.Баумана,39)	3	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ 21 ул.Баумана,37	15	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ 21 ул.Баумана,37 - ул.Баумана,39(ТЦ)	63,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	4774,82	1432,45	6207,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТЦ - Здание школы интерната(ул.Баумана,39)	45,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	3421,33	1026,40	4447,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,37 УТ20(врезка на ул.Баумана, 39) - на ул.Баумана,41	5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,37 - ул.Баумана,41	145	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	13833,69	4150,11	17983,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,41 - УТ11(врезка на ул.Баумана,39)	4,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,41 УТ11 - на ул.Баумана,39	16,5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1390,16	417,05	1807,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,41 - ул.Баумана,39	66	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	5560,63	1668,19	7228,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,41 УТ11 - УТ10(врезка на ТЦ)	14,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	1383,37	415,01	1798,38	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 УТ10 - УТ3(врезка на ул.Баумана,43/1)	28,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2719,04	815,71	3534,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8/1 - СК - 17в	3,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 17в	2,8	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	320,31	96,09	416,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 17в - ул.Баумана,41	37	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	4232,72	1269,82	5502,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 - УТ3(врезка на ул.Баумана,43/1)	2	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,41 УТ3 на ул.Баумана,43/1	10,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1201,18	360,35	1561,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,41 - ул.Баумана,43/1	5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/1 - УТ4(врезка на ТЦ)	106,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	12183,38	3655,01	15838,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/1 УТ4(врезка на ТЦ) - на ул.Баумана,43/2	48,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	5548,30	1664,49	7212,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 - УТ5(врезка на Д/с)	32,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3717,93	1115,38	4833,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 УТ5(врезка на Д/с) - на ул.Баумана,49	12	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,43/2 - ул.Баумана,49	67	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	5038,00	1511,40	6549,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 УТ5(врезка на Д/с) - УТ6(врезка на ТЦ)	44	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	5033,51	1510,05	6543,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,43/2 УТ6(врезка на ТЦ) - на ул.Баумана,45	61,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	7035,47	2110,64	9146,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 - УТ7(врезка на ТЦ)	35	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 УТ7(врезка на ТЦ) - УТ8(врезка на школу)	1	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 УТ8 - на школу(ул.Баумана,47а)	3	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,45 - на школу(ул.Баумана,47а)	209	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	19939,59	5981,88	25921,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,45 УТ8(врезка на ул. Баумана, 47а) - на ул.Баумана,47	3,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,45 - ул.Баумана,47	13,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	1287,96	386,39	1674,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 8/1 - ТК - 176	67	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	7664,66	2299,40	9964,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 176	1,3	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	148,72	44,62	193,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 176	1,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 176 - ул.Баумана,44	81,5	0,15	подземная	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	7775,49	2332,65	10108,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,44 - врезка на ПЦ	55	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	5247,26	1574,18	6821,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,44 (врезка на ПЦ) - УТ2(переход диаметра)	0,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,44 УТ2 - на ТК - 17в	7,4	0,1	подвал	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	623,46	187,04	810,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,44 - ТК - 17в	11,7	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	985,75	295,72	1281,47	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17в - на школу искусств (ул.Баумана,42)	0,5	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17в - на здание бойлерной	1,5	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	126,38	37,91	164,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17в - здание бойлерной	67	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	5644,88	1693,46	7338,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17 - пр.Кольский,151	11	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	1484,69	445,41	1930,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,151 - УТ29(врезка на пр.Кольский,155)	6	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	809,83	242,95	1052,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,151 УТ29 - УТ31(врезка на казначейство)	19,5	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2230,76	669,23	2899,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,151 УТ31 - на пр.Кольский,155(изменение диаметра)	5	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,151 (изменение диаметра) - на пр.Кольский,155	5,5	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	524,73	157,42	682,14	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,151 - пр.Кольский,155	56	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,155 - УТ36(врезка на ПЦ)	3	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,155 УТ36(врезка на ПЦ) - на пр.Кольский,157	12,5	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1103,11	330,93	1434,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,155 - пр.Кольский,157	3	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,157 - УТ38(врезка на ПЦ)	70,5	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	6221,55	1866,46	8088,01	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 157 УТ38 - переход. диаметр (на пр.Кольский, 159)	3	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - на пр.Кольский, 159	36,8	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3247,56	974,27	4221,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 159 - УТ39(врезка на ПЦ)	20,5	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	1809,10	542,73	2351,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 159 УТ39(врезка на ПЦ) - на ул.Бондарная, 1	7,8	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	657,17	197,15	854,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 159 - ул.Бондарная, 1	38	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	3201,58	960,47	4162,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 151 УТ29(врезка на пр.Кольский, 155) - переход диаметра	3	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - УТ30(врезка на ТК - 17/1)	16	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	2159,54	647,86	2807,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 151 УТ30 - на ТК - 17/1	18	0,07	подвал	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	1293,02	387,91	1680,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 151 - ТК - 17/1	33	0,07	подземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	2370,54	711,16	3081,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17/1	3	0,07	подземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	215,50	64,65	280,15	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17/1 - пр.Кольский, 153	8	0,07	подземная	1978	53580,3	1,24	1,02	1,06	574,68	172,40	747,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 151 УТ30(врезка на ТК-17/1) - УТ32(врезка на ПЦ)	1,5	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 151 УТ32(врезка на ПЦ) - на пр.Кольский, 149	70	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	9448,00	2834,40	12282,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 151 - пр.Кольский, 149	4	0,25	подземная	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	539,89	161,97	701,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 149 - УТ33(врезка на ТК - 17а)	24,5	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	3306,80	992,04	4298,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 149 УТ33 - УТ34(врезка на ПЦ)	15	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	2024,57	607,37	2631,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 149 УТ34 - переход диаметра	2	0,25	подвал	1978	100673,26	1,24	1,02	1,06	269,94	80,98	350,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра пр.Кольский, 149 - на ТК-17а	1	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский, 149(конец дома)	30	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3431,94	1029,58	4461,52	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,149 - ТК - 17а	89	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	10181,41	3054,42	13235,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17а	1,5	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17а	1,2	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	90,23	27,07	117,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,149 УТ33(врезка на ТК-17а) - на пр.Кольский,147	6	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,149 - пр.Кольский,147	92	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	8777,24	2633,17	11410,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,147	57	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	5438,07	1631,42	7069,49	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,147 - пр.Кольский,145(арка)	2	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,145 - УТ40(врезка на ТЦ)	32	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,145 УТ40 - на пр.Кольский,143	2	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,143	25	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,143 -ТК - 206	35	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	3088,71	926,61	4015,32	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 206	1,5	0,125	подземная	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	132,37	39,71	172,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 206 - ТВ1(врезка на ул. Щербакова, 24)	1,3	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	109,53	32,86	142,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 - на ул.Щербакова,24(до ТК - 206)	1	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 206	1,3	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	109,53	32,86	142,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 206 - ул.Щербакова,24	18	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1516,54	454,96	1971,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,24 - УТ1(врезка на ТЦ)	37	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	3117,32	935,20	4052,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,24 УТ1 - на ул.Щербакова,26	1	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,24 - ул.Щербакова,26	19	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,26 - УТ2(врезка на ТЦ)	15	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,26 УТ2 - на ул.Щербакова,28	3,5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	294,88	88,46	383,35	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,26 - ул.Щербакова,28	31	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТВ1 ТК - 20/6 - ул.Щербакова,8	58	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	4886,62	1465,98	6352,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,8 - УТ15(врезка на пр.Кольский,137)	3	0,125	подвал	1974	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,8 УТ15 - переход диаметра	1,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - на пр.Кольский,137	26,3	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2215,83	664,75	2880,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,8 - пр.Кольский,137	32	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2696,06	808,82	3504,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,137 - УТ16(врезка на ПЦ)	23	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1937,80	581,34	2519,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,137 УТ16 - переход диаметра	5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - пр.Кольский,137(конец дома)	30	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,137 - пр.Кольский,139	5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	375,97	112,79	488,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ15(врезка на пр.Кольский, 137) - ул.Щербакова,8(конец дома)	37,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3577,68	1073,30	4650,98	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Щербакова,6 - ул.Щербакова,8(арка)	2	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,6 - УТ14(врезка на ПЦ)	3	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова, 6 УТ14 - ул.Щербакова,6(конец дома)	26	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2480,52	744,16	3224,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Щербакова,4 - УТ4 (ул.Щербакова,4 врезка на ул.Щербакова, 6)	57,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	5485,77	1645,73	7131,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14 - СК - 14	4	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 14	3	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
СК - 14 - СК - 14а	75	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	7155,36	2146,61	9301,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 14а	2,5	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: СК - 14а - ТК - 14/1	106	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	10112,90	3033,87	13146,77	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14/1	4,1	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	391,16	117,35	508,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14/1 - ул.Бондарная,12а(ЦТП)	35	0,15	подземная	1953	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 5 - пр.Кольский,171	80	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	9151,83	2745,55	11897,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,171 - УТ42(врезка на пр.Кольский,173)	53,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	6120,29	1836,09	7956,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,171 УТ42 - на пр.Кольский,173	2,7	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	203,02	60,91	263,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,171 - переход диаметра	0,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: переход диаметра - пр.Кольский,173	38,3	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3654,00	1096,20	4750,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,171 УТ42 - УТ43(изменение диаметра)	1,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,171 УТ43 - на пр.Кольский,169	11,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	1097,15	329,15	1426,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,171 - пр.Кольский,169	39,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3768,49	1130,55	4899,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,169 - УТ44(врезка на ПЦ)	1,3	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	124,03	37,21	161,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,169 УТ44 - на пр.Кольский,167(переход диаметра)	5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале: переход диаметра - на пр.Кольский,169(конец дома)	25	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,169 - пр.Кольский,167	38,5	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3673,08	1101,92	4775,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,167 - УТ45(врезка на ПЦ)	5,7	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	480,24	144,07	624,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,167 УТ45 - на пр.Кольский,165	11,3	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	952,05	285,61	1237,66	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,167 - пр.Кольский,165	39,5	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	3327,95	998,39	4326,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 52 - ТК - 4а	74,7	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	8545,52	2563,66	11109,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4а	1,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4а	1,5	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4а - здание ОАО "КСК"	14,5	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	1957,09	587,13	2544,21	2025-2030
надземная тепловая сеть: здание ОАО "КСК"	50,6	0,25	надземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	6829,55	2048,87	8878,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: здание ОАО "КСК" - ТК - 4/1	35,2	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	4750,99	1425,30	6176,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/1	5,8	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	782,83	234,85	1017,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/1 - ТК - 4/2	109	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	14711,89	4413,57	19125,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/2 - УТ1 (врезка на ЦТП Прибрежная, 17/1)	1,5	0,25	подземная	1965	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/2 УТ1 - на ЦТП Прибрежная, 17/1	1	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/2 УТ1 - на ЦТП Прибрежная, 17/1	3,5	0,15	подземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 4/2 - ЦТП Прибрежная, 17/1	25,5	0,15	надземная	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	2432,82	729,85	3162,67	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/2 УТ1 - на ТК - 4/3	1,2	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	137,28	41,18	178,46	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 4/2 - УТ4 (дорога)	19,8	0,2	надземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2265,08	679,52	2944,60	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: УТ4 (дорога) - ТК - 4/3	42,7	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	4884,79	1465,44	6350,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - УТ1а (врезка на ул.Фадеев Ручей, 11)	1,5	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей, 11	0,6	0,2	подземная	1985	85327,77	1,24	1,02	1,06	68,64	20,59	89,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей, 11	0,6	0,15	подземная	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	57,24	17,17	74,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 УТ1а - на ул.Фадеев Ручей, 11	0,6	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	50,55	15,17	65,72	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - ул.Фадеев Ручей, 11	63	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	5307,88	1592,36	6900,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 УТ1а - на ул.Баумана, 65/1	2,3	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	193,78	58,13	251,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - ул.Баумана, 65/1	14,5	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1221,65	366,50	1588,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана, 65 - УТ5 (до вставки)	45,6	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	3841,89	1152,57	4994,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана, 65 УТ5 - УТ6 (вставка)	3,5	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	294,88	88,46	383,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 УТ1а - на ул.Баумана, 59	2,2	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	251,68	75,50	327,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/3 - ул.Баумана, 59	19,5	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2230,76	669,23	2899,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана, 59	22,7	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	2596,83	779,05	3375,88	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,59 - ул.Баумана,57(арка)	2,6	0,2	подземная	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	297,43	89,23	386,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,57 - УТ2(врезка на ТЦ)	34,5	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	3946,73	1184,02	5130,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,57 УТ2 - переход диаметра	14	0,2	подвал	1965	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:переход диаметра - ул.Баумана,57(конец дома)	10	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,55	50	0,15	подвал	1965	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,53 - УТ3(врезка на ТЦ)	1,8	0,15	подвал	1985	71161,04	1,24	1,02	1,06	171,73	51,52	223,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,53 УТ3 - на ул.Фадеев Ручей,38	17	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана, 53 - ул.Фадеев Ручей, 38	35	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2948,82	884,65	3833,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Фадеев Ручей,38	25,5	0,1	подвал	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2148,43	644,53	2792,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Фадеев Ручей,38 - ул.Фадеев Ручей,36	27,5	0,1	подземная	1985	62842,35	1,24	1,02	1,06	2316,93	695,08	3012,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 28 - пр. Кольский,95	23	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,95 - УТ1(врезка на пр.Кольский,93)	5	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ1 пр.Кольский,95 на пр.Кольский,93	30	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2862,14	858,64	3720,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,95 - пр.Кольский,93	12	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,93 - УТ3(врезка на ТЦ)	22	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,93 УТ3 - пр.Кольский,91/1	43	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,91/1	50	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,91/2 - УТ(врезка на ТЦ)	7	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,91/2 УТ(врезка на ТЦ) - пр.Кольский,91/2	20	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1908,10	572,43	2480,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,91/2(арка)	3	0,125	подземная	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	264,75	79,42	344,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,91/3 - УТ4(врезка на д/с)	25	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ4 - пр.Кольский,91/3	29	0,08	подвал	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,91/3 - 95а(д/с №132)	48	0,08	подземная	1978	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,95 УТ1(врезка на Кольский93 - УТ2(врезка на ТЦ)	34	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	3889,53	1166,86	5056,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский95УТ2 - УТ2а(врезка на ТЦ)	65	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	7435,86	2230,76	9666,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,95 УТ2а - пр.Кольский,97/1	19	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,97/1 - УТ6(врезка ТЦ, на кулинарию)	4	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,97/1 УТ6 - пр.Кольский,97/1	35	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,97/1(арка)	3	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,97/2 - УТ7(переход диаметра)	44	0,125	подвал	1978	65823,58	1,24	1,02	1,06	3882,95	1164,89	5047,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ7 - пр.Кольский,97/2(конец дома)	22	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1853,54	556,06	2409,61	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,97/2(арка)	6	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский,97/3 - УТ(врезка ТЦ)	12	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,97/3 УТ(врезка ТЦ) - пр.Кольский,97/3 на ул.Баумана,5(общ.)	21	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,97/3 - ул.Баумана,5(общ.)	65	0,15	подземная	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	6201,31	1860,39	8061,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,105 - УТ1(врезка ТЦ)	29	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2766,74	830,02	3596,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,105 УТ1 - пр.Кольский,103	22	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,103 - УТ2(врезка на пр.Кольский,101)	7	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 пр.Кольский,103 - конец дома(на пр.Кольский,101)	34,5	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	2594,19	778,26	3372,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ2 пр.Кольский,103 - стена дома(в сторону ул.Баумана,2)	14	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,103 - пр.Кольский,103	16,6	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1398,58	419,57	1818,16	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 103 - ул. Баумана, 2	15	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1263,78	379,13	1642,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 2 - УТЗ (врезка ТЦ)	21	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1769,29	530,79	2300,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 2 УТЗ - ул. Баумана, 2 (конец дома)	33	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25 - пр. Кольский, 107	15,3	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1750,29	525,09	2275,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 107 - УТ1 (врезка на ТЦ)	32,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3717,93	1115,38	4833,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 107 УТ11 - пр. Кольский, 109	23	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр. Кольский, 109 - пр. Кольский, 109 (в сторону ул. Баумана, 12)	17	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1944,76	583,43	2528,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 109 - УТ10 (врезка на ул. Баумана, 12)	11	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 109 УТ10 - пр. Кольский, 109 (торец ул. Баумана, 12)	9,5	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	838,36	251,51	1089,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 12 - УТ9 (врезка на ТЦ)	22,5	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	1985,60	595,68	2581,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ9 - ул. Баумана, 12	27,5	0,125	подвал	1976	65823,58	1,24	1,02	1,06	2426,84	728,05	3154,90	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 12 - ул. Баумана, 10	30,5	0,125	подземная	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	2691,59	807,48	3499,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 10 - УТ7 (врезка на ул. Баумана, 14)	13	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	1147,24	344,17	1491,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ7 - на Баумана, 14	2	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 10 - ул. Баумана, 14 (арка)	9	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	758,27	227,48	985,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 14 (конец дома)	17	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1432,28	429,69	1861,97	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 10 УТ7 - УТ6 (врезка на ТЦ)	31	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 10 УТ6 - УТ5 (врезка на ТК - 25а)	0,5	0,08	подвал	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана 10. УТ5 - ул. Баумана, 6 (на ТК - 25а)	31	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 6 на ТК - 25а	4	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 6 - ТК - 25а	42	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	3538,58	1061,58	4600,16	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25а	2	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25а - Лицей №1	5	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	421,26	126,38	547,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ5 - ул.Баумана,10(в сторону ул.Баумана,6)	30	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2255,82	676,75	2932,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Баумана,6	20	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,6 - ул.Баумана,4(арка)	9	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале: Баумана,4 - УТ4(врезка ПЦ)	35	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2631,79	789,54	3421,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ4 - ул.Баумана,4(конец дома)	36,5	0,07	подвал	1975	53580,3	1,24	1,02	1,06	2621,96	786,59	3408,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Баумана,4 - ул.Баумана,2(перемычка)	14	0,08	подземная	1976	56086,12	1,24	1,02	1,06	1052,72	315,81	1368,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,109 УТ10(врезка на ул.Баумана,12) - пр.Кольский,109(в сторону пр.Кольский,111)	3,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,109 - пр.Кольский,109	11	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,109 - пр.Кольский,111	21,5	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2459,56	737,87	3197,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,111 - УТ12(врезка на ПЦ)	24	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ12 - пр.Кольский,111(конец дома)	24	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,111 - пр.Кольский,113	40	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,113 - УТ13(врезка на ПЦ)	32	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ13 - пр.Кольский,113(конец дома)	24	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский,115 - УТ14(врезка на пр.Кольский,117)	11	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	1258,38	377,51	1635,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14 - пр.Кольский,115(конец дома)	30,4	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2561,26	768,38	3329,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ14 - пр.Кольский,115(в сторону ул.Баумана,20)	8	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	915,18	274,56	1189,74	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,115 - пр.Кольский,115	18	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр. Кольский, 115 - ул. Баумана, 20	21,8	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2493,87	748,16	3242,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 20 - УТ15 (врезка на ПЦ)	27,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3145,94	943,78	4089,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ15 - ул. Баумана, 20 (наружная стенка)	30,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2909,84	872,95	3782,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 20 - ул. Баумана, 24	56	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 24 - УТ16 (врезка на ул. Баумана, 25)	24,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	2337,42	701,22	3038,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ16 - ул. Баумана, 24 (на ул. Баумана, 25)	3	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 24 - ул. Баумана, 25 (перемычка)	33	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3148,36	944,51	4092,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 24 УТ16 - УТ17 (врезка на ПЦ)	19,3	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	1841,31	552,39	2393,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ17 - ул. Баумана, 24	56,4	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	5380,83	1614,25	6995,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 24 - ул. Баумана, 28	16	0,15	подземная	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	1526,48	457,94	1984,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 28 - УТ18 (врезка на д/с)	4,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ18 ул. Баумана, 28 - на ул. Баумана, 26 (на д/с №15)	10	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 28 - ул. Баумана, 26 (д/с №15)	50	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	3759,70	1127,91	4887,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 28 УТ18 - УТ19 (врезка на ПЦ)	37,5	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3577,68	1073,30	4650,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 28 УТ19 - ул. Баумана, 30	35	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 30	51	0,15	подвал	1975	71161,04	1,24	1,02	1,06	4865,64	1459,69	6325,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 32 - УТ20 (врезка на ПЦ)	38,5	0,125	подвал	1975	65823,58	1,24	1,02	1,06	3397,58	1019,27	4416,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале: УТ20 - ул. Баумана, 32	30,8	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2594,96	778,49	3373,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 32 - ул. Баумана, 34	2	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 34 - УТ21 (врезка на ПЦ)	23,8	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2005,20	601,56	2606,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул. Баумана, 34 УТ21 - ул. Баумана, 34	34	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	2864,57	859,37	3723,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул. Баумана, 34 - ул. Баумана, 36	2	0,1	подземная	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 14/1 - пр. Кольский, 119	90	0,15	подземная	1993	71161,04	1,24	1,02	1,06	8586,43	2575,93	11162,36	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 48 - ул. Достоевского, 1	12	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,1 - УТ22(врезка на ул.Достоевского,2)	6,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	743,59	223,08	966,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,1 УТ22 - ул.Достоевского,1(на ул.Достоевского,2)	24,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2064,17	619,25	2683,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,1 - ул.Достоевского,2	26	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,2 - УТ31(врезка на ПЦ)	31,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2653,94	796,18	3450,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ31 - ул.Достоевского,2	26,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2232,68	669,80	2902,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,2 - ул.Бочкова,4(дом ребенка)	25	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,1 УТ22(врезка на Достоевского2) - УТ23(врезка на ПЦ)	9,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1086,78	326,03	1412,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,1 УТ23 - ул.Баумана,29	41	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,29	43	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4919,11	1475,73	6394,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,27 - УТ24(врезка на ПЦ)	38	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,27 УТ24 - ул.Баумана,27	32,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3717,93	1115,38	4833,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,27 - ул.Баумана,25	18	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25 - УТ25(врезка на ПЦ)	43,7	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	4999,19	1499,76	6498,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25 УТ25 - УТ26(врезка на дом №24)	25,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2917,15	875,14	3792,29	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ26 - ул.Баумана,25(в сторону Баумана 24)	15,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1478,77	443,63	1922,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,25 УТ26 - ул.Баумана,23	24	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Баумана,23	32	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Баумана,23 - ул.Бочкова,2(арка)	3	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,2 - УТ27(врезка на ПЦ)	33,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3832,33	1149,70	4982,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,2 УТ27 - ул.Бочкова,2	31	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,2 - ул.Бочкова,3	46	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	5262,30	1578,69	6841,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул. Бочкова,3 - УТ28(врезка на ТК - 48а)	1	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 УТ28 - УТ29(врезка на ПЦ)	31	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 УТ29 - Бочкова,3(на ТК - 48а)	43,6	0,1	подвал	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3673,39	1102,02	4775,40	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,3 - ТК - 48а	40	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3370,08	1011,02	4381,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 48а	4	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2025-2030
надземная тепловая сеть: ТК - 48а - ул.Баумана,15(база ЖПЭТ-1)	3	0,1	надземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 48а - ул.Баумана,15(база ЖПЭТ-1)	46	0,1	подземная	1980	62842,35	1,24	1,02	1,06	3875,59	1162,68	5038,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 УТ28 - УТ32(врезка на поликлинику ул.Бочкова,1)	2	0,2	подвал	1977	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 УТ32 - ул.Бочкова,3(в сторону ул.Бочкова,1)	12	0,1	подвал	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	1011,02	303,31	1314,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,3 - ул.Бочкова,1(поликлиника №4)	24	0,1	подземная	1977	62842,35	1,24	1,02	1,06	2022,05	606,61	2628,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,3 УТ32 - ул.Бочкова,3(в сторону ул.Бочкова,5)	12,5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	1429,97	428,99	1858,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,3 - ул.Бочкова,5	18,5	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,5 - УТ30(врезка на ПЦ)	51	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,5 УТ30 - ул.Бочкова,5	48,7	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	5571,18	1671,35	7242,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,13 - врезка на магазин	3,3	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	377,51	113,25	490,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на магазин - УТ33(врезка на ПЦ)	29,8	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	3409,06	1022,72	4431,78	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,13 УТ33 - ул.Бочкова,13	56,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	5390,37	1617,11	7007,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,13 - ул.Бочкова,17	21,5	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2051,20	615,36	2666,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,17 - УТ34(ответвление на ПЦ и магазин)	35	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3339,17	1001,75	4340,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ34 - ул. Бочкова,17(на ул.Бочкова,15)	10	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,17 - ул.Бочкова,15(школа №27)	22	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2098,90	629,67	2728,58	2025-2030
подземная тепловая сеть безканальная: ул.Бочкова,17 - ул.Бочкова,15(школа №27)	21	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,17 - ул.Бочкова,15(школа №27)	15	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,15 - УТ35(врезка на ПЦ)	39,7	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3787,57	1136,27	4923,84	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Бочкова,15 УТ35 - ул.Бочкова,15	50,2	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	4229,45	1268,83	5498,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бочкова,15 - ул.Баумана,11(гимназия №10)	130	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	9775,22	2932,57	12707,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 50 - ул.Достоевского,6	20	0,2	подземная	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,6 - УТ1(врезка на Достоевского 7)	5	0,2	подвал	1976	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,6 УТ1 - врезка на ПЦ дом №6	3	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ПЦ - ул.Достоевского,6	39,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3768,49	1130,55	4899,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,6 - ул.Достоевского,7	4	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	381,62	114,49	496,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,7	31,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,8 - УТ6(врезка на ПЦ)	36,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	3482,27	1044,68	4526,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ6 - ул.Достоевского,8	35,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2990,95	897,28	3888,23	2025-2030
надземная тепловая сеть: ул.Достоевского,8 - ул.Бочкова,8	13	0,1	надземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,6 УТ1(врезка на Достоевского 7) - УТ2(врезка на ул.Достоевского,5)	21	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	2003,50	601,05	2604,55	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,6 УТ2 - ул.Достоевского,6(в сторону ул.Достоевского,5)	6	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	505,51	151,65	657,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,6 - ул.Достоевского,5	27	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2274,80	682,44	2957,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул. Достоевского,6 УТ2 - ул.Достоевского,6(на ул.Достоевского,3)	6,5	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	620,13	186,04	806,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,6 - ул.Достоевского,3	15	0,15	подземная	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,3 - УТ3(врезка на ул.Достоевского 4)	74	0,15	подвал	1976	71161,04	1,24	1,02	1,06	7059,95	2117,99	9177,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ3 - ул.Достоевского,3(в сторону ул.Достоевского,4)	12,5	0,1	подвал	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	1053,15	315,94	1369,09	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,3 - ул.Достоевского,4	25	0,1	подземная	1976	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 50 - ТК - 50а	39	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	5263,89	1579,17	6843,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 50а	5	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 50а - ул.Достоевского,9	96,5	0,25	подземная	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	13024,74	3907,42	16932,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,9 - УТ10(врезка на ул.Достоевского,20)	5	0,25	подвал	1976	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,9 УТ10 - ул.Достоевского,10	24	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2745,55	823,67	3569,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,10 - УТ11(врезка на ПЦ)	13,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1544,37	463,31	2007,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,10 УТ11 - ул.Достоевского,10	36,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4175,52	1252,66	5428,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Достоевского,10(арка)	6	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,11 - УТ11а(врезка на ПЦ)	35,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4061,13	1218,34	5279,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,11 УТ11а - ул.Достоевского,12	20	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,12 - УТ13(врезка на ПЦ)	22,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2573,95	772,19	3346,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,12 УТ13 - ул.Достоевского,13	33,5	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3832,33	1149,70	4982,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,13	25	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2859,95	857,98	3717,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ул.Достоевского,13 - ул.Достоевского,14	35	0,2	подземная	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	4003,93	1201,18	5205,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,14 - УТ(врезка на ПЦ)	12	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале: врезка на ПЦ - ул.Достоевского,15	14	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,15 - УТ14(врезка на ПЦ)	33	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	3775,13	1132,54	4907,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Достоевского,15 УТ14 - ул.Достоевского,16	26	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,16 - врезка на ТЦ	20	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	2287,96	686,39	2974,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - УТ15(врезка на ул.Достоевского,28)	4	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,16 УТ15 - ул.Достоевского,16 (в сторону ул.Достоевского,28)	13	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1240,26	372,08	1612,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,16 УТ15 - ул.Достоевского,16 (до перехода диаметра)	3	0,2	подвал	1979	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Достоевского 16 (переход диаметра) - ул.Достоевского,16	2,5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,16 - ул.Достоевского,17	25	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	2106,30	631,89	2738,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,17(конец дома)	33	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	2780,32	834,09	3614,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,9 УТ10(врезка на Достоевского20) - ул.Достоевского,9(в сторону ул.Достоевского,20)	12	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,9 - ул.Достоевского,20	56	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	5342,67	1602,80	6945,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,20 - УТ16(врезка на ТЦ)	16,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1574,18	472,25	2046,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,20 УТ16 - ул.Достоевского,20	37	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3529,98	1058,99	4588,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,20 - ул.Достоевского,21	2	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,21 - врезка на ТЦ	19,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1860,39	558,12	2418,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - ул.Достоевского,21	3,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,21 - ул.Достоевского,22	2	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,22 - УТ17(врезка на ТЦ)	13,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1287,96	386,39	1674,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,22 УТ17 - ул.Достоевского,22	41	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,22 - ТК - 506	36,5	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3482,27	1044,68	4526,96	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 506	3	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 506 - ул.Достоевского,26	57,3	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	5466,69	1640,01	7106,70	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Достоевского 26(врезка ул.Бочкова,25) - УТ18(врезка на ПЦ)	18	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,26 УТ18 - ул.Достоевского,26	41	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3911,59	1173,48	5085,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,26 - ул.Достоевского,27	3	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	286,21	85,86	372,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,27 - УТ19(врезка на ПЦ)	19	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,27 УТ19 - ул.Достоевского,27	43	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	4102,40	1230,72	5333,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,27 - ул.Достоевского,28	4	0,125	подземная	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,28 - УТ20(врезка на ул.Достоевского,16)	40	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	3816,19	1144,86	4961,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ20 - ул.Достоевского,28 в сторону ул.Достоевского,16	1,5	0,15	подвал	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,28 - ул.Достоевского,16(перемычка)	51,5	0,15	подземная	1979	71161,04	1,24	1,02	1,06	4913,34	1474,00	6387,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,28 УТ20 - ул.Достоевского,29	20	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	1764,98	529,49	2294,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,29 - УТ21(врезка на ПЦ)	24,5	0,125	подвал	1979	65823,58	1,24	1,02	1,06	2162,10	648,63	2810,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул. Достоевского,29 УТ 21 - ул.Достоевского,29	45,5	0,1	подвал	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	3833,47	1150,04	4983,50	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул. Достоевского,29 -30	16	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	1348,03	404,41	1752,44	2025-2030
ТК - 45а - ул.Баумана,38	13,3	0,08	подземная	1994	56086,12	1,24	1,02	1,06	1000,08	300,02	1300,10	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 45а - врезка на "Колос"	1,2	0,1	подземная	1979	62842,35	1,24	1,02	1,06	101,10	30,33	131,43	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 45а - в сторону рынка(ул.Щербаклова,11)	1	0,08	подземная	1979	56086,12	1,24	1,02	1,06	75,19	22,56	97,75	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 8 - пр.Кольский,218	4,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	514,79	154,44	669,23	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,218 - врезка на ул.Копытова,6	2,2	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	251,68	75,50	327,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ул.Копытова,6 - УТ21(переход диаметра)	1	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	84,25	25,28	109,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ21 - пр.Кольский,218	3,6	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	270,70	81,21	351,91	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,218 - ул.Копытова,6(арка)	1,8	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	135,35	40,60	175,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,218(врезка на ул.Копытова,6) - пр.Кольский,220	24,2	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	2768,43	830,53	3598,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,220 - УТ22(врезка на ул.Копытова,5)	57	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	6520,68	1956,20	8476,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,220 УТ22 - на ул.Копытова,5	10	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,220 - ул.Копытова, 5	19	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	1600,79	480,24	2081,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,220 УТ22 - УТ22а(врезка на ТЦ)	2,2	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	251,68	75,50	327,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,220 УТ22а - пр.Кольский,222	51	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	5834,29	1750,29	7584,58	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,222 - УТ23(врезка на ул.Копытова,4)	11,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	1315,58	394,67	1710,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале:пр.Кольский,222 УТ23 - на ул.Копытова,4	18,5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1391,09	417,33	1808,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,222 - ул.Копытова,4(арка)	1,5	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4 - УТ24(врезка на ТЦ)	34,5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2594,19	778,26	3372,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4 УТ24 - УТ24а(изменение диаметра)	0,5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	37,60	11,28	48,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,4 УТ24а - на ул.Копытова,7	31	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	2226,87	668,06	2894,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,7	37	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	2657,88	797,36	3455,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,7 - ул.Копытова,8(арка)	1,5	0,07	подземная	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	107,75	32,33	140,08	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 222 УТ23 (врезка на Копытова, 4) - на пр.Кольский, 224	2,8	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	320,31	96,09	416,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 222 - пр.Кольский, 224	40	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 224 - УТ25 (врезка на ул.Копытова, 9)	7,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	857,98	257,40	1115,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 224 УТ25 - на ул.Копытова, 9	16	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1203,10	360,93	1564,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 224 - ул.Копытова, 9 (арка)	2	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 224 УТ25 (врезка на Копытова, 9) - на пр.Кольский, 226	10	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 226 - УТ26 (врезка на ул.Копытова, 16)	65,5	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	7493,06	2247,92	9740,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 226 УТ26 - на ул.Копытова, 16	14,5	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1090,31	327,09	1417,41	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 226 - ул.Копытова, 16	19,7	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1481,32	444,40	1925,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 226 УТ26 (врезка на Копытова, 16) - УТ27 (врезка на ТЦ)	1,8	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	205,92	61,77	267,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 226 УТ27 - на пр.Кольский, 228	53,2	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	6085,97	1825,79	7911,76	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 228 - УТ28 (врезка на пр.Кольский, 230)	8,8	0,2	подвал	1975	85327,77	1,24	1,02	1,06	1006,70	302,01	1308,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале: пр.Кольский, 228 УТ28 - на ул.Копытова, 13	21	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский, 228 - ул.Копытова, 13 (арка)	1,7	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	127,83	38,35	166,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Копытова, 13 - изменение диаметра	12,1	0,1	подвал	1975	62842,35	1,24	1,02	1,06	1019,45	305,83	1325,28	2025-2030
тепловая сеть в подвале: изменение диаметра - УТ29 (врезка на ТЦ)	20	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	1503,88	451,16	1955,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Копытова, 13 УТ29 - на ул.Копытова, 14	31,7	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2383,65	715,09	3098,74	2025-2030
тепловая сеть в подвале: ул.Копытова, 14	33,5	0,08	подвал	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	2519,00	755,70	3274,70	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,14 - ул.Копытова,15(арка)	1,5	0,08	подземная	1975	56086,12	1,24	1,02	1,06	112,79	33,84	146,63	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10 - ул.Копытова,21	5,5	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	629,19	188,76	817,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,21 - УТ30(врезка на ПЦ)	1,3	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	148,72	44,62	193,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,21 УТ30 - на ул.Копытова,20	1,3	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	148,72	44,62	193,33	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,21 - ул.Копытова,20(арка)	1,9	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	217,36	65,21	282,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,20	30,6	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3500,58	1050,17	4550,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19 - УТ31(врезка на ул.Копытова,22)	56,5	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	6463,48	1939,04	8402,53	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19 УТ31 - изменение диаметра(на ул.Копытова,22)	12	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	902,33	270,70	1173,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Копытова,22	0,5	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	42,13	12,64	54,76	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,19 - ул.Копытова,22	28	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	2359,06	707,72	3066,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19 УТ31 - УТ32(врезка на ПЦ)	4	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,19 УТ32 - на ул.Копытова,18	44,3	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	5067,83	1520,35	6588,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,18	29,3	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3351,86	1005,56	4357,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,18 - ул.Копытова,23(арка)	1,8	0,2	подземная	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	205,92	61,77	267,69	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 - УТ33а(врезка на ПЦ)	34,1	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	3900,97	1170,29	5071,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 УТ33а - УТ33(врезка в сторону ул.Копытова,24)	5,6	0,2	подвал	1974	85327,77	1,24	1,02	1,06	640,63	192,19	832,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 УТ33 - на ул.Копытова,24	37,2	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	2672,24	801,67	3473,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,24	32,1	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	2305,89	691,77	2997,65	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,24 - ул.Копытова,25(арка)	1,8	0,07	подземная	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	129,30	38,79	168,09	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,23 УТ33 - на СК - 10	7	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 10	1	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 10 - ТК - 10а	81	0,15	подземная	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	7727,78	2318,34	10046,12	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 10а - врезка на ул.Копытова,26(я/с №18)	1	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 10а - ул.Копытова,26(я/с №18)	9	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,26(я/с №18) - изменение диаметра	24	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	1804,66	541,40	2346,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Копытова,26(я/с №18)	60,7	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	4360,35	1308,11	5668,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,26(я/с №18) - ул.Копытова,26а	29	0,07	подземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	2083,20	624,96	2708,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28 - УТ34(врезка на ул.Копытова,27)	4,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28 УТ34 - на ул.Копытова,27	18	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,28 - ул. Копытова,27(арка)	1,8	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	135,35	40,60	175,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,28 УТ34 - на ул.Копытова,29	9	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29 - УТ35(врезка на ул.Копытова,34)	57,8	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	5514,39	1654,32	7168,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29 УТ35 - на ул.Копытова,34	12,8	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	962,48	288,74	1251,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,29 - ул.Копытова,34	29	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29 УТ35 - УТ36(врезка на ПЦ)	0,2	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	19,08	5,72	24,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,29 УТ36 - изменение диаметра	0,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Копытова,30	53,3	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	4007,84	1202,35	5210,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,30	34,8	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	2616,75	785,03	3401,78	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,30 - ул.Копытова,31(арка)	1,8	0,08	подземная	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	135,35	40,60	175,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,31 - УТ37(врезка на ПЦ)	16,8	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	1263,26	378,98	1642,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,31 УТ37 - изменение диаметра	3,5	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	263,18	78,95	342,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Копытова,32	43,7	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	3139,17	941,75	4080,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,32 - изменение диаметра	10	0,08	подвал	1974	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Копытова,32	23,1	0,07	подвал	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	1659,38	497,81	2157,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,32 - ул.Копытова,33(арка)	1,8	0,07	подземная	1974	53580,3	1,24	1,02	1,06	129,30	38,79	168,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 11 - ул.Копытова,43	6,3	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	601,05	180,31	781,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,43 - УТ40(врезка на ПЦ)	1,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	143,11	42,93	186,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,43 УТ40 - на ул.Копытова,42	3,3	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	314,84	94,45	409,29	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,43 - ул.Копытова,42(арка)	1,7	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	162,19	48,66	210,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,42	28	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41 - УТ43(врезка на ПЦ)	52	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	4961,05	1488,31	6449,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41 УТ43 - УТ44(врезка на ул.Копытова,44)	4,3	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	410,24	123,07	533,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41 УТ44 - на ул.Копытова,44	13	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	977,52	293,26	1270,78	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,41 - ул.Копытова,44	29	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	2180,63	654,19	2834,81	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,41 УТ44 - на ул.Копытова,40	46,7	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	4455,40	1336,62	5792,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,40	29,1	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2776,28	832,88	3609,16	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,40 - ул.Копытова,39(арка)	1,3	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	124,03	37,21	161,23	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39 - УТ45(врезка на ТЦ)	32,3	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	3081,57	924,47	4006,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39 УТ45 - УТ46(врезка на ул.Копытова,36,школа№22)	1,6	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	152,65	45,79	198,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39 УТ46 - на ул.Копытова,36	3,1	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	261,18	78,35	339,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,39 - ул.Копытова,36	39,5	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	3327,95	998,39	4326,34	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,39 УТ46 - изменение диаметра	1	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Копытова,38	44,6	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	3203,82	961,15	4164,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,38	32,5	0,07	подвал	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	2334,62	700,39	3035,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,38 - ул.Копытова,37(арка)	1,6	0,07	подземная	1973	53580,3	1,24	1,02	1,06	114,94	34,48	149,42	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 9/4 - ул.Копытова,48	19	0,2	подземная	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	2173,56	652,07	2825,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,48 - изменение диаметра	3,5	0,2	подвал	1978	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - УТ50(врезка на ТЦ)	31,4	0,15	подвал	1978	71161,04	1,24	1,02	1,06	2995,71	898,71	3894,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,48 УТ50 - на ул.Копытова,49	27,5	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	2316,93	695,08	3012,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Копытова,49	31,8	0,1	подвал	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	2679,21	803,76	3482,98	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Копытова,49 - ул.Копытова,50(арка)	3	0,1	подземная	1978	62842,35	1,24	1,02	1,06	252,76	75,83	328,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 13А - ул.Бабикова,1	14,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1658,77	497,63	2156,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,1 - УТ60(врезка на ТЦ)	23,7	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2711,23	813,37	3524,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,1 УТ60 - на ул.Бабикова,2	27	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,1 - ул.Бабикова,2	14	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,2 - УТ61(врезка на ТЦ)	23,6	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2699,79	809,94	3509,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,2 УТ61 - на ул.Бабикова,3	27,1	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3100,18	930,06	4030,24	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,2 - ул.Бабикова,3	14,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1658,77	497,63	2156,40	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,3 - УТ62(врезка на ТЦ)	24,9	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	2848,51	854,55	3703,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,3 УТ62 - на ул.Бабикова,4	26,3	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3008,67	902,60	3911,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,3 - ул.Бабикова,4	13,5	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1544,37	463,31	2007,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 - УТ63(врезка на ТЦ)	73,3	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	8385,37	2515,61	10900,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 УТ63 - УТ64(врезка на ул.Бабикова,5)	5,9	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	674,95	202,48	877,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 УТ64 - на ул.Бабикова,5	20,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1955,80	586,74	2542,54	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,4 - ул.Бабикова,5	10	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,4 УТ64 - на ул.Бабикова,7	4,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	514,79	154,44	669,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7 - УТ66(врезка на ул.Бабикова,8)	6,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	743,59	223,08	966,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7 УТ66 - УТ67а(врезка на ТЦ)	13	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1095,28	328,58	1423,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7 УТ67а - на ул.Бабикова,8	26,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2232,68	669,80	2902,48	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,7 - ул.Бабикова,8	27,8	0,1	подземная	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	2342,21	702,66	3044,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,8 - изменение диаметра	11	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	926,77	278,03	1204,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - УТ67(врезка на ТЦ)	19,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	1642,91	492,87	2135,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,8 УТ67 - изменение диаметра	2,5	0,1	подвал	1973	62842,35	1,24	1,02	1,06	210,63	63,19	273,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Бабикова,9	77,5	0,08	подвал	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	5827,53	1748,26	7575,79	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,8 - ул.Бабикова,9	11	0,08	подземная	1973	56086,12	1,24	1,02	1,06	827,13	248,14	1075,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,7 УТ66(врезка на ул. Бабикова, 8) - на ул.Бабикова,6	13,2	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	1510,05	453,02	1963,07	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,7 - ул.Бабикова,6	27,3	0,2	подземная	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3123,06	936,92	4059,98	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,6 - УТ68(врезка на ТЦ)	27,5	0,2	подвал	1973	85327,77	1,24	1,02	1,06	3145,94	943,78	4089,73	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,6 УТ68 - на ул.Бабикова,10	64,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	6153,61	1846,08	7999,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,6 - ул.Бабикова,10	10	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,10 - УТ69(врезка на ТЦ)	21,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2051,20	615,36	2666,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,10 УТ69 - на ул.Бабикова,11	24,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2337,42	701,22	3038,64	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,10 - ул.Бабикова,11	12	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1144,86	343,46	1488,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,11 - УТ70(врезка на ТЦ)	19	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1812,69	543,81	2356,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,11 УТ70 - на ул.Бабикова,12	28	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2671,33	801,40	3472,73	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,11 - ул.Бабикова,12	15,5	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1478,77	443,63	1922,41	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12 - УТ71(врезка на ТЦ)	32,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	3100,65	930,20	4030,85	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12 УТ71 - УТ72(врезка на ул.Бабикова,14)	22,5	0,15	подвал	1974	71161,04	1,24	1,02	1,06	2146,61	643,98	2790,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12 УТ72 - на ул.Бабикова,14	10	0,1	подвал	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	842,52	252,76	1095,28	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,12 - ул.Бабикова,14	10,5	0,1	подземная	1974	62842,35	1,24	1,02	1,06	884,65	265,39	1150,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,12 УТ72 - на ул.Бабикова,15	2	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,12 - ул.Бабикова,15	10,5	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	1001,75	300,52	1302,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,15 - УТ73(врезка на ТЦ)	25,5	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	2432,82	729,85	3162,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Бабикова,15 УТ73 - на ул.Бабикова,16	32	0,15	подвал	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Бабикова,15 - ул.Бабикова,16	5	0,15	подземная	1973	71161,04	1,24	1,02	1,06	477,02	143,11	620,13	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 4/4А - ул.Копытова,36а(ДЮСШ)	37,5	0,08	подземная	1991	56086,12	1,24	1,02	1,06	2819,77	845,93	3665,71	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 16/4 - ул.Г.Рыбачьего,35/1	22,5	0,15	подземная	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	2146,61	643,98	2790,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/1 - врезка на ТЦ	1	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:Врезка на ТЦ - изменение диаметра	6	0,15	подвал	1990	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,35/2	6	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	686,39	205,92	892,30	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,35/1 - ул.Г.Рыбачьего,35/2	43,5	0,2	подземная	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	4976,31	1492,89	6469,20	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2 - УТ2(врезка на ТЦ)	16,5	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	1887,57	566,27	2453,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2 УТ2 - УТ2а(врезка на ТЦ)	2,5	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	285,99	85,80	371,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2 УТ2а - УТ3(изменение диаметра)	4	0,2	подвал	1990	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/2 УТ3 - на диспансер	21	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	1579,07	473,72	2052,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,35/3(диспансер)	52,5	0,08	подвал	1990	56086,12	1,24	1,02	1,06	3947,68	1184,31	5131,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 17/4 - ул.Г.Рыбачьего,45	10,5	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	1417,20	425,16	1842,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,45 - УТ1(врезка в сторону ул.Г.Рыбачьего,43)	5	0,25	подвал	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,45 УТ1 - УТ2(врезка на ТЦ)	3,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	400,39	120,12	520,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,45 УТ2 - на ул.Г.Рыбачьего,43	28	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,43	47,6	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	5445,34	1633,60	7078,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,41 - УТ3(врезка на ТЦ)	38	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4347,12	1304,14	5651,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,41 УТ3 - на ул.Г.Рыбачьего,37	20,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2345,16	703,55	3048,70	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,41 - ул.Г.Рыбачьего,37	20,7	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2368,04	710,41	3078,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,45 УТ1 - на ул.Г.Рыбачьего,47	37,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4289,92	1286,98	5576,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,47	26	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2974,35	892,30	3866,65	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,1 - УТ6(врезка на ТЦ)	27	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	3088,74	926,62	4015,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,1 УТ6 - на ул.Крупской,3	46,5	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4436,32	1330,90	5767,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,3	45,6	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	4350,46	1305,14	5655,59	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Коэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Коэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,5 - УТ7(врезка на ТЦ)	24,9	0,15	подвал	1987	71161,04	1,24	1,02	1,06	2375,58	712,67	3088,25	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,5 УТ7 - на ул.Крупской,7	39	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	3441,71	1032,51	4474,22	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,5 - ул.Крупской,7	11,5	0,125	подземная	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	1014,86	304,46	1319,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,7 - УТ8(врезка на ТЦ)	22	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	1941,48	582,44	2523,92	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,7 УТ8 - на ул.Крупской,9	8,9	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	785,42	235,62	1021,04	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,9	29,9	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	2638,64	791,59	3430,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,11 - УТ9(врезка на ТЦ)	23,5	0,125	подвал	1987	65823,58	1,24	1,02	1,06	2073,85	622,15	2696,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,11 УТ9 - на ул.Г.Рыбачьего,39	19,5	0,08	подвал	1983	56086,12	1,24	1,02	1,06	1466,28	439,88	1906,17	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,11 - ул.Г.Рыбачьего,39(д/с)	27,8	0,08	подземная	1983	56086,12	1,24	1,02	1,06	2090,39	627,12	2717,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20/4 - ул.Крупской,25	18,5	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25 - УТ10(врезка в сторону ул.Крупской,27)	3	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25 УТ10 - на ул.Крупской,27	12	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	1372,78	411,83	1784,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,27	40	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4575,92	1372,78	5948,69	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,27 - ул.Крупской,29	10	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	1143,98	343,19	1487,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,29 - УТ11(врезка на ТЦ)	28,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	3260,34	978,10	4238,44	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,29 УТ11 - изменение диаметра	6,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	743,59	223,08	966,66	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Крупской,31	39,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3768,49	1130,55	4899,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,31(конец дома)	45	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4293,21	1287,96	5581,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,25 УТ10 - на ул.Крупской,23	14	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	1601,57	480,47	2082,04	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,23 - УТ13(врезка на ТЦ)	12,1	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	1384,21	415,26	1799,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,23 УТ13 - на ул.Крупской,21	12,9	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1230,72	369,22	1599,94	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,21	42	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4007,00	1202,10	5209,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,19 - УТ13а(врезка на ТЦ)	38	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3625,38	1087,61	4712,99	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,19 УТ13а - на ул.Крупской,17	20,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1955,80	586,74	2542,54	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,17	25,7	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2451,90	735,57	3187,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,15 - УТ14(врезка на ТЦ)	33,8	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3224,68	967,40	4192,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,15 УТ14 - на ул.Крупской,13	18,3	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1745,91	523,77	2269,68	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,15 - ул.Крупской,13(школа№33)	31,5	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3005,25	901,57	3906,82	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20/4 - ул.Крупской,6	51,3	0,25	подземная	1984	100673,26	1,24	1,02	1,06	6924,03	2077,21	9001,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6 - УТ40(врезка в сторону ул.Крупской,8)	3,5	0,25	подвал	1982	100673,26	1,24	1,02	1,06	472,40	141,72	614,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6 УТ40 - на ул.Крупской,8	1	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,8	24,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2802,75	840,82	3643,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,10 - УТ41(врезка на ТЦ)	18,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,10 УТ41 - на ул.Крупской,12	10,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	1001,75	300,52	1302,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,12	33,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	3196,06	958,82	4154,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,14	23	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,16 - УТ42(врезка на ТЦ)	28,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	2719,04	815,71	3534,75	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,16 УТ42 - на ул.Крупской,18	27,3	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	2604,55	781,36	3385,91	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18 - врезка на ТЦ	3,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	333,92	100,17	434,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ТЦ - УТ43 (врезка на ул.Крупской,20)	13,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	1287,96	386,39	1674,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18 УТ43 - на ул.Крупской,20	10	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	954,05	286,21	1240,26	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,18 - ул.Крупской,20	3,7	0,15	подземная	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	353,00	105,90	458,90	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,18 УТ43 - на ул.Крупской,24	3,5	0,1	подвал	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	294,88	88,46	383,35	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,18 - ул.Крупской,24	53,7	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	4524,33	1357,30	5881,63	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6 УТ40 - УТ45(врезка на ТЦ)	23,1	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2642,59	792,78	3435,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,6 УТ45 - на ул.Крупской,4	44,3	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	5067,83	1520,35	6588,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,4	47,2	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	5399,58	1619,87	7019,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,2 - УТ46(врезка на ТЦ)	20,7	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2368,04	710,41	3078,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ 46а (от ТЦ) - Крупской,2 (стена дома)	15,3	0,05	подвал	1982	48674,5	1,24	1,02	1,06	998,44	299,53	1297,97	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,2 - ул.Крупской,2а(ГЭС)	18	0,05	подземная	1982	48674,5	1,24	1,02	1,06	1174,63	352,39	1527,02	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,2 УТ46 - на ул.Г.Рыбачьего,55	32	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3660,73	1098,22	4758,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,2 - ул.Г.Рыбачьего,55	83,5	0,2	подземная	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	9552,23	2865,67	12417,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,55 - УТ47(врезка в сторону ул.Г.Рыбачьего, 73)	4,2	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	480,47	144,14	624,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,55 УТ47 - на ул.Г.Рыбачьего,73	12,9	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	1230,72	369,22	1599,94	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,55 - ул.Г.Рыбачьего,73	22,9	0,15	подземная	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	2184,77	655,43	2840,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,73 - УТ51(врезка на ул. Г. Рыбачьего, 75))	34	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	3243,76	973,13	4216,89	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,73 УТ51 - УТ50(врезка на Т/ц)	0,5	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,73 УТ51 - на ул.Г.Рыбачьего,75	21,8	0,08	подвал	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	1639,23	491,77	2131,00	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,73 - ул.Г.Рыбачьего,75	7	0,08	подземная	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	526,36	157,91	684,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,73 УТ50(врезка на Т/ц) - на ул.Крупской,22	24,2	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	2135,62	640,69	2776,31	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,73 - ул.Крупской,22	61,9	0,125	подземная	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	5462,61	1638,78	7101,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,55 УТ47 - УТ48(врезка на ТЦ)	19,7	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	1879,47	563,84	2443,32	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,55 УТ48 - на ул.Г.Рыбачьего,57	33,8	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	3224,68	967,40	4192,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,57	46,8	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	4464,94	1339,48	5804,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,59 - УТ53(врезка на ТЦ)	19,9	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	1898,55	569,57	2468,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,59 УТ53 - изменение диаметра	9	0,15	подвал	1984	71161,04	1,24	1,02	1,06	858,64	257,59	1116,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - на ул.Г.Рыбачьего,61	25	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	2206,22	661,87	2868,09	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,61	23,5	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	2073,85	622,15	2696,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,63 - УТ54(врезка на ТЦ)	25,7	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	2268,00	680,40	2948,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,63 УТ54 - на ул.Г.Рыбачьего,65	8	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	705,99	211,80	917,79	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,65	23,5	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	2073,85	622,15	2696,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,67 - УТ55(врезка на ТЦ)	36,8	0,125	подвал	1984	65823,58	1,24	1,02	1,06	3247,56	974,27	4221,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,67 УТ55 - на ул.Г.Рыбачьего,69	38,2	0,1	подвал	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	3218,43	965,53	4183,95	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,67 - ул.Г.Рыбачьего,69	3,8	0,1	подземная	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	320,16	96,05	416,20	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,69(конец дома)	28,4	0,1	подвал	1984	62842,35	1,24	1,02	1,06	2392,76	717,83	3110,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 20/4 - СК - 20/5	12,7	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	1714,14	514,24	2228,38	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 20/5	1,5	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 20/5 - СК - 20/5а	75,5	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	10190,34	3057,10	13247,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 20/5а	3	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	404,91	121,47	526,39	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:СК - 20/5а - ул.Крупской,36	10,2	0,25	подземная	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	1376,71	413,01	1789,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36 - УТ20(врезка в сторону ул.Крупской,34)	5	0,25	подвал	1983	100673,26	1,24	1,02	1,06	674,86	202,46	877,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36 УТ20 - на ул.Крупской,34	4,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	429,32	128,80	558,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,34	41,1	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3921,14	1176,34	5097,48	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,32 - УТ21(врезка на ТЦ)	19,2	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1831,77	549,53	2381,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,32 УТ21 - на ул.Крупской,30	35,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3386,87	1016,06	4402,93	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,32 - ул.Крупской,30	8	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,30 - УТ22(врезка на ТЦ)	23,8	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2270,63	681,19	2951,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,30 УТ22 - на ул.Крупской,26	35,2	0,125	подвал	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	3106,36	931,91	4038,27	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,30 - ул.Крупской,26(школа №21)	34,5	0,125	подземная	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	3044,59	913,38	3957,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36 УТ20 - УТ24(врезка на ТЦ)	52,1	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	5960,13	1788,04	7748,17	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,36 УТ24 - на ул.Крупской,38	51,2	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	5857,17	1757,15	7614,33	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,38	43,7	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4999,19	1499,76	6498,95	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40 - УТ25(врезка на ТЦ)	46,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	5319,50	1595,85	6915,35	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40 УТ25 - УТ26(врезка в сторону дома №42)	23,7	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2711,23	813,37	3524,60	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40 УТ26 - на ул.Крупской,42	9,5	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	906,35	271,90	1178,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,40 - ул.Крупской,42	45,5	0,15	подземная	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4340,92	1302,27	5643,19	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,42 - УТ34(врезка на ТЦ)	50	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	4770,24	1431,07	6201,31	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,42 УТ34 - на ул.Крупской,44	32	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	3052,95	915,89	3968,84	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,44	22,2	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2117,99	635,40	2753,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,46 - УТ35(врезка на ТЦ)	22,2	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	2117,99	635,40	2753,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,46 УТ35 - на ул.Крупской,48	7	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	667,83	200,35	868,18	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,48 - изменение диаметра	11,7	0,15	подвал	1983	71161,04	1,24	1,02	1,06	1116,24	334,87	1451,11	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Крупской,48	12	0,125	подвал	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	1058,99	317,70	1376,68	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,50 - УТ36(врезка на ТЦ)	17	0,125	подвал	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	1500,23	450,07	1950,30	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,50 УТ36 - на ул.Крупской,56	25,3	0,125	подвал	1983	65823,58	1,24	1,02	1,06	2232,70	669,81	2902,51	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,50 - ул.Крупской,56(д/с)	75	0,1	подземная	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	6318,90	1895,67	8214,57	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,56 - УТ37(врезка на ТЦ)	20,1	0,1	подвал	1983	62842,35	1,24	1,02	1,06	1693,46	508,04	2201,50	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,56 УТ37 - на ул.Крупской,58	8,5	0,08	подвал	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	639,15	191,74	830,89	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,56 - ул.Крупской,58	56,5	0,08	подземная	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	4248,46	1274,54	5523,00	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40 УТ26(врезка на Крупскую, 42) - на ул.Крупской,54	4	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	457,59	137,28	594,87	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,40 - ул.Крупской,54	68,3	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	7813,38	2344,01	10157,39	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,54 - УТ27(врезка на ТЦ)	8,2	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	938,06	281,42	1219,48	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,54 УТ27 - на ул.Крупской,40а	3,7	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	423,27	126,98	550,25	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,54 - ул.Крупской,40а	41,5	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4747,51	1424,25	6171,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40а - УТ28(врезка на ТЦ)	2	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	228,80	68,64	297,43	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,40а УТ28 - на ул.Крупской,60	1,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	171,60	51,48	223,08	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,40а - ул.Крупской,60	36	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	4118,33	1235,50	5353,82	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,60 - УТ29(врезка на ТЦ)	29,5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	3374,74	1012,42	4387,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,60 УТ29 - на ул.Крупской,62	27,8	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	3180,26	954,08	4134,34	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,60 - ул.Крупской,62(арка)	3	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	343,19	102,96	446,15	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,62	44	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	5033,51	1510,05	6543,56	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64 - УТ30(врезка на ТЦ)	18,7	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	2139,24	641,77	2781,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64 УТ30 - УТ31(врезка на ул.Крупской,66)	35,3	0,2	подвал	1984	85327,77	1,24	1,02	1,06	4038,25	1211,47	5249,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64 УТ31 - на ул.Крупской,66	10	0,08	подвал	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	751,94	225,58	977,52	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,64 - ул.Крупской,66	9	0,08	подземная	1984	56086,12	1,24	1,02	1,06	676,75	203,02	879,77	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Крупской,64 УТ31 - на ул.Крупской,68	5	0,2	подвал	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Крупской,64 - ул.Крупской,68	8,9	0,2	подземная	1983	85327,77	1,24	1,02	1,06	1018,14	305,44	1323,58	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ТК - 11/4 - ул.Шабалина,3	34,2	0,25	подземная	1982	100673,26	1,24	1,02	1,06	4616,02	1384,81	6000,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3 - УТ80(врезка в сторону ул.Шабалина,5)	3,5	0,25	подвал	1982	100673,26	1,24	1,02	1,06	472,40	141,72	614,12	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3 УТ80 - изменение диаметра(перв.)	5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра(перв) - изменение диаметра(второе)	1	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра(второе) - на ул.Шабалина,5	9	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	794,24	238,27	1032,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,5 - УТ88(врезка на ТЦ)	19,3	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	1703,20	510,96	2214,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,5 УТ88 - на ул.Шабалина,7	35,8	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	3159,31	947,79	4107,10	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,7(конец дома)	48,2	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	4060,95	1218,28	5279,23	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,3 УТ80 - на ул.Шабалина,1	12,7	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	1452,85	435,86	1888,71	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,1 - УТ81(врезка на ТЦ)	47,2	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	5399,58	1619,87	7019,46	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,1 УТ81 - на ул.Г.Рыбачьего,36	27,6	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3157,38	947,21	4104,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,36	23,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2688,35	806,51	3494,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,38 - УТ82(врезка на ТЦ)	38,7	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	4427,20	1328,16	5755,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,38 УТ82 - на ул.Г.Рыбачьего,42	30,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3489,14	1046,74	4535,88	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,38 - ул.Г.Рыбачьего,42	47,5	0,2	подземная	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	5433,90	1630,17	7064,07	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,42 - УТ83(врезка на ТЦ ул.Г.Рыбачьего,40)	1	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	114,40	34,32	148,72	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,42 УТ-83 - на ул.Г.Рыбачьего,40	28	0,08	подвал	1982	56086,12	1,24	1,02	1,06	2105,43	631,63	2737,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,42 УТ83 - на ул.Г.Рыбачьего,44	23,7	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2711,23	813,37	3524,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,44 - УТ84(врезка на ТЦ)	46,3	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	5296,62	1588,99	6885,61	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,44 УТ84 - на ул.Г.Рыбачьего,46	25,8	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2951,47	885,44	3836,91	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,46	23,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2688,35	806,51	3494,86	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,48 - УТ85(врезка на ТЦ)	42,7	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	4884,79	1465,44	6350,23	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,48 УТ85 - на ул.Г.Рыбачьего,50	28	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3203,14	960,94	4164,08	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,50 - изменение диаметра	18,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2116,36	634,91	2751,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Г.Рыбачьего,50	25,5	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2432,82	729,85	3162,67	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 - УТ86(врезка на ул.Г.Рыбачьего,58)	8,5	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	810,94	243,28	1054,22	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 УТ86 - на ул.Г.Рыбачьего,58	8	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	763,24	228,97	992,21	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Г.Рыбачьего,52 - ул.Г.Рыбачьего,58(Школа№31)	38,2	0,15	подземная	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	3644,46	1093,34	4737,80	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 УТ86 - УТ87(врезка на ПЦ)	0,5	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	47,70	14,31	62,01	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего,52 УТ87 - изменение диаметра	1	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Г.Рыбачьего,52(конец дома)	30	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Г.Рыбачьего, 54	27,5	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	2316,93	695,08	3012,01	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4 - ул.Шабалина,25	58,5	0,2	подземная	1984	85327,77	1,24	1,02	1,06	6692,28	2007,68	8699,96	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,25 - УТ60(врезка в сторону ул.Шабалина,23)	5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	571,99	171,60	743,59	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,25 УТ60 - переход диаметра	0,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:переход диаметра - врезка на магазин №90	17,7	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	1688,66	506,60	2195,26	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на магазин - на ул.Шабалина,25(конец дома)	2	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,23 - УТ62(врезка на ПЦ)	32,5	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	2868,09	860,43	3728,52	2025-2030
тепловая сеть в подвале:УТ62 - на ул.Шабалина,23(конец дома)	20,5	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	1809,10	542,73	2351,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,21 - врезка на Шабалина,13	19,3	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	1703,20	510,96	2214,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:врезка на ул.Шабалина,13 УТ64 - конец дома ул.Шабалина,21	4,5	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	379,13	113,74	492,87	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,25 УТ-60 - на ул.Шабалина,27	6	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	572,43	171,73	744,16	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,27	56,7	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	5003,71	1501,11	6504,83	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,29	43,8	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	3865,30	1159,59	5024,89	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,31 - УТ61(врезка на ТЦ)	23,8	0,125	подвал	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	2100,32	630,10	2730,42	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,31 УТ61 - на ул.Шабалина,33	36	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	3033,07	909,92	3942,99	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Шабалина,31 - ул.Шабалина,33(д/с №127)	67,5	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	5687,01	1706,10	7393,11	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4 - на ТК - 13/4а	2,3	0,125	подземная	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	202,97	60,89	263,86	2025-2030
ТК - 13/4 - ТК - 13/4а	23,2	0,125	подземная	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	2047,37	614,21	2661,59	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4а - УТ 1(врезка на Пожарное дэпо)	2,8	0,125	подземная	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	247,10	74,13	321,23	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4а УТ1 - на Пожарное дэпо	2	0,125	подземная	1982	65823,58	1,24	1,02	1,06	176,50	52,95	229,45	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4а УТ1 - на Пожарное дэпо	2	0,15	подземная	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	190,81	57,24	248,05	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4а УТ1 - на ул.Шабалина,6(ЖПЭТ)	2	0,07	подземная	1982	53580,3	1,24	1,02	1,06	143,67	43,10	186,77	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 13/4а - ул.Шабалина,6(ЖПЭТ)	60	0,07	подземная	1982	53580,3	1,24	1,02	1,06	4310,07	1293,02	5603,09	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 15/4 - ул.Шабалина,45	19,3	0,2	подземная	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2207,88	662,36	2870,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,45 - УТ70(врезка в сторону ул.Шабалина,43)	0,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	57,20	17,16	74,36	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,45 УТ70 - на ул.Шабалина,43	18	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,43 - УТ76(врезка на ТЦ)	33,5	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	3196,06	958,82	4154,88	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,43 УТ76 - на ул.Шабалина,41	22,2	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2117,99	635,40	2753,38	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,41	31,2	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2976,63	892,99	3869,62	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,39 - УТ77(врезка на ТЦ)	32,2	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	3072,03	921,61	3993,64	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,39 УТ77 - на ул.Шабалина,37	21,3	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2032,12	609,64	2641,76	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,37 - изменение диаметра	22,9	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2184,77	655,43	2840,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Шабалина,37(конец дома)	4,5	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	379,13	113,74	492,87	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,45 УТ70 - на ул.Шабалина,47	31	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3546,34	1063,90	4610,24	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,47 - УТ71(врезка на ПЦ)	19,2	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2196,44	658,93	2855,37	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,47 УТ71 - УТ72(врезка на ул.Шабалина,63)	3,8	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	434,71	130,41	565,13	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,47 УТ72 - на ул.Шабалина,63	30	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	2527,56	758,27	3285,83	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Шабалина,47 - ул.Шабалина,63	34,9	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	2940,39	882,12	3822,51	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,47 УТ72 - на ул.Шабалина,49	33,6	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	3843,77	1153,13	4996,90	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Шабалина,47 - ул.Шабалина,49	64,5	0,2	подземная	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	7378,67	2213,60	9592,27	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,49 - УТ73(врезка на ПЦ)	22,5	0,2	подвал	1982	85327,77	1,24	1,02	1,06	2573,95	772,19	3346,14	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,49 УТ73 - на ул.Шабалина,51	46	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	4388,62	1316,59	5705,20	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,51	27,8	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2652,25	795,68	3447,93	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,53 - УТ74(врезка на ПЦ)	18	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	1717,29	515,19	2232,47	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,53 УТ74 - на ул.Шабалина,55	32,3	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	3081,57	924,47	4006,05	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,55	23	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2194,31	658,29	2852,60	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,57 - УТ75(врезка на д/дом)	30,4	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	2900,30	870,09	3770,40	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,57 УТ75 - на ул.Г.Рыбачьего,60	7,5	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	631,89	189,57	821,46	2025-2030
подземная тепловая сеть в канале:ул.Шабалина,57 - ул.Г.Рыбачьего,60	53,3	0,1	подземная	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	4490,63	1347,19	5837,82	2025-2030

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина,57 УТ75 - изменение диаметра	1	0,15	подвал	1982	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2025-2030
тепловая сеть в подвале:изменение диаметра - ул.Шабалина,57(конец дома)	2	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
тепловая сеть в подвале:ул.Шабалина, 59	45,8	0,1	подвал	1982	62842,35	1,24	1,02	1,06	3858,74	1157,62	5016,36	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ2а - пр.Кольский,5/2(до стенки)	4,6	0,1	подвал	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	387,56	116,27	503,83	2025-2030
тепловая сеть в канале: пр.Кольский,5/2 - пр.Кольский,7	2	0,1	подземная	2000	62842,35	1,24	1,02	1,06	168,50	50,55	219,06	2025-2030
тепловая сеть в техподполье: УТ5(пр.Кольский,3) - стена дома (на ТК - 72/8)	25	0,08	подвал	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	1879,85	563,95	2443,80	2025-2030
тепловая сеть в канале: пр.Кольский,3 - ТК - 72/8	17	0,08	подземная	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	1278,30	383,49	1661,79	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/8	7,5	0,08	подземная	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	563,95	169,19	733,14	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 72/8 - пр.Кольский,13/1	15	0,08	подземная	2000	56086,12	1,24	1,02	1,06	1127,91	338,37	1466,28	2025-2030
тепловая сеть в канале: ТК - 53/3а - ул.Генералова,13	23,5	0,125	подземная	2013	65823,58	1,24	1,02	1,06	2073,85	622,15	2696,00	2031-2036
тепловая сеть бесканальная: ТК - 100/3 - ТК - 4/3в	41	0,2	подземная	2005	85327,77	1,24	1,02	1,06	4690,31	1407,09	6097,41	2031-2036
воздушная тепловая сеть: ТК - 100/3 - ТК - 4/3в	23	0,2	воздушная	2005	85327,77	1,24	1,02	1,06	2631,15	789,35	3420,50	2031-2036
тепловая сеть в техподполье: ул.Халтурина,3	33	0,08	подвал	2003	56086,12	1,24	1,02	1,06	2481,40	744,42	3225,82	2031-2036
тепловая сеть в канале: ул.Халтурина,3 - ул.Печенгская,26	34,5	0,05	подземная	2003	48674,5	1,24	1,02	1,06	2251,38	675,41	2926,79	2031-2036
воздушная тепловая сеть: ул.Халтурина,3 - ул.Печенгская,26	53,5	0,05	подземная	2003	48674,5	1,24	1,02	1,06	3491,27	1047,38	4538,65	2031-2036
тепловая сеть в подвале:ул.Достоевского,26 - врезка на ул.Бочкова,25	1	0,15	подвал	2004	71161,04	1,24	1,02	1,06	95,40	28,62	124,03	2031-2036
тепловая сеть в подвале:врезка на ул.Бочкова,25 - ул.Достоевского,26(в сторону ул.Бочкова,25)	2	0,08	подвал	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	150,39	45,12	195,50	2031-2036
подземная тепловая сеть в канале:ул.Достоевского,26 - ул.Бочкова,25	48	0,08	подземная	2004	56086,12	1,24	1,02	1,06	3609,31	1082,79	4692,10	2031-2036
тепловая сеть в техподполье: УТ 2 (ул.Марата, 18) - ул.Марата, 18	8	0,05	подземная	2009	48674,5	1,24	1,02	1,06	522,06	156,62	678,68	2037-2042
тепловая сеть в канале: ул.Марата,18 - ул.Советская,23(д/с №83)	57	0,05	подземная	2009	48674,5	1,24	1,02	1,06	3719,67	1115,90	4835,57	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,43 - пр.Кольский,45	14	0,1	подземная	2009	62842,35	1,24	1,02	1,06	1179,53	353,86	1533,39	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале:пр.Кольский,45 - пр.Кольский,47	31	0,1	подземная	2009	62842,35	1,24	1,02	1,06	2611,81	783,54	3395,35	2037-2042

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-нт, учитывающий регионально-климатические условия	Кэф-нт стеснённости	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,47 - пр.Кольский,49	18	0,08	подземная	2009	56086,12	1,24	1,02	1,06	1353,49	406,05	1759,54	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,46 - пр.Кольский,42	45	0,125	подземная	2008	65823,58	1,24	1,02	1,06	3971,20	1191,36	5162,56	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,42 - пр.Кольский,38	41	0,1	подземная	2008	62842,35	1,24	1,02	1,06	3454,33	1036,30	4490,63	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,24 - пр.Кольский,20	49	0,1	подземная	2008	62842,35	1,24	1,02	1,06	4128,35	1238,50	5366,85	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,20 - пр.Кольский,16	41	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	3082,95	924,89	4007,84	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: пр.Кольский,34 - пр.Лыжный,6	97	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	9254,26	2776,28	12030,54	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.О.Кошевого,18 - ул.О.Кошевого,16/1	40	0,125	подземная	2008	65823,58	1,24	1,02	1,06	3529,96	1058,99	4588,94	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.Орликовой,26 - ул.Орликовой,28	44	0,125	подземная	2010	65823,58	1,24	1,02	1,06	3882,95	1164,89	5047,84	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 77г - ул.Орликовой,53	94	0,25	подземная	2010	100673,26	1,24	1,02	1,06	12687,31	3806,19	16493,51	2037-2042
бесканальная тепловая сеть: ул.Орликовой,53 - ул.Орликовой,50	44	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	4197,81	1259,34	5457,15	2037-2042
надземная тепловая сеть: ЦТП - УТ10(переход диаметра)	60	0,1	надземная	2008	62842,35	1,24	1,02	1,06	5055,12	1516,54	6571,65	2037-2042
надземная тепловая сеть: УТ10 - СК - 6	10	0,125	надземная	2008	65823,58	1,24	1,02	1,06	882,49	264,75	1147,24	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.Г.Рыбачьего,30 - ул.Г.Рыбачьего,33	26	0,1	подземная	2009	62842,35	1,24	1,02	1,06	2190,55	657,17	2847,72	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.Г.Рыбачьего,10 - ул.Г.Рыбачьего,9	26,6	0,15	подземная	2010	71161,04	1,24	1,02	1,06	2537,77	761,33	3299,10	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21б - УТ1 (врезка на на Д/б "Жемчуг")	1,5	0,25	подземная	2009	100673,26	1,24	1,02	1,06	202,46	60,74	263,19	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21б УТ1 - на Д/б Жемчуг	4	0,1	подземная	2009	62842,35	1,24	1,02	1,06	337,01	101,10	438,11	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21б УТ1 - на ТК - 21в	2	0,25	подземная	2009	100673,26	1,24	1,02	1,06	269,94	80,98	350,93	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 21б - ТК - 21в	90	0,25	подземная	2009	100673,26	1,24	1,02	1,06	12147,43	3644,23	15791,66	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 25 - пр.Кольский,105	15	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	1431,07	429,32	1860,39	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.Бочкова,5 - ул.Бочкова,13	18	0,2	подземная	2008	85327,77	1,24	1,02	1,06	2059,16	617,75	2676,91	2037-2042
ТК - 45 - ТК - 45а	38,5	0,1	подземная	2006	62842,35	1,24	1,02	1,06	3243,70	973,11	4216,81	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10а - на ул.Копытова,26(я/с №18)	1,3	0,08	подземная	2008	56086,12	1,24	1,02	1,06	97,75	29,33	127,08	2037-2042

Наименование участка	Длина участка, м	Существующий диаметр труб-да, Ду, м	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию	Стоимость за 1 км по НПС 81-02-13-2026, тыс. руб.	Кэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ	Кэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия	Кэф-нт стесненности	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Демонтажные работы	Итоговая стоимость, тыс.руб.	Предполагаемый период проведения реконструкции
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10а - на ул.Копытова,28	2,5	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	238,51	71,55	310,07	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ТК - 10 а - ул. Копытова,28	76,2	0,15	подземная	2008	71161,04	1,24	1,02	1,06	7269,84	2180,95	9450,79	2037-2042
подземная тепловая сеть в канале: ул.Бабикова,4 - ул.Бабикова,7	60	0,2	подземная	2008	85327,77	1,24	1,02	1,06	6863,88	2059,16	8923,04	2037-2042