

2	ТЕР08-01-002-02 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Устройство основания под фунда- менты щебеночного [НР: 39,04/368,16; 122/122% ФОТ Кн1=0,85 СП: 25,60/226,56; 80/80% ФОТ Кн1=0,8]	1,2 1 куб.м осно- вания	449,86 20,52	62,89 5,57	366,45	540,0	25,0	75,0 7,0	440,0	2,4 2,88	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
3	ТЕР06-01-001-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Устройство бетонной подготовки [НР: 10,50/104,13; 105/105% ФОТ Кн1=0,85 СП: 6,50/60,84; 65/65% ФОТ Кн1=0,8]	0,006 100 куб.м бе- тона, бутобе- тона и желе- зобетона в деле	43078,96 1470,60	1621,89 243,90	39986,47	259,0	9,0	10,0 1,0	240,0	180 1,08	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
4	ТЕР01-02-057-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Разработка грунта вручную в тран- шеях глубиной до 2 м без крепле- ний с откосами, группа грунтов 1 [НР: 0,80/5,44; 80/80% ФОТ Кн1=0,85 СП: 0,45/2,88; 45/45% ФОТ Кн1=0,8]	0,00072 100 куб.м грунта	964,06 964,06	0,00 0,00	0,00	1,0	1,0	0,00 0,00	0,00	118 0,08496	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
5	ТЕР01-02-061-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 [НР: 0,00/3,40; 80/80% ФОТ Кн1=0,85 СП: 0,00/1,80; 45/45% ФОТ Кн1=0,8]	0,00069 100 куб.м грунта	694,73 694,73	0,00 0,00	0,00	0,0	0,0	0,00 0,00	0,00	88,5 0,06107	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
6	ТЕР09-03-012-12 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Монтаж опорных стоек для проле- тов до 24 м [НР: 4,50/44,66; 90/90% ФОТ Кн1=0,85 СП: 4,25/39,44; 85/85% ФОТ Кн1=0,8]	0,055081 т конструкций	456,5661,88	269,7229,99	124,96	25,0	3,0	15,02,0	7,0	6,590,36298	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
	Прайс-лист	Труба профильная 40х40х4 (35636,00:1,018:4,47х1,08=6823, 43)	0,05508 т	6823,43		6823,43	375,83			375,83		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
7	ТЕР09-05-001-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Монтаж стального профилирован- ного настила [НР: 60,30/582,12; 90/90% ФОТ Кн1=0,85 СП: 56,95/514,08; 85/85% ФОТ Кн1=0,8]	0,22 100 кв.м	353,59 302,44	38,50 1,63	12,65	78,0	67,0	8,0 0,0	3,0	32,59 7,1698	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
	Прайс-лист	Стальной гнутый профиль С10 толщ.0,7 мм (35500:1,18:4,78х1,08=6797,39)	0,15488 т	6797,39		6797,39	1052,78			1052,78		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-0,2788 куб.м	849,80		849,80	-236,92			-236,92		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
	102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	-0,4182 куб.м	869,54		869,54	-363,64			-363,64		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
	Прайс-лист	Настил профилированный С10 толщ. 0,7 мм (35500:1,18:4,78х1,08=6797,39)	0,09814 т	6797,39		6797,39	667,10			667,10		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 5:				3848,0	23574,0					
		ФОТ				792,0	8939,0					
		(зарплата основная)				778,0	8782,0					
		(зарплата машинистов)				14,0	157,0					
		Эксплуатация машин				177,0	975,0					
		Материалы				1397,0	6671,0					
		Основные материалы				1496,0	7146,0					
		Накладные расходы				915,0	8761,0					
		Сметная прибыль				525,0	4709,0					
		Итого по разделу 5				5288,0	37044,0					
		Всего по разделу 5				5288,0	37044,0					
Раздел №6 Бетонная площадка												
1	ТЕР08-01-002-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Устройство основания под фунда- менты песчаного [НР: 37,82/360,88; 122/122% ФОТ Кн1=0,85 СП: 24,80/222,08; 80/80% ФОТ Кн1=0,8]	1,35 1 куб.м осно- вания	128,67 19,67	37,64 3,05	71,36	174,0	27,0	51,0 4,0	96,0	2,3 3,105	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
2	ТЕР08-01-002-02 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Устройство основания под фунда- менты щебеночного [НР: 43,92/413,92; 122/122% ФОТ Кн1=0,85 СП: 28,80/254,72; 80/80% ФОТ Кн1=0,8]	1,351 куб.м основания	449,8620,52	62,895,57	366,45	608,0	28,0	85,08,0	495,0	2,43,24	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
3	ТЕР06-01-001-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Устройство бетонной подготовки [НР: 12,60/116,59; 105/105% ФОТ Кн1=0,85 СП: 7,80/68,12; 65/65% ФОТ Кн1=0,8]	0,00675 100 куб.м бетона, бутобетона и железобе- тона в деле	43078,96 1470,60	1621,89 243,90	39986,47	291,0	10,0	11,0 2,0	270,0	180 1,215	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
4	ТЕР27-02-010-01 ТЕР Нижегородская область (редакция 2009, июнь 2012)	Окантовка бордюрным камнем (прим) [НР: 116,44/1120,46; 142/142% ФОТ Кн1=0,85 СП: 77,90/703,76; 95/95% ФОТ Кн1=0,8]	0,12 100 м борто- вого камня	3218,97 674,07	79,54 9,21	2465,36	387,0	81,0	10,0 1,0	296,0	76,08 9,1296	Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
		Камни бортовые	0,12 100 м	10,24		10,24	1,23			1,23		Изп=11,3 Изм=5,48 Изпм=11,3 Им=4,78 Иом=4,78
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 6:				1461,0	8029,0					
		ФОТ				161,0	1802,0					
		(зарплата основная)				146,0	1639,0					
		(зарплата машинистов)				15,0	163,0					
		Эксплуатация машин				157,0	855,0					
		Материалы				1157,0	5529,0					
		Основные материалы				1,0	6,0					
		Накладные расходы				211,0	2012,0					
		Сметная прибыль				139,0	1249,0					
		Итого по разделу 6				1811,0	11290,0					
		Всего по разделу 6				1811,0	11290,0					