

**Информация**  
**по капитальному ремонту дворовой территории**  
**дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского**

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875.

Общая стоимость работ – **9 460 724** (девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч семьсот двадцать четыре) рубля **78** копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 4 730 362,39 руб.;
- бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в сумме – 4 730 362,39 руб.

Заказчик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Проектировщик - ММБУ «Управление дорожного хозяйства» г. Мурманска.

Подрядчик - ООО «СЕВЕР СТРОЙ» (г. Мурманск) ИНН 5190187794.

Срок выполнения работ - с 11.05.2021 по 31.08.2021.

**Техническим заданием предусмотрены следующие технические решения:**

- устройство щебеночного основания с двухслойным асфальтобетонным покрытием проезжей части – 369 кв. м;
- устройство насыпи для автомобильной стоянки – 208 м<sup>3</sup>;
- устройство щебеночного основания с двухслойным асфальтобетонным покрытием автомобильных стоянок – 505 кв. м;
- укрепление обочин ФАМ – 28 кв. м;
- укрепление откоса засевом трав – 102 кв. м;
- устройство щебеночного основания с асфальтобетонным покрытием тротуаров – 517 кв. м;
- устройство металлических пешеходных ограждений – 156 п.м;
- устройство детской площадки с устройством тартанового покрытия и установкой малых архитектурных форм (8 шт.) – 210 кв. м;
- устройство деревянной лестницы – 1 шт.;
- устройство тротуарных ступеней из бортовых камней – 28 шт.;
- замена люков колодцев – 3 шт.;
- устройство дождевой канализации – 132,8 м;
- установка светодиодных светильников – 24 шт.;
- устройство газонов – 105 кв. м;
- пересадка деревьев – 6 шт.;
- установка урн – 8 шт.;
- установка скамеек – 4 шт.